


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงเรียนปยุอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๔๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างโรงเรียนปยุอินทรีย์ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรังเลขที่ ช.๔๕/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2565 เป็นเงิน ๑๗๑,๓๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นางจันยกร แพกุล)


ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)



กรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ



กรรมการ

(น.ส.รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โรงเรียนปยุอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง				
แบบเลขที่	ช 45/2563				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2565

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	171,324.96	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	171,324.96	
	ราคากลาง	171,300.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ


นางธัญญากร แพกุล

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

2.  กรรมการ

นายตรีชาติ ชูเวทย์

สถาปนิกชำนาญการ

3.  กรรมการ

นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวณิชย์

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โรงเรียนปยุอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่	ช 45/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	74,536.08		74,536.08	
2	งานสถาปัตยกรรม	46,721.89		46,721.89	
3	งานระบบไฟฟ้า	3,617.00		3,617.00	
4	งานอื่นๆ	6,177.55		6,177.55	
	Factor F	131,052.52	1.3073	171,324.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้าง

171,324.96


 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 21.00 ตร.ม. เฉลี่ย 8,158.33 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ


นางฉันทกร แพกุล

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

2.  กรรมการ

นายตรีชาติ ชูเวทย์

สถาปนิกชำนาญการ

3.  กรรมการ

นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวณิชย์

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โรงเรียนปออินทรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

ช 45/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำกับราคากลาง

เดือน

ปี

พ.ศ.

2565

หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมคัน	14.43	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,803.75	1,803.75	
	1.2 งานถมทรายหยาบรองพื้น	2.17	ลบ.ม.	420.56	912.61	91.00	197.47	1,110.08	
	1.3 งานคอนกรีตยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,721.16	516.34	398.00	119.40	635.74	
	1.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	42.12	ตร.ม.	391.35	16,481.86	133.00	5,601.32	22,083.18	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	53.38	กก.	32.05	1,710.82	4.10	218.85	1,929.67	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	96.43	กก.	31.64	3,050.68	4.10	395.35	3,446.03	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	297.41	กก.	26.75	7,956.83	4.10	1,219.36	9,176.19	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	134.16	กก.	37.38	5,015.06	-	-	5,015.06	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.90	ลบ.ม.	1,692.79	9,979.35	498.00	2,935.80	12,915.15	
	1.7 งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	105.55	กก.	38.45	4,058.46	10.00	1,055.51	5,113.97	
	- เหล็ก C 50x50x20x3.2 มม. (4.50 กก./ม.)	216.00	กก.	38.22	8,255.52	10.00	2,160.00	10,415.52	
	- ทาสีน้ำมันสนิมเหล็ก (รองพื้นกับสนิม + ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	9.60	ตร.ม.	54.89	526.94	38.00	364.80	891.74	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							74,536.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โรงเรียนปยุตอินทรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ ข 45/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 ติดตั้งเหล็กลอนมาตรฐาน (Metal Sheet) ความหนาหลังเคลือบไม่ น้อยกว่า 0.47 มม.	42.65	ตร.ม.	215.20	9,177.65	70.00	2,985.29	12,162.94	
	2.2 ตะปูเกลียว	171.00	ตัว	2.80	478.80	-	-	478.80	
	2.3 งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	30.15	ตร.ม.	468.42	14,123.55	82.00	2,472.42	16,595.97	
	2.4 งานฉาบปูนผิวเรียบ	74.61	ตร.ม.	95.25	7,106.13	82.00	6,117.77	13,223.90	
	2.5 งานพื้นคสล.ผิวขัดมัน	22.72	ตร.ม.	105.51	2,397.24	82.00	1,863.04	4,260.28	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							46,721.89	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	4.1 สายไฟฟ้า THW 1x2.5	20.00	ม.	15.00	300.00	7.00	140.00	440.00	
	4.2 โคมสะท้อนแสงลูมิเนียม หลอดLED ขนาด 1-18 วัตต์	3.00	ชุด	868.00	2,604.00	135.00	405.00	3,009.00	
	4.4 สวิตซ์ทางเดียว 15A แรงดัน 220 หน้ากาก 3 ช่อง	1.00	ชุด	68.00	68.00	100.00	100.00	168.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							3,617.00	
4	งานอื่นๆ								
	5.1 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	6,177.55	6,177.55	-	-	6,177.55	
	รวมงานอื่นๆ							6,177.55	