

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๔/๑๒) โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๔/๑๒) โดย ปรับปรุงหลังคาเป็น Metal Sheet ช่อมแซมฝ้าเพดาน
ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรังเลขที่
ข.๓๐/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กพ. 2565 เป็นเงิน ๑,๖๘๙,๗๓๐.๗๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวิสิทธิ์ สมศรีกิจ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(นายชนันธร แก้วนำ)

กรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ ช.30/2563


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	1,686,730.70	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		1,689,730.70	
คิดเป็นราคากลาง		1,689,730.70	
(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวิสิทธิ์ สมครกิจ)


ผอ.สถานศึกษา รร.ท.7 (วัดประสิทธิชัย)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วน้า)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
แบบเลขที่ ข. 30/2563

แบบ ปร.5 (ก)

งาน อาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	1,294,696.57	1.3028	1,686,730.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,686,730.70	
คิดเป็นเงิน				1,686,730.70	

(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)

(นายทวิสิทธิ์ สมศรีกิจ)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.7 (วัดประสิทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)
กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)

แบบเลขที่ ข. 30/2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) อ.เมืองต้ง จ.ต้ง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครต้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	1.1.1 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ค้ำยันเหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.(นน.12.00กก./ม.)	518.40	กก.	42.66	22,114.94	-	-	22,114.94	
	- ออกเ้าเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.(นน.7.01กก./ม.)	252.36	กก.	38.46	9,705.77	-	-	9,705.77	
	- จันทันเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.(นน.7.01กก./ม.)	1,245.68	กก.	38.46	47,908.74	-	-	47,908.74	
	- แปเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.(นน.5.14กก./ม.)	3,947.52	กก.	50.58	199,665.56	-	-	199,665.56	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"x2.0 มม.(นน.2.19กก./ม.) สำหรับยึดเชิงชาย	516.62	กก.	31.29	16,165.07	-	-	16,165.07	
	- PL ทน 9 มม. (ตามแบบกำหนด)	147.43	กก.	31.65	4,666.16	-	-	4,666.16	
	- Anchor Bolt DIA. 9 มม. (Hilti, Simpson Strong-Tie หรือเทียบเท่า)	54.00	ตัว	57.72	3,116.88	-	-	3,116.88	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (รวมลวดเชื่อม)	6,480.58	กก.	-	-	10.00	64,805.78	64,805.78	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	403.57	ตร.ม.	53.00	21,389.21	35.00	14,124.95	35,514.16	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานผนังหลังคา								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ลอนมาตรฐาน ความหนาหลังคไม่น้อยกว่า 0.47 มม. กำหนดสีภายหลัง ได้แผ่นติดมวนกันความร้อนชนิด PE ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. กำหนดสีภายหลัง	682.37	ตร.ม.	309.34	211,084.34	70.00	47,765.90	258,850.24	
	- แผ่นปิดครอบสันหลังคา ความหนาหลังคไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	38.40	ม.	121.49	4,665.22	50.00	1,920.00	6,585.22	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบเลขที่ ข. 30/2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) อ.เมืองต้ง จ.ต้ง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครต้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
	กำหนดสัณฐาน									
	- แผ่นปิดครอบหลังคา ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	36.00	ม.	121.49	4,373.64	50.00	1,800.00	6,173.64		
	กำหนดสัณฐาน									
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดแผ่นหลังคา	2,730.00	ตัว	1.49	4,067.70	-	-	4,067.70		
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดครอบข้าง ครอบสัน	149.00	ตัว	1.49	222.01	-	-	222.01		
	- เจียงชายไม่พ่นเบอร์ซีเมนต์หน้า 8 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 ซม.	112.34	ม.	57.33	6,440.45	45.00	5,055.30	11,495.75		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน และ เพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขนาด 1.20x2.40 เมตร	278.36	ตร.ม.	103.00	28,671.08	75.00	20,877.00	49,548.08		
	โครงสร้างฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร	97.41	ตร.ม.	138.00	13,442.58	75.00	7,305.75	20,748.33		
	โครงสร้างฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบระบายอากาศ โครงสร้าง	165.40	ตร.ม.	103.16	17,062.66	75.00	12,405.00	29,467.66		
	เหล็กชุบสังกะสี									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบระบายอากาศ โครงสร้าง	64.24	ตร.ม.	117.05	7,519.29	75.00	4,818.00	12,337.29		
	ขอบตรง โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี									
	- ไม้ขอบ ไม้พ่นเบอร์ซีเมนต์กว้าง 5 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.80 ซม.	215.03	ม.	11.00	2,365.33	40.00	8,601.20	10,966.53		
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	12.90	ตร.ม.	235.00	3,031.50	78.00	1,006.20	4,037.70		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	31.60	ม.	113.00	3,570.80	44.00	1,390.40	4,961.20		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)

แบบเลขที่ ข. 30/2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) อ.เมืองต้ง จ.ต้ง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครต้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
1.2.4	งานตกแต่งผิวผนัง									
-	ผนังปูนฉาบเรียบทาสีเขียวเข้มขนาด 7.5 ซม. (3นิ้ว) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ซม. ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรด 2	38.68	ตร.ม.	613.17	23,717.42	95.00	3,674.60	27,392.02		
	ประเภททั่วไป ยึดด้วยสกรูเหล็กอาจาสังกะสี โครงสร้างเหล็กกล่อง									
	ขนาด 50X50 ทน 2.0 มม. @ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด									
1.2.5	งานฉาบปูน									
-	งานฉาบปูนเรียบผนัง	12.90	ตร.ม.	74.00	954.60	95.00	1,225.50	2,180.10		
1.2.6	งานผิวพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยนทราย									
-	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ	35.88	ตร.ม.	312.00	11,194.56	158.00	5,669.04	16,863.60		
1.2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
-	โถส้วมนั่งราบชนิดมีที่นั่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (COTTO หรือเทียบเท่า)	3.00	ชุด	2,140.19	6,420.57	450.00	1,350.00	7,770.57		
-	โถส้วมนั่งราบชนิดมีที่นั่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า)	12.00	ชุด	1,820.00	21,840.00	450.00	5,400.00	27,240.00		
-	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ (AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า)	3.00	ชุด	184.00	552.00	70.00	210.00	762.00		
-	ก๊อกร้านติดผนัง ขนาด 1/2"	15.00	ชุด	121.50	1,822.50	25.00	375.00	2,197.50		
-	ตะแกรงล้างชนิดกั้นกันสแตนเลส ขนาด 2"	24.00	ชุด	158.00	3,792.00	75.00	1,800.00	5,592.00		
1.2.8	งานทาสี									
-	งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทสีเงา	12.90	ตร.ม.	64.00	825.60	34.00	438.60	1,264.20		
-	งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาพื้นภายใน ประเภททั่วไป	375.77	ตร.ม.	52.00	19,540.04	30.00	11,273.10	30,813.14		
-	งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาพื้นภายในภายนอก ประเภททั่วไป	229.64	ตร.ม.	49.00	11,252.36	34.00	7,807.76	19,060.12		

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)

แบบเลขที่ ข. 30/2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) อ.เมืองต.ร้ง จ.ต.ร้ง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครต.ร้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	คำนวณราคากลาง					รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1.2.9	งานรื้อถอน							
	- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อกอง)	421.20	ตร.ม.	-	-	20.00	8,424.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนำเป)	440.01	ตร.ม.	-	-	25.00	11,000.25	
	- งานรื้อถอนพื้นต่างระดับและพื้นปูกระเบื้องเดิม (รื้อขนำเป)	36.60	ตร.ม.	-	-	50.00	1,830.00	
	- งานรื้อถอนโถงส่วนนั่งยองของราคน้ำเดิม (รื้อกอง)	15.00	จุด	-	-	100.00	1,500.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล							
1.3.1	งานท่อใส่โครก							
	- ท่อ PVC. Dia. 3" ขึ้น 8.5	56.50	ม.	116.35	6,573.78	-	-	
	- ท่อ PVC. Dia. 4" ขึ้น 8.5	43.50	ม.	188.55	8,201.93	-	-	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ ท่อ PVC. Dia 3" คัด 40% ของราคาท่อ	56.50	ม.	121.00	6,836.50	-	-	
	ค่าแรงคัด 30%ของค่าข้อต่อและอุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ							
	ค่าแรงเหล็กยึดท่อ คัด 30% ของราคาเหล็กยึดท่อ ค่าทดสอบ ทำความสะอาด							
	ทำลีสัญลักษณ์ คัด 10% ของราคาท่อ ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด ทำลีสัญลักษณ์							
	คัด 30% ของค่าทดสอบ							
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ ท่อ PVC. Dia 4" คัด 40% ของราคาท่อ	43.50	ม.	196.09	8,529.92	-	-	
	ค่าแรงคัด 30%ของค่าข้อต่อและอุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ							
	ค่าแรงเหล็กยึดท่อ คัด 30% ของราคาเหล็กยึดท่อ ค่าทดสอบ ทำความสะอาด							
	ทำลีสัญลักษณ์ คัด 10% ของราคาท่อ ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด ทำลีสัญลักษณ์							
	ทำลีสัญลักษณ์ คัด 10% ของราคาท่อ ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด ทำลีสัญลักษณ์							

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

สถานศึกษาที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางโดย

คำนำฉันทาจากกลาง เมื่อวันท 21. กุมภาพันธ์ 2565

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบเลขที่ ช. 30/2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) อ.เมืองต่ง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.4.1 งานร้อยถนนคอนกรีตสายไฟฟ้า (รื้อออก)	51.00	ชุด	-	-	30.00	1,530.00	1,530.00	
	1.4.2 รื้อร้อยสายไฟ								
	- รื้อร้อยสายไฟ PVC. (สีขาว) ขนาด Dia. 1/2"	420.34	ม.	16.25	6,830.53	20.00	8,406.80	15,237.33	
	1.4.3 Wire way ขนาด 100X50X1.0 มม.	30.00	ม.	355.00	10,650.00	35.00	1,050.00	11,700.00	
	1.4.4 สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 4 s.q mm.	200.00	ม.	10.00	2,000.00	10.00	2,000.00	4,000.00	
	- สาย THW 1.5 s.q mm. (in Dia. 1/2" PVC)	665.02	ม.	4.00	2,660.08	5.00	3,325.10	5,985.18	
	- สาย THW 2.5 s.q mm. (in Dia. 1/2" PVC)	166.00	ม.	6.00	996.00	7.00	1,162.00	2,158.00	
	1.4.5 ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2X18 W. LED. T8 โคมตะแกรงผิ้ว	41.00	ชุด	754.00	30,914.00	135.00	5,535.00	36,449.00	
	- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1X10 W. LED. T8 โคมตะแกรงผิ้ว	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	115.00	1,150.00	2,950.00	
	1.4.6 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงไฟฟ้าพลาสติกขนาด 13"X15"	4.00	แผง	200.00	800.00	-	-	800.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว 20 แอมป์	4.00	ตัว	250.00	1,000.00	110.00	440.00	1,440.00	
	1.4.7 สวิตช์และตู้รับ								
	- สวิตช์ทางเดียว ขนาด 220 V	27.00	ชุด	31.31	845.37	80.00	2,160.00	3,005.37	
	- ตู้รับแบบกราวด์ตู้ ขนาด 220 V	28.00	ชุด	93.46	2,616.88	90.00	2,520.00	5,136.88	
	- บล็อกลอย 2"X4" พร้อมหน้ากาก	10.00	ชุด	14.00	140.00	-	-	140.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

-กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบเลขที่ ข. 30/2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) อ.เมืองต้ง จ.ต้ง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครต้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- บล็อกลอย 4"X4" พร้อมหน้ากาก	12.00	ชุด	18.00	216.00	-	-	216.00	
	1.4.8 เค้ารับทิว								
	- เค้ารับทิว	4.00	ชุด	175.00	700.00	90.00	360.00	1,060.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				1,011,204.34		283,492.23	1,294,696.57	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ข. 30/2563

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ	2,803.74	1.0700	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	
คิดเป็นเงิน				(สามพันบาทถ้วน)	
				3,000.00	

รวมค่าก่อสร้าง

3,000.00

คิดเป็นเงิน

(สามพันบาทถ้วน)

3,000.00

(นายทวีสิทธิ์ สมศรีกิจ)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.7 (วัดประสิทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเมทาบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) อ.เมืองตราง จ.ตรัง

ผู้ช่วยโครงการ แพศบาลนครศรีธรรมราช

คำนำฉราคาถากลางไต้ย คณะกรรมการกำหนดราคาถากลาง

สำนักงานศิลปากร เขต ๑ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

[illegible]