


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๖ (อาคาร ๔/๑๒) โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงอาคารเรียน ๖ (อาคาร ๔/๑๒) โดย ปรับปรุงหลังคาเป็น Metal Sheet ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรังเลขที่
ข.๒๖/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 128 ก.ย 2565 เป็นเงิน ๑,๖๘๙,๗๓๐.๗๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายกำธร ไตรบุญ)


ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)



กรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วน้ำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 แบบเลขที่ ข.26/2563

แบบ พร.6

งาน

อาคาร


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	1,686,730.70	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		1,689,730.70	
คิดเป็นราคากลาง		1,689,730.70	
(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)			



(นายกำธร ไตรบุญ)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.1 (สังขวิทย์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
แบบเลขที่ ข. 26/2563

แบบ ปร.5 (ก)
งาน อาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	1,294,696.57	1.3028	1,686,730.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,686,730.70	
คิดเป็นเงิน				1,686,730.70	

(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)

(นายกำธร ไตรบุญ)
ผอ.สถานศึกษา รร.ท.1 (สังขวิทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วนำ)
สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	1.1.1 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ค้ำยันเหล็กกล่อง 150x100x3.2 mm.(ขน.12.00กก./ม.)	518.40	กก.	42.66	22,114.94	-	-	22,114.94	
	- ออกไก่เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.(ขน.7.01กก./ม.)	252.36	กก.	38.46	9,705.77	-	-	9,705.77	
	- จับพันเหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.(ขน.7.01กก./ม.)	1,245.68	กก.	38.46	47,908.74	-	-	47,908.74	
	- แปเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.(ขน.5.14กก./ม.)	3,947.52	กก.	50.58	199,665.56	-	-	199,665.56	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"x2.0 mm.(ขน.2.19กก./ม.) สำหรับยึดเชิงชาย	516.62	กก.	31.29	16,165.07	-	-	16,165.07	
	- PL.หนา 9 มม. (ตามแบบกำหนด)	147.43	กก.	31.65	4,666.16	-	-	4,666.16	
	- Anchor Bolt DIA. 9 mm. (Hilti , Simpson Strong-Tie หรือเทียบเท่า)	54.00	ตัว	57.72	3,116.88	-	-	3,116.88	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (รวมลาวตเชื่อม)	6,480.58	กก.	-	-	10.00	64,805.78	64,805.78	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	403.57	ตร.ม.	53.00	21,389.21	35.00	14,124.95	35,514.16	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานผนังหลังคา								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ลอนมาตรฐาน ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม. กำหนดสีภายหลัง ได้แนบติดฉนวนกันความร้อนชนิด PE ความหนาไม่น้อยกว่า 4 กก. กำหนดสีภายหลัง	682.37	ตร.ม.	309.34	211,084.34	70.00	47,765.90	258,850.24	
	- แผ่นปิดครอบสันหลังคา ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	38.40	ม.	121.49	4,665.22	50.00	1,920.00	6,585.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข. 26/2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กำหนดลีสถายหลัง								
	- แผ่นปิดครอบข้างหลังคา ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	36.00	ม.	121.49	4,373.64	50.00	1,800.00	6,173.64	
	กำหนดลีสถายหลัง								
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดครอบข้าง ครอบสัน	2,730.00	ตัว	1.49	4,067.70	-	-	4,067.70	
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดครอบข้าง ครอบสัน	149.00	ตัว	1.49	222.01	-	-	222.01	
	- เจิงช่วยไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 8 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 ซม.	112.34	ม.	57.33	6,440.45	45.00	5,055.30	11,495.75	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน และ เพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขนาด 1.20x2.40 เมตร	278.36	ตร.ม.	103.00	28,671.08	75.00	20,877.00	49,548.08	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 เมตร								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบขึ้น ขนาด 1.20x2.40 เมตร	97.41	ตร.ม.	138.00	13,442.58	75.00	7,305.75	20,748.33	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 เมตร								
	- ฝ้าเพดานแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศ โครงเคร่า	165.40	ตร.ม.	103.16	17,062.66	75.00	12,405.00	29,467.66	
	เหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดเว้นร่อง 3 นิ้ว ผิวลายไม้	64.24	ตร.ม.	117.05	7,519.29	75.00	4,818.00	12,337.29	
	ขอบตรง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ไม้ขอบ ไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 5 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.80 ซม.	215.03	ม.	11.00	2,365.33	40.00	8,601.20	10,966.53	
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	12.90	ตร.ม.	235.00	3,031.50	78.00	1,006.20	4,037.70	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	31.60	ม.	113.00	3,570.80	44.00	1,390.40	4,961.20	

คำนวณราคากลางได้
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลาง 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	1.2.4 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุระแนงไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ลบบม ขนาด 7.5 ซม. (3นิ้ว) ความหนา ไม่น้อยกว่า 0.8 ซม. ทาสีกันเชื้อรา 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า) กรวด 2	38.68	ตร.ม.	613.17	23,717.42	95.00	3,674.60	27,392.02	
	ประเภททั่วไป ยึดด้วยสกรูเหล็กกوابลังกะสี โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 50X50 ทน 2.0 มม. @ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด								
	1.2.5 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	12.90	ตร.ม.	74.00	954.60	95.00	1,225.50	2,180.10	
	1.2.6 งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างชนิดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ	35.88	ตร.ม.	312.00	11,194.56	158.00	5,669.04	16,863.60	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีน้ำร้อนน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (COTTO หรือเทียบเท่า)	3.00	ชุด	2,140.19	6,420.57	450.00	1,350.00	7,770.57	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดราดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า)	12.00	ชุด	1,820.00	21,840.00	450.00	5,400.00	27,240.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ (AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า)	3.00	ชุด	184.00	552.00	70.00	210.00	762.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ขนาด 1/2"	15.00	ชุด	121.50	1,822.50	25.00	375.00	2,197.50	
	- ตะแกรงดักผมชนิดกั้นกับลิ้นสแตนเลส ขนาด 2"	24.00	ชุด	158.00	3,792.00	75.00	1,800.00	5,592.00	
	1.2.8 งานทาสี								
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) กรวด 1 ประเภทที่เงา	12.90	ตร.ม.	64.00	825.60	34.00	438.60	1,264.20	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาสีภายใน ประเภทที่เงา	375.77	ตร.ม.	52.00	19,540.04	30.00	11,273.10	30,813.14	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาสีภายนอก ประเภทที่เงา	229.64	ตร.ม.	49.00	11,252.36	34.00	7,807.76	19,060.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ช. 26/2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	1.2.9 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อกอง)	421.20	ตร.ม.	-	-	20.00	8,424.00	8,424.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	440.01	ตร.ม.	-	-	25.00	11,000.25	11,000.25	
	- งานรื้อถอนพื้นที่วางระดับพื้นปูกระเบื้องเดิม (รื้อขนไป)	36.60	ตร.ม.	-	-	50.00	1,830.00	1,830.00	
	- งานรื้อถอนโถงส่วนนั่งยองราดน้ำเดิม (รื้อกอง)	15.00	ชุด	-	-	100.00	1,500.00	1,500.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.3.1 งานท่อโสโครก								
	- ท่อ PVC. Dia. 3" ขึ้น 8.5	56.50	ม.	116.35	6,573.78	-	-	6,573.78	
	- ท่อ PVC. Dia. 4" ขึ้น 8.5	43.50	ม.	188.55	8,201.93	-	-	8,201.93	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ ท่อ PVC. Dia 3" คิด 40% ของราคาท่อ	56.50	ม.	121.00	6,836.50	-	-	6,836.50	
	ค่าแรงคิด 30%ของค่าซื้อต่อและอุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ								
	ค่าแรงเหล็กยึดท่อ คิด 30% ของราคาเหล็กยึดท่อ ค่าทดสอบ ทำความสะอาด								
	ทำสัญลักษณ์ คิด 10% ของราคาท่อ ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์								
	คิด 30% ของค่าทดสอบ								
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ ท่อ PVC. Dia 4" คิด 40% ของราคาท่อ	43.50	ม.	196.09	8,529.92	-	-	8,529.92	
	ค่าแรงคิด 30%ของค่าซื้อต่อและอุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ								
	ค่าแรงเหล็กยึดท่อ คิด 30% ของราคาเหล็กยึดท่อ ค่าทดสอบ ทำความสะอาด								
	ทำสัญลักษณ์ คิด 10% ของราคาท่อ ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์								

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ช. 26/2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.4.1 งานร้อยยี่สิบสองสายไฟ (ร้อยยี่สิบ)	51.00	ชุด	-	-	30.00	1,530.00	1,530.00	
	1.4.2 ท่อร้อยสายไฟ								
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. (สีขาว) ขนาด Dia. 1/2"	420.34	ม.	16.25	6,830.53	20.00	8,406.80	15,237.33	
	1.4.3 Wire way ขนาด 100X50X1.0 มม.	30.00	ม.	355.00	10,650.00	35.00	1,050.00	11,700.00	
	1.4.4 สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 4 s.q mm.	200.00	ม.	10.00	2,000.00	10.00	2,000.00	4,000.00	
	- สาย THW 1.5 s.q mm. (in Dia. 1/2" PVC.)	665.02	ม.	4.00	2,660.08	5.00	3,325.10	5,985.18	
	- สาย THW 2.5 s.q mm. (in Dia. 1/2" PVC.)	166.00	ม.	6.00	996.00	7.00	1,162.00	2,158.00	
	1.4.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2X18 W. LED. T8 โคมตะแกรงผิวดำ	41.00	ชุด	754.00	30,914.00	135.00	5,535.00	36,449.00	
	- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1X10 W. LED. T8 โคมตะแกรงผิวดำ	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	115.00	1,150.00	2,950.00	
	1.4.6 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงไฟฟ้าพลาสติกขนาด 13"X15"	4.00	แผง	200.00	800.00	-	-	800.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว 20 แอมป์	4.00	ตัว	250.00	1,000.00	110.00	440.00	1,440.00	
	1.4.7 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว ขนาด 220 V	27.00	ชุด	31.31	845.37	80.00	2,160.00	3,005.37	
	- เต้ารับแบบกราวด์คู่ ขนาด 220 V	28.00	ชุด	93.46	2,616.88	90.00	2,520.00	5,136.88	
	- ปลั๊กเกลียว 2"X4" พร้อมหมัก	10.00	ชุด	14.00	140.00	-	-	140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข. 26/2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- บล็อกลอย 4"X4" พร้อมหน้ากาก	12.00	ชุด	18.00	216.00	-	-	216.00	
	1.4.8 เติร์บตี								
	- เติร์บตี	4.00	ชุด	175.00	700.00	90.00	360.00	1,060.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				1,011,204.34		283,492.23	1,294,696.57	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1. งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 (อาคาร 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ช. 26/2563


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ	2,803.74	1.0700	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	
คิดเป็นเงิน				(สามพันบาทถ้วน)	
				3,000.00	



(นายกำธร ไตรบุญ)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.1 (สังขวิทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ช.26/2563

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางๆ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]