


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๑๗/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 ม.ค. 2565 เป็นเงิน ๗๑๘,๓๕๔.๓๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางวิลาวัลย์ ศรีละมุล)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประธานกรรมการ



(นางจตุรงค์ พุ่มนวล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ



(นายตรีชาติ ชูเวทย์)
สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตริง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตริง

แบบเลขที่ ช 17/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครตริง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานโครงสร้าง , สถาปัตยกรรม , ระบบไฟฟ้า	361,954.34	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	357,400.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		719,354.34	
คิดเป็นราคากลาง		719,354.34	
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)			

(นางวิลาวัลย์ ศรีละมุล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข 17/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 (โครงสร้าง,สถาปัตย์)	277,232.18	1.3056	361,954.34	
2	ส่วนงานที่ 2 กลุ่มงานที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)	357,400.00	1.0000	357,400.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินย่ำล่งหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

719,354.34

คิดเป็นเงินประมาณ

(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

719,354.34

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

92.00

ตร.ม.

เฉลี่ย

7,819.07

บาท/ตร.ม.

(นางวิลาวัลย์ ศรีละมุล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตัง

แบบเลขที่ ช 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	กลุ่มงานที่1								
1.1	1.1 งานรื้อถอน								
	1.1.1 รื้อถอนโถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อถอนไป
	1.1.2 รื้อถอนเคาน์เตอร์คสล.	1.00	ลบ.ม.		-	600.00	600.00	600.00	รื้อถอนไป
		15.00	ตร.ม.			35.00	525.00	525.00	รื้อถอนไป
	1.1.4 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ(บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด			70.00	140.00	140.00	รื้อถอนไป
	1.1.5 รื้อถอนเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน	5.00	ชุด		-	500.00	2,500.00	2,500.00	รื้อถอนไป
	1.1.6 รื้อถอนผนังเบาและประตูพร้อมวงกบอลูมิเนียม	18.00	ตร.ม.			150.00	2,700.00	2,700.00	รื้อถอนไป
		92.00	ตร.ม.			25.00	2,300.00	2,300.00	รื้อถอนไป
	1.1.8 รื้อดวงโคมโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตู้ พร้อมตะแกรง)	9.00	ชุด		-	35.00	315.00	315.00	รื้อถอนไป
	1.1.9 รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	ชุด		-	30.00	30.00	30.00	รื้อถอนไป
1.2	1.2 งานก่อสร้างปรับปรุง								
	1.2.1 กระเบื้องเซรามิกเนื้อขาว (PORCELAIN)ขนาด 0.30x0.60 m. (กรุผนัง)	20.50	ตร.ม.	662.00	13,571.00	189.00	3,874.50	17,445.50	ปูติด
	1.2.3กรุยี่งอลูมิเนียมขนาด 1.2 ซม. (กรุผนัง)	7.25	ม.	87.00	630.75	-	-	630.75	
	1.2.4 กระเบื้องเซรามิกเนื้อขาว (PORCELAIN)ขนาด 0.30x0.60 m. (ปูพื้น)	4.00	ตร.ม.	662.00	2,648.00	184.00	736.00	3,384.00	ปูติด
	1.2.5 แผ่นหินแกรนิตดำอัฟริกา	1.00	ตร.ม.	1,500.00	1,500.00	164.00	164.00	1,664.00	รวมปูนทราย
	1.2.6 คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (ผสมเอง)	0.72	ลบ.ม.	1,532.00	1,103.04	498.00	358.56	1,461.60	
	1.2.7 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133.00	133.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบเลขที่ ข 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	1.2.8 ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิดร้อยละ30 ของไม้แบบ)	0.30	ลบ.ฟ.	360.00	108.00	-	-	108.00	
	1.2.9 ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ค้ำยันห้องคาน ขนาด 3- 4 นิ้ว)	2.00	ท่อน	40.00	80.00	-	-	80.00	
	1.2.10 ตะปูตอกไม้ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	1.00	กก.	39.56	39.56	-	-	39.56	
	1.2.11 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24 ยาว10เมตร สก.9 มม.	0.008	ตัน	30,469.16	243.75	4,100.00	32.80	276.55	
	1.2.12 ลวดผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	42.06	42.06	-	-	42.06	
	1.2.13 โถส้วมนั่งราบสุขภัณฑ์ชั้นเดียว รุ่น3.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก สีขาว	1.00	ชิ้น	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00	5,450.00	
	1.2.14 ชุดสายฉีดชำระพร้อมสาย สีขาว	1.00	ชุด	125.00	125.00	35.00	35.00	160.00	
	1.2.15 อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	1.00	ชิ้น	950.00	950.00	450.00	450.00	1,400.00	
	1.2.16 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	350.00	350.00	-	-	350.00	
	1.2.17 สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกดสำหรับสะดือป่าเล็ก สีโครเมียม (มีรูน้ำล้น)	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	1.2.18 ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี (ยาว 25.5 ซม.) สีโครเมียม	1.00	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00	
	1.2.19 สายน้ำคัสแตนเลสแบบถัก 1/2" ยาว 20"	1.00	ชุด	185.00	185.00	-	-	185.00	
	1.2.20 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่นอะควา G1/2" แบบเขา 1 ออก 1 single control สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	200.00	200.00	-	-	200.00	
	1.2.21 ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น รุ่นจิโร สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	1.2.22 ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสทรงเหลี่ยม หนาแปด 4 นิ้ว สำหรับขต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	125.00	125.00	75.00	75.00	200.00	
	1.2.23 ตะขอแขวนผ้า	1.00	ชิ้น	25.00	25.00	-	-	25.00	
	1.2.24 กระจกเงา ขนาด 0.60ม×0.80ม.	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	L/S
	1.2.25 ราวจับสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	L/S
	1.2.26 ผ้าเพดานยิบซึมหนา 9 มม. ขนาด 1.20×2.40 ม. (ขอบลาด)โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	88.00	ตร.ม.	186.00	16,368.00	75.00	6,600.00	22,968.00	
	@ 0.40X1.00# ฉาบเรียบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบเลขที่ ข 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1.2.27	ผ้าเพดานยิบซึมหนา 9 มม.(กันชื้น)ขนาด 1.20x2.40 ม.(ขอบลาด) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	4.00	ตร.ม.	190.00	760.00	75.00	300.00	1,060.00	
	@ 0.40X1.00# ฉาบเรียบ								
1.2.28	งานผนังยิบซึมบอร์ด 9 มม. (กันเสียง)กรุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	13.50	ตร.ม.	478.00	6,453.00	128.00	1,728.00	8,181.00	
1.2.29	งานซ่อมผิวผนังพร้อมฉาบผิวบาง(skim)	96.00	ตร.ม.	26.96	2,588.16	30.00	2,880.00	5,468.16	
1.2.30	WALL-PAPER	96.00	ตร.ม.	350.00	33,600.00	100.00	9,600.00	43,200.00	
1.2.31	คัลเลอร์ซีเมนต์ (ผลิตจากซีเมนต์) (สามารถระบายความชื้นได้อย่างน้อย 3000 กรัม/ตรม./วัน	92.00	ตร.ม.	60.00	5,520.00	30.00	2,760.00	8,280.00	(สีฟ้าผ่านตาม)
	มีค่า voc(สารระเหย)และ ฟอรัมาลดีไฮด์ น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ ลบ.ม.								(ชนิดพิเศษด้าน)
1.2.32	บัวผ้าเพดาน วัสดุสำเร็จรูป โพรสเตอร์ขนาด 4 นิ้ว บัวเพ 45 องศา	70.00	เมตร	160.00	11,200.00	45.00	3,150.00	14,350.00	
1.2.33-D1	ประตูบานเปิดคู่ วงกบ กรอบบาน ลูกฟัก ไม้ใช้วัสดุโพลีสเตอร์รีนผิวลายไม้	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	250.00	250.00	19,250.00	
	อุปกรณ์มือจับ ระบบล็อก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (พื้นที่ประตู 4.925 ตรม./ชุด)								
1.2.34-D2	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ กรอบบาน ลูกฟัก ไม้ใช้วัสดุโพลีสเตอร์รีนผิวลายไม้	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	250.00	250.00	9,750.00	
	อุปกรณ์มือจับ ระบบล็อก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (พื้นที่ประตู 2.4613 ตรม./ชุด)								
1.2.35-D3	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ กรอบบาน ลูกฟัก ไม้ใช้วัสดุโพลีสเตอร์รีนผิวลายไม้	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	250.00	250.00	6,750.00	
	อุปกรณ์มือจับ ระบบล็อก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (พื้นที่ประตู 1.79 ตรม./ชุด)								
1.2.36	บัวผ้าเพดาน วัสดุสำเร็จรูป โพรสเตอร์ขนาด 4 นิ้ว บัวเพ 45 องศา	70.00	เมตร	160.00	11,200.00	45.00	3,150.00	14,350.00	
	งานไฟฟ้า แสงสว่าง								
1.2.37	ตู้ CONSUMER UNIT	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	L/S
1.2.38	สาย THW. 1x1.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน น้ำตาล	130.00	เมตร	6.20	806.00	5.00	650.00	1,456.00	
1.2.37	สาย THW. 1x1.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน ฟ้า	130.00	เมตร	6.20	806.00	5.00	650.00	1,456.00	
1.2.39	สาย THW. 1x2.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน น้ำตาล	240.00	เมตร	9.00	2,160.00	7.00	1,680.00	3,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบเลขที่ ข 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1.2.40	สาย THW. 1x2.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน ฟ้า	240.00	เมตร	9.00	2,160.00	7.00	1,680.00	3,840.00	
1.2.41	สาย THW. 1x2.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน เชี่ยว	240.00	เมตร	9.00	2,160.00	7.00	1,680.00	3,840.00	
1.2.42	สายTHW. 1x25 Sq.mm.	60.00	เมตร	78.00	4,680.00	25.00	1,500.00	6,180.00	
1.2.43	สายTHW. 1x4 Sq.mm. 100ม/ม้วน น้ำตาล	27.00	เมตร	12.00	324.00	10.00	270.00	594.00	
1.2.44	สายTHW. 1x4 Sq.mm. 100ม/ม้วน ฟ้า	27.00	เมตร	12.00	324.00	10.00	270.00	594.00	
1.2.45	สายTHW. 1x4 Sq.mm. 100ม/ม้วน เชี่ยว	27.00	เมตร	12.00	324.00	10.00	270.00	594.00	
1.2.46	สายTHW. 1x10 Sq.mm.	30.00	เมตร	78.00	2,340.00	16.00	480.00	2,820.00	
1.2.47	ท่อ EMT 1/2"	372	เมตร	27.00	10,044.00	22.00	8,184.00	18,228.00	
1.2.48	ท่อ EMT 1-1/4"	60	เมตร	99.00	5,940.00	22.00	1,320.00	7,260.00	
1.2.49	ท่อ EMT 3/4"	32	เมตร	40.00	1,280.00	22.00	704.00	1,984.00	
1.2.50	ดวงโคม DOWN LIGHT PANEL 9 W (DAY LIGHT) LED ขนาด4 นิ้ว ชนิดฝังฝ้าเพดาน	23	ชุด	225.00	5,175.00	115.00	2,645.00	7,820.00	
1.2.51	สวิตช์ ทางเดียว	7	ชุด	28.00	196.00	80.00	560.00	756.00	
1.2.52	เต้ารับกราวด์ คู่	7	ชุด	107.00	749.00	90.00	630.00	1,379.00	
	ระบบ NETWORK								
1.2.53	computer out let	12.00	ชุด	239.00	2,868.00	110.00	1,320.00	4,188.00	
1.2.54	สาย LAN UTP CAT5e	65.00	เมตร	10.00	650.00	3.00	195.00	845.00	
1.2.55	หัว RJ45 CAT5e	2.00	หัว	5.00	10.00	-	-	10.00	
1.2.56	ท่อเหล็ก EMT 1/2"	55.00	เมตร	27.00	1,485.00	22.00	1,210.00	2,695.00	
	ระบบ โทรศัพท์								

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2 ครัวเรือน (สองตัว)

ปร.9(ข.1) แผ่นที่ 2/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำนายนกเพนกวินนครราชสีมา

แบบเลขที่ ข 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วยบาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2	7.1								
	ชุดรับแสง ประกอบด้วย โฟล์กขนาด 3 ที่นั่งจำนวน 1 ตัว และ โฟล์กขนาด 1 ที่นั่งจำนวน 2 ตัว								
	1) โฟล์ก 3 ที่นั่ง ขนาด 2.00x1.00x0.96 ม.	1.00	ตัว	8,000.00	-	-	-	8,000.00	
	2) โฟล์ก 1 ที่นั่ง ขนาด 0.84 x 1.00 x 0.96 ม.	1.00	ตัว	4,000.00	-	-	-	4,000.00	
	โครงสร้างผลิตจากไม้จริง เสาหนึ่ง เพ้าเจเนและท่อน้ำทิ้ง บุป้องน้ำพื้นด้วยพอง PU เกรด A								
	3) ไม้ยกสูง ขนาด 0.70 x 1.10 สูง 0.375 ม.	1.00	ตัว	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	หน้า TOP ผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวด้วย ซีนีเยอร์								
	ขาโต๊ะผลิตจากไม้ยางพาราอบแห้ง								
3	7.2								
	โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย								
	1) โต๊ะประชุม ขนาด 1.20X5.00X0.74 M.	1.00	ชุด	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
	1.1) TOP ไม้ Particle Board Grade E-1 (Environment Friendly) หนา 36 มม. ปิดผิวเมลามีน								
	ด้วยความร้อนสูงด้วยเครื่อง Short Cycle Press ทั้ง 2 ด้าน และ ปิดขอบ Edge-PVC หนา 2 มม.								
	ด้วยการ Polyolefins PO Hot Melt								
	1.2) Flipper Grommet : Aluminim Extrude ทำสีอะโนไดซ์ Silver Cap ทาสีปก สี Silver								
	1.3) Structure : เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 2 มม. ทนสนิมด้วยระบบ Epoxy Powder Coated								
	75-90 ไมครอน								
	1.4) Housing : เหล็กแผ่น 1.2 มม. ทนสนิมด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน								
	1.5) Writing Tray: เหล็กแผ่น 1.5 มม. ทนสนิมด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน								
	1.6) ขา : ไม้ Particle Board Grade E-1 (Environment Friendly) หนา 36 มม. ปิดผิวเมลามีน								
	ด้วยความร้อนสูงด้วยเครื่อง Short Cycle Press ทั้ง 2 ด้าน และ ปิดขอบ Edge-PVC หนา 2 มม.								
	ด้วยการ Polyolefins PO Hot Melt								
	2) เก้าอี้ ประชุม ขนาด 0.66X0.68X1.040 m.	16.00	ชุด	4,500.00	-	-	-	72,000.00	
	หมักพิง : โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง ตัดขึ้นรูปด้วยพองน้ำแล้วขึ้นท่อนึงเขียน								
	เบาะนั่ง : โครงสร้างทำจากไม้ ซีนีเยอร์ ตัดขึ้นรูปด้วยพองน้ำแล้วขึ้นท่อนึงเขียน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2 ครูภัณฑ์ (ตอยตัว)

ปร.4(ข.1) แผ่นที่ 3/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตั้ง

แบบเลขที่ ข 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทพวษ:บฏ

[illegible]