

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนพระราม ๖ (ช่วงแยกพริทริกุล-แยกหอนาฬิกา)

๒. หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๕๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 2 ก.พ. 2565

เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคา/หน่วย - บาท (เอกสารแนบ)


๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.อี.เค.เอ็นจิเนียริงแอนด์เทรดดิ้ง ๓๙/๒ ซอย ๒ ถนนพัทลุง ตำบล
ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๕.๒ ร้านมัลลิกา ๑๙/๑๓ หมู่ที่ ๔ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๕.๓ ร้านจักรพันธ์ ตรัง ๒๒-๒๔ ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน



(นายไพบูล แสงสีจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายปรีชา ยี่ชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นายพัชรินทร์ ดั่งสุข)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง

ประเภท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน ถนนพระราม 6 (ช่วงแยกพรศรีวิบูล - แยกทอนาฬิกา)

เจ้าของอาคาร เทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนการโยธา สำนักช่าง

แบบเลขที่

รายการ


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินประมาณ	228,190.00	
2	ค่ากำไร+ภาษี 12% 0.1200	27,382.80	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	255,572.80	
	ให้คิดเป็นเงินประมาณ	255,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร / - เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณตารางเมตรละ - บาท / เมตรละ - บาท


 (นายพิบูล แสงสีจันทร์)

ประธานกรรมการ

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ


 (นายปรีชา ยี่ชัย)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 (นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน ถนนพระราม 6 (ช่วงแยกพรศิริกุล - แยกหอนาฬิกา)


สถานที่ ถนนพระราม 6 (ช่วงแยกพรศิริกุล - แยกหอนาฬิกา)

เจ้าของ เทศบาลนครตรัง

กอง/ฝ่าย สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม		
1	ไฟสายยาง LED แบบเส้นกลมเล็ก สีขาว ชนิด 2 ไล้ (ม้วนละ 100 ม.)	3	ม้วน	4,300	200	4,500	13,500.00	
2	RAINBOW Spotlight RGB 50w	4	ชุด	1,400	80	1,480	5,920.00	
3	ชุดโคมไฟปักดิน LED 5w ขั้ว E27 (แสงวอร์ม)	45	ชุด	370	80	450	20,250.00	
4	ชุดโคมไฟปักดิน หลอดพาร์ 38 LED 15w ขั้ว E27 (แสงขาว)	24	ชุด	560	80	640	15,360.00	
5	ชุดโคมไฟปักดิน หลอดพาร์ 38 LED 15w ขั้ว E27 (แสงวอร์ม)	142	ชุด	560	80	640	90,880.00	
6	ชุดโคมไฟติดผนัง หลอดพาร์ 38 LED 15w ขั้ว E27 (แสงวอร์ม)	62	ชุด	560	80	640	39,680.00	
7	สายไฟฟ้า VFF 2X1.5 ตร.มม. (ม้วนละ100 ม.)	12	ม้วน	1,300	1,000	2,300	27,600.00	
8	สายไฟฟ้า VCT 2X2.5 ตร.มม. (ม้วนละ100 ม.)	1	ม้วน	1,800	1,200	3,000	3,000.00	
9	ตู้พลาสติกและอุปกรณ์ควบคุม	4	ชุด	3,000	-	3,000	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน						228,190.00	


(นายไพบูล แสงสีจันทร์) ประธานกรรมการ

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ


(นายปรีชา ยี่ชัย) กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(นายพิชิต ดั่งสุข) กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน