

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอ ถนนวัดคลองน้ำเจ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๙๖,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง
เลขที่ ช ๓๑/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๗๓๙,๙๑๗.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
- ๖.๒ _____
- ๖.๓ _____
- ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)


หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ

(นายสมชาย ทิพย์รองพล)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม,
ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอถนนวัดคลองน้ำเจ็ด
สถานที่ก่อสร้าง ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
แบบเลขที่ ช 31/2562
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 7 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

แบบ ปร.5 (ก)

งาน อาคาร

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	1,335,521.39	1.3028	1,739,917.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,739,917.27	
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง			1,739,917.27	

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ขนาด หรือ เนื้อที่ จำนวน

147.00

ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

11,836.17

บาท/ม.

คำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 891/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ชุมชนต้นสมอถนนวัดคลองน้ำเจ็ด




(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย ทิพย์รองพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนันธร แก้วน้ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอถนนวัดศาลลงน้ำเจ็ด

แบบเลขที่

พ 31/2562

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ศาลลงน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายจุฑารักษ์ พุ่มมณฑ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างคานเหล็ก	140	ตร.ม.						
	- งานรื้อถอนวัสดุคานหลังคา	140	ตร.ม.						
	- งานรื้อถอนผนังคสล.	8	ลบ.ม.						
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	96	ตร.ม.						
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น (วัดกึ่ง/ความสูงทุกชนิด)	138	ตร.ม.						
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	1.1.1 งานดินชุด	41.00	ลบ.ม.						
	1.1.2 คานบริตผสมเสริมกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	49.00	ลบ.ม.	1,819.84	89,172.16	125.00	5,125.00	5,125.00	
	1.1.3 ไม้แบบ	300.00	ตร.ม.	360.00	108,000.00	391.00	19,159.00	108,331.16	
	1.1.4 ไม้โครง (30% ของไม้แบบคค)	90.00	ลบ.พ.	360.00	32,400.00	-	-	108,000.00	
	1.1.5 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	370.00	ตร.ม.					32,400.00	
	1.1.6 ไม้ค้ำยัน	65.00	ตัน					49,210.00	
	1.1.7 ตะปู	92.50	กก.	37.38	3,457.65	40.00	2,600.00	2,600.00	
	1.1.8 งานเหล็กเสริม							3,457.65	
	-RB 6 มม. SR 24	0.898	ตัน	32,234.58	28,946.65			28,946.65	

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชนชั้นกลางมีคคดลงน้ำเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง ถ.คดลงน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่

พ 31/2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายจตุรงค์ พุ่มเนตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	RB 9 มม. SR 24	0.152	ตัน	33,568.23	5,102.37	-	-	5,102.37	
	-ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	1.050	ตัน	-	-	4,100.00	4,305.00	4,305.00	
	-DB12 มม. SD 30	1.028	ตัน	27,706.54	28,482.32	-	-	28,482.32	
	-DB16 มม. SD 30	1.717	ตัน	27,472.43	47,170.16	-	-	47,170.16	
	-ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.	2.745	ตัน	-	-	3,300.00	9,058.50	9,058.50	
	-DB20 มม. SD 30	0.496	ตัน	27,870.56	13,823.79	-	-	13,823.79	
	-DB25 มม. SD 30	1.414	ตัน	27,264.95	38,552.63	-	-	38,552.63	
	-ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป	1.910	ตัน	-	-	2,900.00	5,539.00	5,539.00	
	-ค่าผูกเหล็ก	171.15	กก.	35.51	6,077.53	-	-	6,077.53	
	1.1.9 พ่นสีเรซิน LL 400 Kg/ตร.ม.	56.00	ตร.ม.	270.00	15,120.00	25.00	1,400.00	16,520.00	
	1.1.10 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- Tubes 100x50x3.2 mm	1,135.00	กก.	36.85	41,824.75	-	-	41,824.75	
	- Tubes 100x50x2.3 mm	950.00	กก.	37.73	35,843.50	-	-	35,843.50	
	-ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	2,085.00	กก.	-	-	10.00	20,850.00	20,850.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								
	-หลังคา Metal Sheet เค็อบอลูมิเนียม 0.40 มม. มี PE หน้า 5 มม.	123.00	ตร.ม.	239.00	29,397.00	70.00	8,610.00	38,007.00	
	-แป้ใ้กั้ลึ่กั้บึ่ สั้สำหรับหลังคา Metal Sheet	119.00	ม.	17.50	2,082.50	-	-	2,082.50	

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมเดียนมวัดคลองน้ำเจ็ด
 สถานที่ก่อสร้าง ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่

พ 31/2562

ประมาณการโดย นายจตุรงค์ ทุมเนถล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
	- ค่าแรงติดตั้งแป้สำเร็จรูป	123.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,075.00	3,075.00		
	- Flashing Metal Sheet	40.00	ม.	195.00	7,800.00	50.00	2,000.00	9,800.00		
	- ตะปูเกลียวยึดหลังคา	307.50	คิ้ว	2.00	615.00	-	-	615.00		
1.2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	320.0	ตร.ม.	231.00	73,920.00	89.00	28,480.00	102,400.00		
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว (เจาะช่องโพรงแนว 2 ด้าน)	4.92	ตร.ม.	1,357.00	6,676.44	200.00	984.00	7,660.44		
1.2.3	งานปูในคาน									
	- งานฉาบปูนในคานก่อ									
	- งานฉาบปูนในคานก่อภายนอก	55.00	ตร.ม.	71.00	3,905.00	115.00	6,325.00	10,230.00		
	- งานฉาบปูนในคานก่อ	108.00	ตร.ม.	71.00	7,668.00	100.00	10,800.00	18,468.00		
	- งานปูฉาบผนังภายนอก									
	- งานปูฉาบผนังภายใน	215.00	ตร.ม.	71.00	15,265.00	95.00	20,425.00	35,690.00		
	- งานฉาบปูนเรียบผิวผนัง	372.00	ตร.ม.	71.00	26,412.00	82.00	30,504.00	56,916.00		
1.2.4	งานตกแต่งผิวผนัง									
	- ไม้สังเคราะห์หุ้มผนัง ความหนา 8 มม.	54.00	ตร.ม.	87.00	4,698.00	87.00	4,698.00	9,396.00		
1.2.5	งานฉาบปูนผิวด้วยวัสดุผสมชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย									
	- ไม้สังเคราะห์หุ้มผนัง ความหนา 8 มม.	36.00	ตร.ม.	95.55	3,439.80	69.00	2,484.00	5,923.80		
	- ไม้ฉาบปูนผิวด้วยวัสดุผสมชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย									
	- ไม้ฉาบปูนผิวด้วยวัสดุผสมชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย	113.00	ตร.ม.	254.00	28,702.00	222.00	25,086.00	53,788.00		

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอถนนวัดคลองน้ำเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ฐ 31/2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายจตุรงค์ พุ่มนรงค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
	- พื้นปูกระเบื้องชนิดด้าน ขนาด 8"x8"	14.00	ตร.ม.	245.00	3,430.00	158.00	2,212.00	5,642.00		
	- พื้น ชุบน้ำเรียบ	18.00	ตร.ม.	101.00	1,818.00	82.00	1,476.00	3,294.00		
	1.2.6 งานฝ้าเพดาน									
	- ฉาบรอยต่อห้องพื้น	66.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,980.00	1,980.00		
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นผิวฉาบเรียบ	86.00	ตร.ม.	144.00	12,384.00	75.00	6,450.00	18,834.00		
	- ฝ้าโครงคร่าที่บาร์วางแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	11.00	ตร.ม.	62.00	682.00	52.00	572.00	1,254.00		
	- ฝ้าระบายอากาศสำหรับภายนอกอาคาร	36.00	ตร.ม.	88.80	3,196.80	75.00	2,700.00	5,896.80		
	1.2.7 งานประตู่หน้าต่าง									
	- D1									
	- D2	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00		
	- D3	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00		
	- D4	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00		
	- D5 (PVC) 0.80x2.00	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00		
	- W1	3.00	ชุด	2,280.00	6,840.00	-	-	6,840.00		
	- W2	11.00	ชุด	3,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00		
	- W3	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	- W4	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00		
	- W5	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
		2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00		

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอถนนวัดคลองน้ำเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายอุตุรงค์ พุ่มนวล

แบบเลขที่ ร 31/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
- W6		1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00			21,000.00	
- W7		1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00			9,500.00	
1.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- ถังล้างชักโครก FLUSH TANK พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,471.97	7,415.91	450.00	1,350.00	8,765.91	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	855.19	2,565.57	450.00	1,350.00	3,915.57	
	- กระเบื้องกวางกรอบอะลูมิเนียมอมขาว ขนาด 0.60x0.90 ม.	3.00	ชุด	298	894.00	70.00	210.00	1,104.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	289.72	869.16	70.00	210.00	1,079.16	
	- สายชำระชนิดสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	98.00	294.00	70.00	210.00	504.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	98.00	98.00	70.00	70.00	168.00	
	- รั้วบานหน้าต่างชนิดทึบขนาด 2 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	190.00	570.00	75.00	225.00	795.00	
1.2.9	งานทาสี								
	- งานทาสีผนังภายในสีมิมเหล็ก (รองพื้นสีเทาเข้ม+สีน้ำตาล 2 สีแยก)	48.00	ตร.ม.	53.00	2,544.00	38.00	1,824.00	4,368.00	
	- งานทาสีผนังอะครีลิค 100 เปอร์เซ็นต์สีเทาภายนอก (ปูนใหม่) ประเภทที่งา	623.00	ตร.ม.	56.00	34,888.00	34.00	21,182.00	56,070.00	
	- งานทาสีผนังอะครีลิค 100 เปอร์เซ็นต์สีเทาภายนอก (ปูนใหม่) ประเภทที่งา	313.00	ตร.ม.	56.00	17,528.00	30.00	9,390.00	26,918.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.3.1 งานเดินท่อใส่ไดรกร น้ำทิ้ง PVC. ฐาน 8.5								
	- ท่อ PVC 1 1/2" 8.5	16.00	เมตร	29.21	467.32	30.00	480.00	947.32	
	- ท่อ PVC 2" 8.5	11.00	เมตร	46.26	508.88	40.00	440.00	948.88	

กลุ่มงานงาน ก่อสร้างอาคาร

แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

ป.5.4 (ก) หน้า 5

ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอถนนวัดคลองน้ำใส
สถานที่ก่อสร้าง ถ.คลองน้ำใส ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ๓ 31/2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายจตุรงค์ พุ่มนวล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยเทศ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	-ท่อPVC 4" 8.5	17.00	เมตร	164.49	2,796.24	100.00	1,700.00	4,496.24	
	- ข้อต่อ ข้องอ ,ค่าอุปกรณ์,ค่าทดสอบ ,ทำสัญลักษณ์ ท่อPVC 1 1/2" 8.5	1.00	งาน	257.03	257.02	77.11	77.10	334.12	
	- ข้อต่อ ข้องอ ,ค่าอุปกรณ์,ค่าทดสอบ ,ทำสัญลักษณ์ ท่อPVC 2" 8.5	1.00	งาน	279.88	279.88	83.97	83.96	363.84	
	1.3.2 งานเดินท่อประปา PVC ขึ้น 13.5	1.00	งาน	1,537.93	1,537.93	461.38	461.37	1,999.30	
	-ท่อPVC 1/2" 13.5	11.00	เมตร	12.97	142.64	30.00	330.00	472.64	
	-ท่อPVC 1" 13.5	25.00	เมตร	24.77	619.18	30.00	750.00	1,369.18	
	- ข้อต่อ ข้องอ ,ค่าอุปกรณ์,ค่าทดสอบ ,ทำสัญลักษณ์ ท่อPVC 1/2" 13.5	1.00	งาน	78.45	78.45	23.54	23.53	101.98	
	- ข้อต่อ ข้องอ ,ค่าอุปกรณ์,ค่าทดสอบ ,ทำสัญลักษณ์ ท่อPVC 1" 13.5	1.00	งาน	340.55	340.54	102.16	102.16	442.70	
	- ถึงกับัดสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,650.00	3,650.00	1,095.00	1,095.00	4,745.00	
	- บ่อซึมท่อซีเมนต์อัดแรง ขนาด 1.00 ม. ลึก 3.00 ม.	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	1.4.1 ชุดโคม LED 18วัตต์ ชนิดฝังฝ้า	15.00	ชุด	230.00	3,450.00	115.00	1,725.00	5,175.00	
	1.4.2 สวิตช์ไฟฟ้า	15.00	ชุด	32.00	480.00	80.00	1,200.00	1,680.00	
	1.4.3 เต้ารับแบบกราวด์คู่	10.00	ชุด	135.00	1,350.00	90.00	900.00	2,250.00	
	1.4.4 สาย THW 2.5 ตร.ม.ม.	180.00	เมตร	6.00	1,080.00	7.00	1,260.00	2,340.00	
	1.4.5 สาย THW 1.5 ตร.ม.ม.	150.00	เมตร	4.00	600.00	5.00	750.00	1,350.00	
	1.4.6 บล็อกลอย 2"x4" พร้อมหน้ากาก	7.00	ชุด	14.00	98.00	80.00	560.00	658.00	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนต้นตมอเนกนวัตคลองน้ำเค็ม

สถานที่ก่อสร้าง ๓.คลองน้ำเค็ม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายจตุรงค์ พุ่มนวด

แบบเลขที่ ๓๓1/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
1.4.7	บล็อคคดอย 4x4" พร้อมหม้อตาก	4.00	ชุด	18.00	72.00	80.00	320.00	392.00		
1.4.8	ตู้ไฟลดขนาด 32 A 6 ช่อง 1 เฟส 220 V50 HZ	1.00	ชุด	1,355.00	1,355.00	500.00	500.00	1,855.00		
1.4.9	ชุดกราวด์	1.00	ชุด	350.00	350.00	80.00	80.00	430.00		
1.4.10	สายTHW ขนาด 25 ตร.มม.	50.00	ม.	67.00	3,350.00	25.00	1,250.00	4,600.00		
1.4.11	ท่อ PVC DIA. 15 มม.	150.00	เมตร	12.00	1,800.00	20.00	3,000.00	4,800.00		
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							1,335,521.39		