

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมเรือนเพาะชำ โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานรื้อดาข่ายตีหยักด้านบนและด้านข้างออก ทำความสะอาดแล้วเชื่อมรั้วดาข่ายอาบสังกะสีใหม่แทน
ของเดิม งานทาสีผนังปูนฉาบ งานซ่อมแซมท่อน้ำ PVC งานทาสีโครงหลังคาเหล็ก และงานมุงหลังคา
โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำแบบแปลนภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จ รายละเอียด
ตามแบบแปลนเลขที่ ข.๕/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๗๘,๙๓๙.๔๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายทวีสิทธิ์ สมศรีกิจ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมเรือนเพาะชำโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ ข.5/2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	175,939.46	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		178,939.46	
คิดเป็นราคากลาง		178,939.46	
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)			



(นายทวิสิทธิ์ สมัครกิจ)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.7 (วัดประสิทธิชัย)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม,

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการซ่อมแซมเรือนเพาะชำโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ช. 5/2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

2

หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	134,757.56	1.3056	175,939.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				175,939.46	
คิดเป็นเงินประมาณ				175,939.46	

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)



(นายทวิสิทธิ์ สมครกิจ)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.7 (วัดประสิทธิชัย)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการซ่อมแซมเรือนเพาะชำโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการซ่อมแซมเรือนเพาะชำโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบเลขที่ พ. 5/2564

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
1.1 งานโครงสร้างทางวิศวกรรม										
1.1.1 งานโครงสร้างเหล็ก										
	- ท่อเหล็กดำ Dia 2" หนา 3.2 มม.(นน.4.52กก/ม.)	348.15	กก.	36.64	12,756.23	-	-	12,756.23		
	- ท่อเหล็กดำ Dia 1 1/2" หนา 2.3 มม.(นน.2.63กก/ม.)	291.70	กก.	34.94	10,191.93	-	-	10,191.93		
	- ท่อเหล็กดำ Dia 1" หนา 2.3 มม.(นน.1.80กก/ม.)	72.24	กก.	36.73	2,653.31	-	-	2,653.31		
	- เหล็ก C - 100x50x20x2.3มม.(นน.3.917กก./พ้อ)	14.52	กก.	32.21	467.75	-	-	467.75		
	- เหล็กกล่อง 100x50x20x1.6มม.(นน.3.64กก./ม.)	524.89	กก.	35.73	18,754.25	-	-	18,754.25		
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (รวมลวดเชื่อม)	1,251.50	กก.	-	-	10.00	12,514.95	12,514.95		
1.1.2 งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ										
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	71.65	ตร.ม.	53.00	3,797.26	35.00	2,507.62	6,304.88		
1.2 งานสถาปัตยกรรม										
1.2.1 งานผนังเหล็ก										
	- ผนังกำแพง METAL SHEET ผนังตรง ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	83.52	ตร.ม.	138.00	11,525.76	70.00	5,846.40	17,372.16		
	- ผนังกำแพง METAL SHEET ผนังตรง (ผนังใส)	36.48	ตร.ม.	410.00	14,956.80	70.00	2,553.60	17,510.40		
	- ผนังปิดครอบชั้นหลังคา ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	10.00	ม.	110.00	1,100.00	50.00	500.00	1,600.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการซ่อมแซมเรือนเพาะชำโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการซ่อมแซมเรือนเพาะชำโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบเลขที่ จ. 5/2564

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
	- แผ่นปิดครอบข้างหลังคา ความหนาหลังคาลดลงไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	24.60	ม.	110.00	2,706.00	50.00	1,230.00	3,936.00		
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดแผ่นหลังคา	369.00	ตัว	1.80	664.20	-	-	664.20		
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดครอบข้าง ครอบสัน	346.00	ตัว	1.40	484.40	-	-	484.40		
	1.2.2 งานทาสี									
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า)	75.00	ตร.ม.	28.00	2,100.00	34.00	2,550.00	4,650.00		
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า)	75.00	ตร.ม.	-	-	10.00	750.00	750.00		
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กกลมเดิม	30.50	ตร.ม.	53.00	1,616.43	35.00	1,067.45	2,683.89		
	- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็กกลมเดิม	30.50	ตร.ม.	-	-	10.00	304.99	304.99		
	1.2.3 งานติดตั้งคานายะเหล็กถักออบสังกะสี	124.60	ตร.ม.	115.00	14,329.01	32.00	3,987.20	18,316.21		
	1.2.4 งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนคานายะเหล็กถักเดิม (รื้อออก)	124.60	ตร.ม.	-	-	20.00	2,492.00	2,492.00		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล									
	- งานตรวจสอบระบบท่อ PVC.	1.00	งาน	-	-	350.00	350.00	350.00		
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				98,103.33		36,654.22	134,757.56		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการซ่อมแซมเรือนเพาะชำโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ข. 5/2564


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	2,803.74	1.0700	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ (สามพันบาทถ้วน)				3,000.00	



(นายวิสิทธิ์ สมศรีกิจ)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.7 (วัดประสิทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

