

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรั้วพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงรั้วพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่
ช.๒/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.พ 2565 เป็นเงิน ๑๕๗,๐๗๐.๘๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงไกร ว่องวรานนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายปรีชา ยี่ซ่าย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง ถนนรัชฎ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งานอาคาร

แบบเลขที่

๒2/2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แรบ มีจำนวน

2 ชูต

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	154,070.87	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเป็นราคากลาง		157,070.87	
		157,070.87	

(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)

(นายเกรียงไกร ว่องวานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง ถนนรัชชินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบ ปร.5 (ก)
งานอาคาร

แบบเลขที่ ช2/2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	118,007.71	1.3056	154,070.87	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและ สั่งซื้อ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				154,070.87	
คิดเป็นเงินประมาณ				154,070.87	

(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

(นายเกรียงไกร ว่องวรานนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ยี่ซ่าย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมเพนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและวัสดุกองคลัง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมเพนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและวัสดุกองคลัง

แบบเลขที่ ข2/2564

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสารและวัสดุกองคลัง ถนนรัชชินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)				
กลุ่มงานที่ 1											
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม										
1.1.1	งานรื้อกำแพง ก่ออิฐบล็อก (ของเดิม)	18.00	ตร.ม.	-	-	40.00	720.00	720.00			
1.1.2	งานรื้อถอนโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล.	1.01	ลบ.ม.	-	-	600.00	604.80	604.80			
1.1.3	งานสำรวจ - ปักผังอาคาร+ปรับพื้นที่	170.00	ตร.ม.	-	-	5.00	850.00	850.00			
1.1.4	ขุดดิน+ถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00			
1.1.5	งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	0.82	ลบ.ม.	397.20	325.70	99.00	81.18	406.88			
1.1.6	คอนกรีตรองกันฐานราก	0.68	ลบ.ม.	1,311.00	891.48	99.00	67.32	958.80			
1.1.7	งานแบบหล่อคอนกรีต										
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิ80 เปอร์เซ็นต์)	14.56	ตร.ม.	360.00	5,241.60	-	-	5,241.60			
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	18.20	ตร.ม.	-	-	133.00	2,420.60	2,420.60			
	- ตะปู	8.00	กก.	39.56	316.48	-	-	316.48			
1.1.8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222กก/ม.)	0.022	ตัน	32,047.20	705.04	-	-	705.04			
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	0.022	ตัน	-	-	4,100.00	90.20	90.20			
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.128	ตัน	27,361.68	3,502.30	4,100.00	524.80	4,027.10			
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม.	0.128	ตัน	-	-	3,300.00	422.40	422.40			
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	42.53	255.18	-	-	255.18			
1.1.9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- PC-Wire 4 mm.(ตะแกรงขนาด 0.20x0.20 m.)	170.00	ตร.ม.	29.91	5,084.70	5.00	850.00	5,934.70			

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมเพนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมเพนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง

แบบเลขที่ ข2/2564

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง ถนนรัชชานนท์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)				
	- joint คอนกรีต	27.50	ม	125.00	3,437.50	-	-	3,437.50			
	1.1.10 งานคอนกรีต				-		-				
	-คอนกรีตเสริมเหล็กกำลังอัดประลัยมีอายุ28วันรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	27.08	ลบ.ม.	1,819.84	49,281.27	391.00	10,588.28	59,869.55			
1.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-				
	1.2.1 งานไม้ตกแต่ง				-		-				
	-อลูมิเนียมกล่องขนาด 6 ทุนx4"(ถายไม้) โครงเคร่และตะนเลส กล้อง 2"x2" พร้อมติดตั้ง	6.90	ม.	2,200.00	15,180.00	660.00	4,554.00	19,734.00			(2.5m.)
	-อลูมิเนียมกล่องขนาด 6 ทุนx4"(ถายไม้) โครงเคร่และตะนเลส กล้อง 2"x2"	1.30	ชุด	2,200.00	2,860.00	660.00	858.00	3,718.00			(1.5m.)
	1.2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ										
	-งานผนังก่อซีเมนต์บล็อก (ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.)	6.48	ตร.ม.	129.00	835.92	65.00	421.20	1,257.12			
	1.2.3 งานฉาบปูน										
	-งานฉาบปูนเรียบผนัง	16.16	ตร.ม.	74.00	1,195.84	95.00	1,535.20	2,731.04			
	1.2.4 งานทาสี										
	-สีน้ำอะคริลิก 100 เบอร์เซ้นต์ชนิดทาภายนอกกึ่งเงา เบส A	16.16	ตร.ม.	64.00	1,034.24	34.00	549.44	1,583.68			
	(ผลิตภัณฑ์ ตู้ลิ้นชักอินสไปร์/กล่องไฟทวีกซี/ไฟโอเอไฟรีชีชั้นหรือเบเยอร์ตู้ลิ้นชัก) (ผลิตภัณฑ์ ตู้ลิ้นชักอินสไปร์/กล่องไฟทวีกซี/ไฟโอเอไฟรีชีชั้นหรือเบเยอร์ตู้ลิ้นชัก)										
1.3	งานระบบไฟฟ้า										
	1.3.1 - สาย THW 2x 1.5 ตร.มม.	15.00	เมตร	12.87	193.05	7.00	105.00	298.05			
	1.3.2 - ชุดหลอดไฟสนาม (หัวเสา)	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	115.00	230.00	1,930.00			
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				92,040.29		25,967.42	118,007.71			

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง ถนนรัชชินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบ ปร.5 (ข)
งานอาคาร

แบบเลขที่ ช2/2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน


1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2: ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	2,803.74	1.0700	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ (สามพันบาทถ้วน)				3,000.00	


(นายเกรียงไกร ว่องวานนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
นายช่างโยธาชำนานงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปรีชา ยี่ชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อใดตรงการ/งานก่อสร้ง โครงการรบบร้งร้งพหุภพคณกรรสร้งร้งหลัก อวกรรณบอกรรกรรและพัสตรกรรทลง

สถาปนาหอสร้าง อาคาธและพระคฤหาสน์ ณ บ้านวัง อ.เมือง จ.ตรัง

กรมการศาสนา โดย นายพรต ฐิติยา

ตำราวรรณคดีกลาง เล่มที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

[illegible]