

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียสถานีสูบน้ำเสียวัดตันตยาภิรม (PS๓)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
รื้อถอนท่อเหล็กส่งน้ำเสียของเดิม ติดตั้งท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร
ติดตั้งท่อ HDPE ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรังเลขที่
A๙/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565 เป็นเงิน ๒๗๙,๒๒๖.๘๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชาญวิทย์ เดชพิชัย)
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ประธานกรรมการ


 (นางสาวปริยาภัทร์ กิ่งเลี่ยน)
 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กรรมการ


 (นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเสีย สถานีสูบน้ำวัดตันตยาภิรม (PS 3)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำวัดตันตยาภิรม (PS 3)

แบบเลขที่ A9/2563

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	275,726.81	
๒	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,500.00	
รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		279,226.81	
ราคากลาง		279,226.81	

(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญวิทย์ เดชะพิชัย)

หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณูปโภค



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปรียาภัทร์ กิ่งเสียน)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบท่อน้ำเสีย สถานีสูบน้ำวัดตันตยาภิรม (PS 3)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำวัดตันตยาภิรม (PS 3)

แบบเลขที่ A9/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	211,187.82	1.3056	275,726.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....๗.....-%				
รวมค่าก่อสร้าง				275,726.81	
คิดเป็นราคากลาง				275,726.81	


(นายชาณุวิทย์ เดชพิชัย)
หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณูปโภค

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวปรียาภัทร์ กิ่งเสียน)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบท่อน้ำเสีย สถานีสูบน้ำวัดตันตยาภิรม (PS 3)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำวัดตันตยาภิรม (PS 3)

แบบเลขที่ A9/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,271.03	1.0700	3,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....๗.....-%				

รวมค่าก่อสร้าง 3,500.00

คิดเป็นราคากลาง 3,500.00



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญวิทย์ เดชพิชัย)


หัวหน้าฝ่ายงานสาธารณูปโภค



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปรียาพัทธ์ กิ่งเลียน)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเสีย สถานีสูบน้ำวัดต้นตยภิรม (PS 3)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำวัดต้นตยภิรม (PS 3)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A9/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง								
I	รื้อท่อเหล็ก	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าจ้างต้นงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุนเป็นเงิน				-		15,000.00	15,000.00	
	งานก่อสร้าง								
I	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
I.1	เดินระบบท่อส่งน้ำเสีย								
	-งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277 ระบบระบายน้ำ								
I.1.1	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Dia. 80 มม.	6.00	ม.	415.37	2,492.22	145.00	870.00	3,362.22	
I.1.2	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	996.89	996.89	299.07	299.07	1,295.95	
	(ค่าวัสดุ 40 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)				-	-			
I.1.3	- อุปกรณ์ซีดเขว่นท่อน้ำยา และอื่นๆ	1.00	งาน	498.44	498.44	149.53	149.53	647.98	
	(ค่าวัสดุ 20 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)				-	-			
I.1.4	- ทดสอบทำความสะอาด ท่อที่ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	249.22	249.22	74.77	74.77	323.99	
	(ค่าวัสดุ 10 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)				-				
I.1.5	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Dia. 200 มม.	15.00	ม.	2,016.67	30,250.05	330.00	4,950.00	35,200.05	
I.1.6	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	12,100.02	12,100.02	3,630.01	3,630.01	15,730.03	
	(ค่าวัสดุ 40 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.7	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ (ค่าวัสดุ 20 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	6,050.01	6,050.01	1,815.00	1,815.00	7,865.01	
1.1.8	- ทดสอบท่าความสะอาด ทาที่ทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	3,025.01	3,025.01	907.50	907.50	3,932.51	
	- งานเดินท่อ HDPE				-				
1.1.9	- ท่อ HDPE Dia. 225 มม. PE 100 PN 6	70.00	ม.	723.60	50,652.00	350.00	24,500.00	75,152.00	
1.1.10	- ซื่อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	25,326.00	25,326.00	7,597.80	7,597.80	32,923.80	
1.1.11	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ (ค่าวัสดุ 20 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	10,130.40	10,130.40	3,039.12	3,039.12	13,169.52	
1.1.12	- ทดสอบท่าความสะอาด ทาที่ทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	5,065.20	5,065.20	1,519.56	1,519.56	6,584.76	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทุนเป็นเงิน				146,835.46		49,352.36	196,187.82	
	รวมค่างานก่อสร้างโครงสร้างอาคารซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเสีย สถานีสูบน้ำวัดต้นตยภิกรม (PS 3) ต้นทุนเป็นเงิน				146,835.46		64,352.36	211,187.82	