

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) โดยปรับปรุงหลังคาเป็นหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรังเลขที่ ช.๔๓/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๒๔๑,๖๖๔.๑๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)



กรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,960,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร C) โดยปรับปรุงหลังคาซิงเกิ้ลรฟ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน และงานอื่นๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.43/2563

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,241,664.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิรักษ์ นาฤทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8

(อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)

7.2 รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

7.3 ดรีชาติ ชูเวทย์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

ดรีชาติ ชูเวทย์

07 กรกฎาคม 2565 12:40:56

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทบเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานรื้อถอน จำนวน 1 หลังละ 109,058.20 บาท	109,058.20	
2	งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น) จำนวน 1.000 หลังละ 3,132,605.91 บาท	3,132,605.91	
สรุป	ราคากลาง	3,241,664.11	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์))		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					
	ชุด					


(อภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(รัชชาติ ชูเวทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(รัชชาติ ชูเวทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	เงินลงทุนหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				109,058.20	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

109,058.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น)	2,407,659.61	1.3011	3,132,605.91	
รวมค่าก่อสร้าง				3,132,605.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,132,605.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
bidding) / เริ่มประมูล
ต่อไป

จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

จำนวนราคากลาง

เลข : ๓๕๗๗

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,132,605.91	

หมายเลข : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม	ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน	บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : 3,132,605.91		บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	จังหวัด	ตรัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	เมืองตรัง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(อภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(รักษิณีกร วงศ์เทพพาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ตริชาติ ชูเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนส่วนประกอบงานหลังคาของเดิม		รวม					83,820.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								83,820.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 83,820.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ตรีชาติ ชูเวทย์

07 กรกฎาคม 2565 12:40:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนส่วนประกอบงานหลังคาของเดิม								
	- รื้อถอนวัสดุเมทัลชีท Metal Sheet เดิมออกทั้งหมด(อาคารหลัก)	920.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	23,000.00	23,000.00	
	- รื้อถอนวัสดุเมทัลชีท Metal Sheet เดิมออกทั้งหมด(กันสาด)	221.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,525.00	5,525.00	
	- รื้อถอนวัสดุเมทัลชีทการะเบื้องซีแพคโมเนียเดิมออกที่ ทั้งหมด(อาคารหลัก)	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็กกรุปรพรรณหลังคา กันสาดเดิม ออกทั้งหมด	221.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	15,470.00	15,470.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นโครงมอดโคร่งคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) เดิมออกทั้งหมด	868.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	21,700.00	21,700.00	
	- รื้อถอนเชิงชายเดิมออกทั้งหมด	204.000	ม.	0.00	0.00	10.00	2,040.00	2,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	รื้อถอนหลอดไฟและตะแกรงลูมิเนียมพร้อมสายไฟฟ้าเดิมออกทั้งหมด	40.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	1,400.00	1,400.00	
-	รื้อถอนชุดหลอดไฟเดี่ยวพร้อมสายไฟฟ้าเดิมออกทั้งหมด	11.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	385.00	385.00	
-	รื้อถอนชุดไฟ Downlight พร้อมสายไฟฟ้าเดิมออกทั้งหมด	15.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	450.00	450.00	
-	รื้อถอนสวิทช์เปิด-ปิดไฟฟ้าเดิมออก	35.000	ชุด	0.00	0.00	5.00	175.00	175.00	
-	รื้อถอนเตารับเดิมออก	15.000	ชุด	0.00	0.00	5.00	75.00	75.00	
-	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม ทำความสะอาด พร้อมติดตั้งใหม่	22.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	11,000.00	11,000.00	
-	รื้อถอนพัดลมติดตั้งของเดิมออก ทำความสะอาด พร้อมติดตั้งใหม่	12.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	1,200.00	1,200.00	
-	รวมค่างานรื้อถอนส่วนประกอบงานหลังคาของเดิม	-	-	0.00	0.00	890.00	83,820.00	83,820.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								83,820.00	

ตรีชาติ ชูเวทย์

07 กรกฎาคม 2565 12:40:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทับเที่ยง ฝั้รับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จังหวัตร ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม		รวม					2,101,721.11	
2	งานไฟฟ้า		รวม					305,938.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,407,659.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,407,659.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ตรีชาติ ชูเวทย์

07 กรกฎาคม 2565 12:40:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม								
	- หลังคา Single Roof พร้อมอุปกรณ์	1,737.000	ตร.ม.	750.00	1,302,750.00	0.00	0.00	1,302,750.00	
	- เจึงชายสำเร็จรูป Two in one	208.000	ม.	120.00	24,960.00	45.00	9,360.00	34,320.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 มม. (นน.1.53กก./ม.)	3,102.840	กก.	40.95	127,061.29	0.00	0.00	127,061.30	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 3.2 มม. (นน.7.01กก./ม.)	2,944.200	กก.	39.01	114,853.24	0.00	0.00	114,853.24	
	- เหล็กฉาก 2"x2" หนา 5.0 มม.	53.160	กก.	25.46	1,353.45	0.00	0.00	1,353.45	
	- เหล็กฉาก 3"x3" หนา 6.0 มม.	82.200	กก.	24.33	1,999.92	0.00	0.00	1,999.93	
	- Plateเหล็ก หนา 12 มม. ขนาด 0.20x0.30 ม.	678.240	กก.	63.34	42,959.72	0.00	0.00	42,959.72	
	- ปะกับจันทัน Plate เหล็ก หนา 9 มม.	108.094	กก.	51.36	5,551.70	0.00	0.00	5,551.71	
	- Bolt 9 มม.(3/8" ยาว 3")	120.000	ตัว	6.33	759.60	0.00	0.00	759.60	
	- Bolt 12 มม. (1/2" ยาว 3")	136.000	ตัว	10.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- Boltปลายสว่าน 1/4" ยาว 1.5"	68.000	ตัว	1.12	76.16	0.00	0.00	76.16	
	- Anchor Bolt M9 (M10)	480.000	ตัว	84.24	40,435.20	0.00	0.00	40,435.20	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.(ทนชื้น) ขนาด 1.2x2.4 ม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.	868.000	ตร.ม.	163.66	142,056.88	75.00	65,100.00	207,156.88	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงเหล็กรูปพรรณ	6,968.734	กก.	0.00	0.00	10.00	69,687.34	69,687.34	
	- งานทาสีเหล็กรูปพรรณ	543.000	ตร.ม.	60.22	32,699.46	35.00	19,005.00	51,704.46	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ทาสีภายใน)	868.000	ตร.ม.	67.34	58,451.12	30.00	26,040.00	84,491.12	
	- งานทาสีภายนอก (ทาสีเสากลมและเชิงชาย Two in one)	150.000	ตร.ม.	67.34	10,101.00	34.00	5,100.00	15,201.00	
	รวมค่างานปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	-	1,574.70	1,907,428.74	229.00	194,292.34	2,101,721.11	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ MDB	1.000	ชุด	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LOAD CENTER 3P 24 ช่อง พร้อมลูกย่อย	1.000	ชุด	13,830.00	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00	
	- ตู้ Consumer Control ขนาด 40 แอมป์ พร้อมกันดูด	10.000	ชุด	1,165.00	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00	
	- CB 2P 15A สำหรับเครื่องปรับอากาศ	10.000	ชุด	118.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
	- ชุดโคมไฟ LED 2x18W. กล่องโคมตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้าเพดาน	80.000	ชุด	761.00	60,880.00	135.00	10,800.00	71,680.00	
	- ชุดโคมไฟ LED 1x18W.	25.000	ชุด	158.00	3,950.00	115.00	2,875.00	6,825.00	
	- ชุดดวงโคม DOWNLIGHT PANEL 9 W. ขนาด 4 นิ้ว (day light) LED ชนิดฝังฝ้าเพดาน	15.000	ชุด	178.00	2,670.00	115.00	1,725.00	4,395.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมหมวก	70.000	ชุด	52.00	3,640.00	80.00	5,600.00	9,240.00	
	- เต้ารับกราวด์ พร้อมหมวก	60.000	ชุด	157.00	9,420.00	90.00	5,400.00	14,820.00	
	- ท่อพีวีซี ขนาด 1/2"	550.000	ม.	50.47	27,758.50	30.00	16,500.00	44,258.50	
	- สาย THW 1x1.5 sq.m.	540.000	ม.	13.00	7,020.00	5.00	2,700.00	9,720.00	
	- สาย THW 1x2.5 sq.m.	100.000	ม.	17.00	1,700.00	7.00	700.00	2,400.00	

ตรีชาติ ชูเวทย์

07 กรกฎาคม 2565 12:40:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- สาย THW 1x4 sq.m.	1,854.000	ม.	23.00	42,642.00	10.00	18,540.00		61,182.00	
	- รางไวยเวย์ 2"x4"	100.000	ม.	164.58	16,458.00	35.00	3,500.00		19,958.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	51,487.05	237,598.50	622.00	68,340.00		305,938.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										2,407,659.61

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น)

2.1 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.1.13 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.(ทนชื้น) ขนาด 1.2x2.4 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น@ = 78.504 บาท/ตร.ม
196.260 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 60.260 บาท/ตร.ม
60.260 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 90.000 บาท/กก. = 9.900 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 15.000 บาท/ตร.ม. = 15.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น = 163.664 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 163.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น)

2.1 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.1.15 งานทาสีเหล็กรูปพรรณ

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 415.890 บาท/GL = 15.803 บาท/ ตร.ม.

สีทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน 0.076 GL.@ 514.020 บาท/GL = 39.065 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 233.000 บาท/GL = 5.359 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 60.227 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 60.22 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น)

2.1 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.1.16 งานทาสีฝ้าเพดาน (ทาสีภายใน)

งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.940 บาท/ตร.ม = 9.194 บาท/ตร.ม

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 504.670 บาท/GL = 20.186 บาท/ตร.ม

สีทากายในทาทั้บนํ้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL@ 542.060 บาท/GL = 37.944 บาท/ตร.ม

นํ้าผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม

รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 67.340 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 67.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(อาคาร 2 ชั้น)

2.1 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.1.17 งานทาสีภายนอก (ทาสีเสากลมและเชิงชาย Two in one)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป.)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.940 บาท/ ตร.ม.	=	9.194 บาท/ ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 504.670 บาท/ GL	=	20.186 บาท/ ตร.ม.
สีทาภายในทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน 0.07 GL @ 542.060 บาท/ GL	=	37.944 บาท/ ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	0.016 บาท/ ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	67.340 บาท/ ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	67.34 บาท/ ตร.ม.

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอ กเบ 55 ประ กาศ ไซ

5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1.00	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2.00	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5.00	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10.00	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15.00	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20.00	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25.00	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30.00	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอ กเบ 5% เงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทนม) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50.00	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60.00	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150.00	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200.00	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
 เลขที่หนังสือ : ดอกระเบียบ 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300.00	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350.00	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
≥500.00	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,491,479.61 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 2,960,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอ กเบยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3017
2,491,479.61	1.3011
5,000,000.00	1.2985

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
 หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของประกอบชิ้นงาน	ของประกอบชิ้นงาน	ของประกอบชิ้นงาน	ของประกอบชิ้นงาน	ของประกอบชิ้นงาน	ของประกอบชิ้นงาน	ของประกอบชิ้นงาน	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	สายTHW1x1.5sq.m.	ม.	X							เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักช่างเทศบาลนครตรัง
2	สายTHW1x2.5sq.m.	ม.	X							เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักช่างเทศบาลนครตรัง
3	ชุดหลอดไฟLED2x18W. พร้อมกล่องโคมตะแกรงอลูมิเนียมชนิด ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	X							เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักช่างเทศบาลนครตรัง
4	เต้ารับกราวด์คู่พร้อมหมวก	ชุด	X							เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักช่างเทศบาลนครตรัง
5	สวิตช์เปิด-ปิดพร้อมหมวก	ชุด	X							เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักช่างเทศบาลนครตรัง

ตรีชาติ ชูเวทย์

07 กรกฎาคม 2565 12:39:01

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

หน่วยงาน <u>เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง</u>									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	เหตุผลการสืบราคา
6	หลังคาSingleRoofพร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	X						ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง (ราคาประเมินค่าแรงติดตั้ง)
7	ไม้เชิงชายรุ่นCONWOODรุ่น2in1ลายเสี้ยนขนาด305x2305x2.2ซม.สีธรรมชาติ	ม.	X						ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง
8	แป้นโปรงมอก.โรงใหญ่รุ่น2.3ม.ขนาด1x1นิ้ว	กก.	X						ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง
9	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสีโก.24และอุปกรณ์	ตร.ม.	X						ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง
10	ตะปูเกลียวยี่งผ่านาบเรียบ	กก.	X						ใช้ราคาบันทึกสืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง

ตรีชาติ ชูเวทย์

07 กรกฎาคม 2565 12:39:01

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของท้องถิ่น	ของหน่วยงาน	โดยสหกรณ์	โดยวิสาหกิจชุมชน	ขอเสนอราคา	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
11	วัสดุฉาบเรียบ+แผ่นผ้า	ตร.ม.	X				เทศบาลนครตรัง	01 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาคำนวณที่สืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง
12	ตู้MDBขนาด100A/3P	ชุด	X				เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาคำนวณที่สืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง (ราคาพร้อมติดตั้ง)
13	เหล็กแป้นแบนมอก.โรงใหญ่ขนาด4x2ม.หนา3.2มม.	กก.	X				เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาคำนวณที่สืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง
14	ชุด1-Plate0.20x0.30m.หนา12mm.	กก.	X				เทศบาลนครตรัง	07 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาคำนวณที่สืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง
15	Plateหนา9mm.	กก.	X				เทศบาลนครตรัง	07 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาคำนวณที่สืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง
16	น้ำมันสนกระเบื้องVRรุ่นVR91561ขนาด1แกลลอนสีใส	แกลลอน	X				เทศบาลนครตรัง	06 กรกฎาคม 2565	ใช้ราคาคำนวณที่สืบจากสำนักงานช่างเทศบาลนครตรัง

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร C) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
2. งบประมาณประจำปี 2564 ตั้งไว้ 2,960,000.00 บาท
ราคากลาง เป็นเงิน 3,241,664.11 บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 - 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
 - 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -
 - 3.5.1 ข้างประจำโครงการวุฒิไม่ต่ำกว่า ภาควิศวกรโยธา
4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน
5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

<u>งวดที่ 1</u> (งวดแรก) 25% ของค่าจ้าง งานรื้อถอนทั้งหมด และติดตั้งโครงหลังคา พร้อมมุงหลังคาใหม่ทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ	จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
<u>งวดที่ 2</u> 35% ของค่าจ้าง ติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด พร้อมงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ	จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
<u>งวดที่ 3</u> (งวดสุดท้าย) 40% ของค่าจ้าง งานทาสีฝ้าเพดานและงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการ ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง	จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน