

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมสนามเทนนิส สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานซ่อมแซมรั้วเหล็ก ซ่อมพื้นคอนกรีต ทางเท้า พร้อมงานทาสี และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๒๔/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๐๕,๑๒๑.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
- ๖.๒ _____
- ๖.๓ _____
- ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายวรรณวิทย์ ขวัญแก้ว)


ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



กรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ซ่อมแซมสนามเทนนิส

สถานที่ก่อสร้าง สนามเทนนิส สนามกีฬาทุ่งแจ้ง

แบบเลขที่ ข 24 /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่

15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานโครงสร้าง , สถาปัตยกรรม	405,121.57	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		405,121.57	
ราคากลาง		405,121.57	
(สี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)			

ประธานกรรมการ

(นายวรรณวิทย์ ขวัญแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการ

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานซ่อมแซมสนามเทนนิส

สถานที่ก่อสร้าง สนามเทนนิส สนามกีฬาห้วยแจ้

แบบเลขที่ ข. 24/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครศรี


แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2565


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 (โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม) 1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	307,614.56	1.3056	401,621.57 3,500.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				405,121.57	
(สี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)				405,121.57	


.....
(นายวรณวิทย์ ชัยแก้ว)


ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


.....
(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการ


.....
(นายชนันธร แก้วนำ)

กรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่ ข 24/2565

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานซ่อมแซมสนามเทนนิส
 สถานที่ก่อสร้าง สนามเทนนิส สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครศรีฯ
 กำหนดราคาโดย สำนักงานฯ

เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หน่วยเขต
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานก่อสร้างปรับปรุง								
1.1.1	ซ่อมพื้นทางเท้าพิมพ์ลาย	18.00	ตร.ม.	350.00	6,300.00	160.00	2,880.00	9,180.00	
1.1.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	4.46	ลบ.ม.	1,819.84	8,116.49	306.00	1,364.76	9,481.25	
1.1.3	ซ่อมแซมรั้วตาข่าย	10.00	ชุด			3,259.00	32,590.00	32,590.00	
1.1.4	ดินถมดิน	311.63	ลบ.ม.	-		99.00	30,851.37	30,851.37	
1.1.5	พรายหยบปรับระดับ	18.97	ลบ.ม.	434.58	8,243.98	-		8,243.98	
1.1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	0.0826	ตัน	35,530.84	2,934.85	-		2,934.85	
1.1.7	ค่าแรงคูเหล็ก	0.0826	ตัน	-		4,100.00	338.66	338.66	
1.1.8	ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25มม.(เบอร์18)	2.4780	กก.	51.40	127.37	-		127.37	
1.1.9	ไม้แบบ(ใช้80%ของไม้แบบ) 1) ไม้โครง(30%ของไม้แบบ) 2) ค่าแรงประกอบไม้แบบ	4.20	ตร.ม.	360.00	1,512.00	-		1,512.00	
		1.26	ลบ.ฟ.	360.00	453.60	-		453.60	
		5.25	ตร.ม.	-		133.00	698.25	698.25	
1.1.10	ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด 3 นิ้ว	1.31	กก.	36.76	48.25	-		48.25	
1.1.11	งานสีรั้วตาข่าย	275.85	ตร.ม.	57.30	15,806.21	38.00	10,482.30	26,288.51	
1.1.12	งานสีพื้นสนาม (ทก 1 เทียว)	2,590.00	ตร.ม.	13.35	34,576.50	34.00	88,060.00	122,636.50	
1.1.13	งานสีพื้นสนาม(ทกทับพื้นที่คอร์ทแข่งขับ) (ทก 1 เทียว)	1,040.76	ตร.ม.	13.35	13,894.15	34.00	35,385.84	49,279.99	
1.1.14	งานขีดพื้น ทำความสะอาด	2,590.00	ตร.ม.	-		5.00	12,950.00	12,950.00	

หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานซ่อมแซมสนามเทนนิส
 สถานที่ก่อสร้าง สนามเทนนิส สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง
 กำหนดราคาโดย สำนักร่าง

แบบเลขที่ ข 24/2565
 เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.1.15	ตระแกรงwire mesh หนา 4 มม.	144.72	ตร.ม.	35.00	5,065.20	5.00	723.60	5,788.80	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							307,614.56	

หน่วย:บาท