

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัฒจันทร์ ๒ ภายในสนามกีฬากลาง เทศบาลนครตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ซ่อมแซมห้องน้ำได้อัฒจันทร์ ๒ ประกอบด้วย งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง ประตู และ สุขภัณฑ์ของเดิมออกแล้วติดตั้งใหม่ และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๘/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๕ เป็นเงิน ๓๕๖,๙๕๖.๙๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายกวิน แดงนุ้ย)
นักสันทนการชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

แบบ พร.5 (ก)

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัตจันทร์ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ช.8/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	259,794.00	1.3740	356,956.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

356,956.96

คิดเป็นเงินประมาณ

356,956.96

(สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)



(นายกวิน แดงนุ้ย)

นักสันทนการชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

เดินทางราชการ

(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัดจันทร์ 2 สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัดจันทร์ 2 สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.8/2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ห้องน้ำหญิง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1.1 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x12" ชนิดมัน	55.50	ตร.ม.	185.00	10,267.50	158.00	8,769.00	19,036.50	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	55.50	ตร.ม.	57.00	3,163.50	-	-	3,163.50	
	1.1.1.1 งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ	18.00	ตร.ม.	220.00	3,960.00	158.00	2,844.00	6,804.00	
	1.1.2 งานประตูหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.95x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- D2 ประตูอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.85x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,450.00	13,350.00	-	-	13,350.00	
	1.1.3 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบสุขภัณฑ์ 2 ชั้นประหยัสน้ำ	3.00	ชุด	2,450.00	7,350.00	450.00	1,350.00	8,700.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นดินนั่ง ตก.1/2นิ้ว ผลิตภัณฑ์ของ SANWA หรือเทียบเท่า	9.00	ชุด	115.00	1,035.00	25.00	225.00	1,260.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	490.00	1,470.00	70.00	210.00	1,680.00	
	- ตะแกรงกรองผงขนาด 2 นิ้ว พร้อมที่ดักกลับ	4.00	ชุด	290.00	1,160.00	75.00	300.00	1,460.00	
	1.1.4 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเดิม (รื้อขนไป)	18.00	ตร.ม.	-	-	50.00	900.00	900.00	
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้องเดิม (รื้อขนไป)	55.50	ตร.ม.	-	-	50.00	2,775.00	2,775.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ให้อัดจันทร์ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ให้อัดจันทร์ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.8/2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ ของเดิม (รื้อกอง)	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วมของเดิม (รื้อกอง)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	ห้องน้ำชาย 01								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ฉะนั้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x12" ชนิดมัน	55.50	ตร.ม.	185.00	10,267.50	158.00	8,769.00	19,036.50	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	55.50	ตร.ม.	57.00	3,163.50	-	-	3,163.50	
1.1.1.1	งานผิวพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ	18.00	ตร.ม.	220.00	3,960.00	158.00	2,844.00	6,804.00	
1.1.2	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.95x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- D2 ประตูอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.85x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,450.00	13,350.00	-	-	13,350.00	
1.1.3	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบสุขภัณฑ์ 2 ชั้นประหยัดน้ำ	3.00	ชุด	2,450.00	7,350.00	450.00	1,350.00	8,700.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นติดตั้ง ตก. 1/2 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ของ SANWA หรือเทียบเท่า	11.00	ชุด	115.00	1,265.00	25.00	275.00	1,540.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	490.00	1,470.00	70.00	210.00	1,680.00	
	- ตะแกรงกรองผงขนาด 2 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่น	5.00	ชุด	290.00	1,450.00	75.00	375.00	1,825.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัตจันทร์ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัตจันทร์ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.8/2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
1.1.4	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องของเดิม (รื้อออกไป)	18.00	ตร.ม.	-	-	50.00	900.00		900.00	
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้องของเดิม (รื้อออกไป)	55.50	ตร.ม.	-	-	50.00	2,775.00		2,775.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ ของเดิม (รื้อออก)	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00		200.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วมของเดิม (รื้อออก)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00		300.00	
	ห้องน้ำชาย 02									
	กลุ่มงานที่ 1									
1.1	งานสถาปัตยกรรม									
	1.1.1 งานตกแต่งผิวผนัง									
	- ผนังปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x12" ชนิดมัน	55.50	ตร.ม.	185.00	10,267.50	158.00	8,769.00		19,036.50	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	55.50	ตร.ม.	57.00	3,163.50	-	-		3,163.50	
	1.1.1.1 งานฉาบผิวด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย									
	- งานพื้นปูกระเบื้องจีนเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ	18.00	ตร.ม.	220.00	3,960.00	158.00	2,844.00		6,804.00	
	1.1.1.2 งานประติมากรรมต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ									
	- D1 ประติมากรรมช่องแสง ช่องระบายอากาศ 0.95x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-		3,800.00	
	- D2 ประติมากรรมช่องแสง ช่องระบายอากาศ 0.85x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,450.00	13,350.00	-	-		13,350.00	
	1.1.3 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
	- โถส้วมนั่งราบสุขภัณฑ์ 2 ชั้นประหยัดน้ำ	3.00	ชุด	2,450.00	7,350.00	450.00	1,350.00		8,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัตจันทร์ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง
 กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัตจันทร์ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 เจ้าโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.8/2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- ก้อนน้ำล้างพื้นติดผนัง ศก.1/2 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ของ SANWA หรือเทียบเท่า	11.00	ชุด	115.00	1,265.00	25.00	275.00	1,540.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	490.00	1,470.00	70.00	210.00	1,680.00	
	- ตะแกรงกรองผงขนาด 2 นิ้ว พร้อมที่ดักกลืน	5.00	ชุด	290.00	1,450.00	75.00	375.00	1,825.00	
	1.1.4 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องของเดิม (รื้อออกไป)	18.00	ตร.ม.	-	-	50.00	900.00	900.00	
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้องของเดิม (รื้อออกไป)	55.50	ตร.ม.	-	-	50.00	2,775.00	2,775.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ ของเดิม (รื้อออก)	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วมของเดิม (รื้อออก)	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	ห้องน้ำรวม								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1.1 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x12" ชนิดมัน	59.00	ตร.ม.	145.00	8,555.00	158.00	9,322.00	17,877.00	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นบัวลวดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	59.00	ตร.ม.	57.00	3,363.00	-	-	3,363.00	
	1.1.1.1 งานฉาบพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- งานฉาบปูนกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ	18.00	ตร.ม.	220.00	3,960.00	158.00	2,844.00	6,804.00	
	1.1.1.2 งานประติมากรรมต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1 ประติมากรรมช่องแสง ช่องระบายอากาศ	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัตโนมัติ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ได้อัตโนมัติ 2 สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

แบบเลขที่ ข.8/2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- D2 ประตูดูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.85x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,450.00	13,350.00	-	-	13,350.00	
	1.1.3 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,450.00	4,900.00	450.00	900.00	5,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,620.00	3,240.00	450.00	900.00	4,140.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดมีขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	450.00	900.00	4,100.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นติดผนัง 1/2 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ของ SANWA หรือเทียบเท่า	2.00	อัน	115.00	230.00	25.00	50.00	280.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	329.00	329.00	70.00	70.00	399.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	490.00	980.00	120.00	240.00	1,220.00	
	- ที่วางสบู่	1.00	อัน	379.00	379.00	120.00	120.00	499.00	
	- ตะแกรงกรองผงขนาด 2 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่น	3.00	อัน	290.00	870.00	75.00	225.00	1,095.00	
	1.1.4 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	18.00	ตร.ม.	-	-	50.00	900.00	900.00	
	- งานรื้อถอนผนังปูนกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	59.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,950.00	2,950.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ ของเดิม (รื้อกอง)	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วม,โถปัสสาวะชาย,อ่างล้างหน้า ของเดิม (รื้อกอง)	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				185,564.00		74,230.00	259,794.00	