


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๕๗ ถนนสังขวิทย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ ระบบพวงมาลัย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A ๔/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2566 เป็นเงิน ๓๓๘,๖๒๖.๔๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ


 (นายปรีชา ยีชัย)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


 (นายจีรเดช ศรีแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์ แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งานอาคาร

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	186,990.37	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	151,636.12	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		338,626.49	
คิดเป็นราคากลาง		338,626.49	
(สามแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัชรินทร์ ดั่งสุข)


นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ยี่ชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิ

สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

แบบ ปร.5 (ก)

งานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	143,024.61	1.3074	186,990.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

186,990.37

คิดเป็นเงินประมาณ

186,990.37

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)



(นายพิชิต ดั่งสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปรีชา ยี่ซ่าย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

แบบ ปร.5 (ข)

งานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	141,716.00	1.0700	151,636.12	

รวมค่าก่อสร้าง

151,636.12

คิดเป็นเงิน

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกบาทสิบสองสตางค์)

151,636.12

(นายพัชรินทร์ ตัวงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ยี่ชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ช้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ช้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์
สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A4/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.	7.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	693.00	693.00	
	งานท่อระบายน้ำคสล.๑0.60x1.00ม.มอก.ชั้น3	7.00	ท่อน	1,145.61	8,019.27	250.00	1,750.00	9,769.27	
	งานบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.40x1.40ม.+ฝาเหล็ก	2.00	บ่อ	11,500.00	23,000.00	3,500.00	7,000.00	30,000.00	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาด 0.80ม.	1.00	บ่อ	5,996.00	5,996.00	1,800.00	1,800.00	7,796.00	
	ทรายถมหลังท่อ	2.80	ลบ.ม.	490.66	1,373.85	91.00	254.80	1,628.65	
	ประตูดระบายน้ำ แบบพวงมาลัย	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	3,000.00	6,000.00	54,000.00	
	คอนกรีต1:2:4	3.60	ลบ.ม.	1,990.65	7,166.34	436.00	1,569.60	8,735.94	
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	360.00	2,160.00	133.00	798.00	2,958.00	
	เหล็กRB6 มม.	0.04	ตัน	36,100.93	1,444.04	10.00	0.40	1,444.44	
	เหล็กRB9 มม.	0.08	ตัน	24,944.39	1,995.55	10.00	0.80	1,996.35	
	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	51.40	205.60	0.00	0.00	205.60	
	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	490.66	981.32	99.00	198.00	1,179.32	
	ตู้กันน้ำ 2 ชั้น ควบคุมปั้มน้ำ 30 A 3 P ระบบลอย (SELECTER SWITCH)	2.00	ชุด	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	สายไฟ 4C - NY 16 sq.mm. (มีเตอร์ตู้ควบคุม)	5.00	เมตร	296.20	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00	
	สายไฟ 4C - NY/G 10 sq.mm. (ปั้มน้ำตู้ควบคุม)	8.00	เมตร	200.63	1,605.04	1.00	8.00	1,613.04	
	แท่งกราวด์ ยาว 2400 มม. + อุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	2.00	4.00	1,124.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				122,948.01		20,076.60	143,024.61	

[illegible]