

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ขอย ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับการระบายน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๒๗/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2566 เป็นเงิน ๒๙๐,๕๗๓.๓๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นายประดิษฐ์ แบนไทย)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันดั้ง ซอย 8

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันดั้ง ซอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งานอาคาร

แบบเลขที่ A27/2565


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	213,262.64	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	77,310.71	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		290,573.35	
คิดเป็นราคากลาง		290,573.35	
(สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)			



(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประดิษฐ์ เป้นไทย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8
สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันตัง ซอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบ ปร.5 (ก)
งานอาคาร

แบบเลขที่ A27/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง


แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	163,119.66	1.3074	213,262.64	
	ใ้โอนค่าใช้จ่ายตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				213,262.64	
คิดเป็นเงินประมาณ				213,262.64	

(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)


 (นายภาณุมาศ ชูช่วย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธีรเดช ศรีแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประดิษฐ์ แป้นไทย)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8
สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันตัง ซอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
แบบเลขที่ A27/2565

แบบ ปร.5 (ข)
งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	72,253.00	1.0700	77,310.71	
รวมค่าก่อสร้าง				77,310.71	
คิดเป็นเงิน (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)				77,310.71	



(นายภานุมาศ ชูช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประดิษฐ์ เป้นไทย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8

สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันตัง ซอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A27/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)				
กลุ่มงานที่ 1											
1	งานโครงสร้าง										
1.1	งานขุดหรือฝังจากรู คสล.	46.00	ตร.ม.	-	0.00	50.00	2,300.00		2,300.00		
1.2	งานท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 มอก.ชั้น 3	6.00	ท่อน	1,145.61	6,873.66	250.00	1,500.00		8,373.66		
1.3	งานบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป (ขนาดตามแบบ)	1.00	บ่อ	6,500.00	6,500.00	1,520.00	1,520.00		8,020.00		
1.4	ทรายถมหลังท่อ	15.00	ลบ.ม.	420.60	6,309.00	99.00	1,485.00		7,794.00		
1.5	งานปรับพื้นทางพร้อมบดอัด	46.00	ตร.ม.	-	0.00	49.19	2,262.74		2,262.74		
1.6	ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	46.00	ตร.ม.	45.04	2,071.84	5.00	230.00		2,301.84		
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC ถูกบาท	7.00	ลบ.ม.	1,850.55	12,953.85	391.00	2,737.00		15,690.85		
1.8	ท่อ HDPE 400 มม PN 6	40.00	เมตร	1,929.75	77,190.00	550.00	22,000.00		99,190.00		
1.9	เชื่อมประสานท่อ HDPE 400 มม PN 6	7.00	จุด	-	0.00	320.00	2,240.00		2,240.00		
1.1	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	420.65	2,944.55	99.00	693.00		3,637.55		
2	งานไฟฟ้า										
2.1	ตู้กันน้ำ 2 ชั้น ความดันน้ำ 30 A 3 P ระบบลูกลอย	1.00	ชุด	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00		
2.2	(SELECTER SWITCH)										
2.3	สายไฟ 4C - NY 16 sq.mm. (มีเตอร์ตู้ควบคุม)	2.50	เมตร	296.20	740.50	0.00	0.00		740.50		
2.4	สายไฟ 4C - NY/G 10 sq.mm. (ปั่นน้ำตู้ควบคุม)	4.00	เมตร	200.63	802.52	1.00	4.00		806.52		
2.5	แท่งกรวด ยาว 2400 มม. + อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	560.00	560.00	2.00	2.00		562.00		
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					126,145.92		36,973.74		163,119.66		

ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการใ้รถสูบน้ำ ถนนกันตัง ชวอย 8

ขอโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8

แบบเลขที่ A27/2565

สถานศึกษา ๘. กิ่งต. ชอย ๘ ต. ห้วยผึ้ง อ. เมือง จ. ต. รุ่ง

เจ้าของโครงการ เทพบาลันครุฑรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคารากลาง

คำณวนราคากลาง เมื่อวันที 10 สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำ (ชนิด 4 นิ้ว ชนิดดูดโคลน ในพื้ดขยะ	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
3	Ph 3.0 Hp) + ข้อต่อ								
2	ป้ายโครงการชั่วคราวขณะดำเนินการ และป้ายโครงการถาวร	1	ชุด	2,790.00	2,790.00	-	-	2,790.00	
	ตามพื้นที่เทศบาลนครตงกำแพง								
3	เสาไฟฟ้า แรงต่ำ ปักใต้ดินใหม่ (โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	1	งาน	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
4	มิเตอร์ไฟฟ้า แรงต่ำ 15(45) แอมป์ 3 เฟส	1	เครื่อง	14,883.00	14,883.00	0.00	0.00	14,883.00	
	(โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)								
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							72,253.00	