


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร
ความยาว ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับการระบายน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง และ
งานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๒๗/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มค 2567 เป็นเงิน ๒๙๒,๓๔๗.๙๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันตัง ซอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งานอาคาร

แบบเลขที่ A27/2565


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	215,037.20	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	77,310.71	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		292,347.91	
คิดเป็นราคากลาง		292,347.91	
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8
สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันตัง ซอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
แบบเลขที่ A27/2565

แบบ พร.5 (ก)
งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	164,263.39	1.3091	215,037.20	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				215,037.20	
คิดเป็นเงินประมาณ				215,037.20	

(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)


 (นายภาณุมาศ ชูช่วย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธีรเดช ศรีแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประดิษฐ์ แบนไทย)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8
สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันตัง ซอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
แบบเลขที่ A27/2565
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน 1 หน้า
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

แบบ ปร.5 (ข)
งานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	72,253.00	1.0700	77,310.71	
รวมค่าก่อสร้าง				77,310.71	
คิดเป็นเงิน (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)				77,310.71	

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรเดช ศรีแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ขอย 8

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ขอย 8

สถานที่ก่อสร้าง ถ.กันตัง ขอย 8 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A27/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
กลุ่มงานที่1									
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานชุดร้อยผิวจราจร คสล.	46.00	ตร.ม.	-	0.00	50.00	2,300.00	2,300.00	
1.2	งานท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 x 1.00 มอก.ชั้น 3	6.00	ท่อน	1,145.61	6,873.66	250.00	1,500.00	8,373.66	
1.3	งานบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป (ขนาดตามแบบ)	1.00	บ่อ	6,500.00	6,500.00	1,520.00	1,520.00	8,020.00	
1.4	ทรายถมหลังท่อ	15.00	ลบ.ม.	420.60	6,309.00	99.00	1,485.00	7,794.00	
1.5	งานปรับพื้นทางพร้อมบดอัด	46.00	ตร.ม.	-	0.00	49.19	2,262.74	2,262.74	
1.6	ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	46.00	ตร.ม.	45.04	2,071.84	5.00	230.00	2,301.84	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC ลูกบาศก์	7.00	ลบ.ม.	1,943.93	13,607.51	391.00	2,737.00	16,344.51	
1.8	ท่อ HDPE 400 mm PN 6	40.00	เมตร	1,929.75	77,190.00	550.00	22,000.00	99,190.00	
1.9	เชื่อมประสานท่อ HDPE 400 mm PN 6	7.00	จุด	-	0.00	320.00	2,240.00	2,240.00	
1.1	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	490.66	3,434.62	99.00	693.00	4,127.62	
2	งานไฟฟ้า								
2.1	ตู้กันน้ำ 2 ชั้น ควบคุมปั๊มน้ำ 30 A 3 P ระบบลูกลอย	1.00	ชุด	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
2.2	(SELECTER SWITCH)								
2.3	สายไฟ 4C - NY 16 sq.mm. (มิเตอร์-ตู้ควบคุม)	2.50	เมตร	296.20	740.50	0.00	0.00	740.50	
2.4	สายไฟ 4C - NY/G 10 sq.mm. (ปั๊มน้ำ-ตู้ควบคุม)	4.00	เมตร	200.63	802.52	1.00	4.00	806.52	
2.5	แท่งกราวด์ ยาว 2400 มม. + อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	560.00	560.00	2.00	2.00	562.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					127,289.65		36,973.74	164,263.39	

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกั้นตึง ซอย 8

สถานที่ก่อสร้าง ๓. กั้นต่ง ซอย ๘ ต. ปะเพนง อ. เมือง จ. ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A27/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

[illegible]