


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๕๗ ถนนสังขวิทย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ส. ติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ ระบบพวงมาลัย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด งานวางท่อ ค.ส.ส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A ๔/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ 26 ม.ค. 2567 เป็นเงิน ๓๓๗,๘๖๒.๕๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายพัชรินทร์ ด้างสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายปรีชา ยี่ชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ




(นายธีรเดช ศรีแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ชำบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์ แบบ ปร.6
 สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง งานอาคาร
 แบบเลขที่ A4/2565
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	186,226.38	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	151,636.12	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		337,862.50	
คิดเป็นราคากลาง		337,862.50	
(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)			


 (นายพิชรินทร์ ดั่งสุท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


 (นายปรีชา ยี่ซ่าย)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธีรเดช ศรีแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิ
สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบ ปร.5 (ก)

งานอาคาร

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	142,255.27	1.3091	186,226.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				


รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

186,226.38


คิดเป็นเงินประมาณ

186,226.38

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)


(นายพิชรินทร์ ดั่งสุข)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปรีชา ยี่ชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธีรเดช ศรีแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ชำบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ชำบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

สถานที่ก่อสร้าง อ.สังขวิทย์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A4/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้าง								
	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.	7.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	693.00	693.00	
	งานท่อระบายน้ำคสล. ๕0.60x1.00ม.มอก.ชั้น 3	7.00	ท่อน	1,145.61	8,019.27	250.00	1,750.00	9,769.27	
	งานบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.40x1.40ม.+ฝาเหล็ก	2.00	บ่อ	11,500.00	23,000.00	3,500.00	7,000.00	30,000.00	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับรูป ขนาด 0.80ม.	1.00	บ่อ	5,996.00	5,996.00	1,800.00	1,800.00	7,796.00	
	ทรายถมหลังท่อ	2.80	ลบ.ม.	490.66	1,373.85	91.00	254.80	1,628.65	
	ประตูละบานน้ำ แบบพวงมาลัย	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	3,000.00	6,000.00	54,000.00	
	คอนกรีต 1:2:4	3.60	ลบ.ม.	1,943.93	6,998.15	436.00	1,569.60	8,567.75	
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	360.00	2,160.00	133.00	798.00	2,958.00	
	เหล็ก RB6 มม.	0.04	ตัน	23,153.74	926.15	10.00	0.40	926.55	
	เหล็ก RB9 มม.	0.08	ตัน	23,903.74	1,912.30	10.00	0.80	1,913.10	
	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	51.40	205.60	0.00	0.00	205.60	
	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	490.66	981.32	99.00	198.00	1,179.32	
	ตู้กันน้ำ 2 ชั้น ความดันน้ำ 30 A 3 P ระบบตู้ลอย (SELECTER SWITCH)	2.00	ชุด	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	สายไฟ 4C - NY 16 sq.mm. (มีเตอร์-ตู้ควบคุม)	5.00	เมตร	296.20	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00	
	สายไฟ 4C - NY/G 10 sq.mm. (ขึ้นน้ำ-ตู้ควบคุม)	8.00	เมตร	200.63	1,605.04	1.00	8.00	1,613.04	
	แพทกราวด์ ยาว 2400 มม. + อุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	2.00	4.00	1,124.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				122,178.67		20,076.60	142,255.27	

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	141,716.00	1.0700	151,636.12	
รวมค่าก่อสร้าง				151,636.12	
คิดเป็นเงิน	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกบาทสิบสองสตางค์)			151,636.12	



(นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปรีชา ยี่ชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

