

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัทนิมภูมิ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๒ ชั้น) งานฝ้าเพดาน งานดวงโคมแสงสว่าง และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรังเลขที่ ข.๒๕/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๙๙๘,๐๑๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายโชติวรรัตน์ มุสิกะชนะ)


ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัทนิมภูมิ)



กรรมการ

(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



กรรมการ

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัมขมิณภูมิ)
2. งบประมาณประจำปี 2565 (รายการใหม่) ตั้งไว้ 3,000,000.00 บาท
ราคากลาง เป็นเงิน 2,998,015.00 บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 - 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
 - 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -
 - 3.5.1 วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -
 - 3.5.2 ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -
4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน
5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน
 - งวดที่ 1 25% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายโครงการตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด งานรื้อถอนวัสดุก่อสร้างทั้งหมดตามแบบรูปรายการ งานติดตั้งโครงหลังคา และงานทาสีโครงหลังคาใหม่ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลนและรายการ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
 - งวดที่ 2 30% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ มุงหลังคาอาคารทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
 - งวดสุดท้าย 45% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ งานฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่เหลือ เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายโชติวรรณ มุสิกษณะ)

(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัมขมิณภูมิ)

(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



คำสั่งเทศบาลนครตรัง

ที่ ๑๕๖๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางจ้าง
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัสลินภูมิ)

ด้วยเทศบาลนครตรัง จะจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัสลินภูมิ) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕ “ราคากลาง” และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินการจัดจ้างฯ ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ๑. นายปัญญา สุขามาลย์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส.รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายปรีชา ยี่ซ่าย | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็นกรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-------------------------|-------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัสลินภูมิ) | เป็นประธานกรรมการ | |
| ๒. น.ส.รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายปรีชา ยี่ซ่าย | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็นกรรมการ |

ให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งและคณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ ได้รับรหัสผ่าน (Password) จากกองคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมณพงศ์ พัสโก)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง

20/10/2565 15.45 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัทฉนิมภูมิ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัทฉนิมภูมิ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) งานฝาเพดาน งานดวงโคมแสงสว่าง
และงานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข 25/2565

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 2,998,015.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โชติวรธน์ มุสิกษะณะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัทฉนิมภูมิ)

7.2 ปรีชา ยี่ซ้าย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์

09 มีนาคม 2566 09:50:27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมะขามเฒ่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมะขามเฒ่า) อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนส่วนประกอบเดิมออก จำนวน 1.000 หลังละ 38,621.53 บาท	38,621.53	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน 1.000 หลังละ 2,959,393.47 บาท	2,959,393.47	
สรุป	ราคากลาง	2,998,015.00	
	ราคากลาง (..... ส่องลานเก่าแสนเก่าหมื่นแปดพันสิบห้าบาทถ้วน)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดฉิมมูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดฉิมมูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ไซตวรธัน สุลักษณะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปรีชา ยี่ฮาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนส่วนประกอบเดิมออก			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 2			
สถานที่ก่อสร้าง	(อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งเมือง)	ตำบล	เมืองตรัง	จังหวัด
แบบเลขที่		อำเภอ	ตรัง	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ป.ร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
i	งานรื้อถอนส่วนประกอบเดิมออก	29,638.20	1.3031	38,621.53	
รวมค่าก่อสร้าง				38,621.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,621.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอนส่วนประกอบเดิมออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งขวัญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งขวัญ)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตำบล อำเภอ อำเภอ จังหวัด จังหวัด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				38,621.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

38,621.53

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 2			
สถานที่ก่อสร้าง	(อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมิต) ตำบล ห้วยไผ่	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด ตรัง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม	2,271,040.96	1.3031	2,959,393.47	
รวมค่าก่อสร้าง				2,959,393.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,959,393.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งเมือง)			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ต.ร.ม.
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ	ที่	ฉบับ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,959,393.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,959,393.47 บาท ต่อ 1 หน่วย


แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีขนิมภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 2
สถานที่ก่อสร้าง (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีขนิมภูมิ)
ตำบล ตำบล อำเภอ จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ใจดีวรรณ มณีขนิม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีชา ยี่ซาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(รัชนิกร วงศ์เทพพาณิชย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนส่วนประกอบเดิมออก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ที่บึง	รับปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งเมือง) อำเภอ
		จังหวัด	ตรัง
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					29,638.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								29,638.20	

บาท ต่อ 1 หน่วย

29,638.20

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา

บริษัท วิศวกรรม

09 มีนาคม 2566 09:50:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมออก	697.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	13,940.00	13,940.00	
	- รื้อถอนเชิงชายเดิมออก	108.800	ม.	0.00	0.00	13.50	1,468.80	1,468.80	
	-	517.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	12,925.00	12,925.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสีเดิมออก								
	- รื้อถอนดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่	32.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	960.00	960.00	
	กลองตะแกลงอะลูมิเนียม พร้อมสายไฟฟ้าเดิมออก								
	- รื้อถอนพัดลมเพดาน พร้อมสายไฟฟ้าเดิมออก	2.000	ชุด	0.00	0.00	75.00	150.00	150.00	
	- รื้อถอนแป้นไฟ(1แถว)เดิมออก	4.320	ตร.ม.	0.00	0.00	7.50	32.40	32.40	
	- รื้อถอนปลายจันทันไม้เดิมออก	21.600	ตร.ม.	0.00	0.00	7.50	162.00	162.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	178.50	29,638.20	29,638.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							29,638.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดขมิ้นภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครบุรีรัมย์ / เทศบาลนครบุรีรัมย์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคา		รวม					1,708,434.16	
2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน		รวม					489,257.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					73,349.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,271,040.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,271,040.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัชนีกร วงศ์เทพพาณิชย์

09 มีนาคม 2566 09:50:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคา								
	- หลังคา Shingle Roof พร้อมอุปกรณ์	1,140,000	ตร.ม.	850.00	969,000.00	80.00	91,200.00	1,060,200.00	
	- เจียงสายสำเร็จรูป 2 in 1	154,000	ม.	126.66	19,505.64	45.00	6,930.00	26,435.64	
	- แปเหล็กกลวไนซ์สำเร็จรูป	523,000	พอน	123.00	64,329.00	25.00	13,075.00	77,404.00	
	- แปไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3"	228,480	ลบ.ฟ.	545.00	124,521.60	183.00	41,811.84	166,333.44	
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x6" (จันทัน, ตะเฐ้น, ตะเฐร้าง และค้ำยัน)	205,060	ลบ.ฟ.	830.00	170,199.80	183.00	37,525.98	207,725.78	
	- 2-Plate เหล็กประกบกับแปเนื้อแข็งหนา 9 มม. (6-Bolt 12 มม.)	86,000	ชุด	333.00	28,638.00	0.00	0.00	28,638.00	
	- Plate เหล็กหนา 12 มม. ขนาด 0.20x0.30 ม. และ 3-Plate เหล็กหนา 12 มม. ขนาด 0.20x0.20 มม. (6-Anchor bolt 9 มม. และ 4-Bolt 12 มม.)	14,000	ชุด	781.45	10,940.30	0.00	0.00	10,940.30	
	- Plate เหล็กหนา 12 มม. ขนาด 0.10x0.20 ม. และ 2-เหล็กฉากหนา 5 มม. ขนาด 2"x2" (4-Anchor bolt 9 มม. และ 2-Bolt 9 มม.)	41,000	ชุด	155.00	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	

รายนาม วิศวกร

09 มีนาคม 2566 09:50:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กฉากหนา 6 มม. ขนาด 3"x3" (ยึดไม่ด้วย 2- สกรูปลายสว่าน ขนาด 1/4" ยาว 1.5" และ ยึดคอนกรีตเดิมด้วย 2-Anchor bolt 9 มม.)	86.000	ชุด	50.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- 4-Bolt 12 มม. (ยึดไม่ด้วยเนื้อแข็ง)	14.000	ชุด	116.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	787.000	กก.	0.00	0.00	10.00	7,870.00	7,870.00	
	- ทาสีน้ำมันทาไม้	700.000	ตร.ม.	118.44	82,908.00	38.00	26,600.00	109,508.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	11.450	ตร.ม.	61.07	699.25	35.00	400.75	1,100.00	
	รวมค่างานปรับปรุงหลังคา	-	-	4,089.62	1,483,020.59	599.00	225,413.57	1,708,434.16	
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- จำนวนใยแก้ว หนา 100 มม. มอก.486/2527	517.000	ตร.ม.	350.00	180,950.00	25.00	12,925.00	193,875.00	
	ฉลากลประสิทธิ์ภาพสูงเบอร์ 5								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	517.000	ตร.ม.	143.98	74,437.66	75.00	38,775.00	113,212.66	
	- ผ้าระบายอากาศแผ่นเรียบ	292.000	ตร.ม.	162.76	47,525.92	92.00	26,864.00	74,389.92	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	342.000	ม.	37.93	12,972.06	45.00	15,390.00	28,362.06	
	- บั้วสำเร็จรูปวัสดุโพลีเอสเตอร์สีนํ้าวลายไม้ขนาด 4"	517.000	ตร.ม.	56.64	29,282.88	30.00	15,510.00	44,792.88	
	- ทาสีภายใน (ผ้าเพดาน)	382.000	ตร.ม.	56.64	21,636.48	34.00	12,988.00	34,624.48	
	- งานทาสีภายนอก (ผ้าเพดานและบัวปูนปั้น)	-	-	807.95	366,805.00	301.00	122,452.00	489,257.00	
3	รวมค่างานปรับปรุงผ้าเพดาน								
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ MDB.	1.000	ชุด	13,830.00	13,830.00	550.00	550.00	14,380.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. ๓ก.1/2"	270.000	ม.	14.14	3,817.80	30.00	8,100.00	11,917.80	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 sq.mm.	180.000	ม.	5.00	900.00	5.00	900.00	1,800.00	

บริษัท วิศวกร วิศวกรรม

09 มีนาคม 2566 09:50:30

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 sq.m.	95.000	ม.	10.00	950.00	7.00	665.00	1,615.00		
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า ทางเดียว	14.000	ชุด	48.00	672.00	80.00	1,120.00	1,792.00		
	- เต้ารับกราวนด์ชนิดคู่	25.000	ชุด	155.00	3,875.00	90.00	2,250.00	6,125.00		
	- โคมไฟ LED ขนาด2x18W.	38.000	ชุด	805.00	30,590.00	135.00	5,130.00	35,720.00		
	พร้อมกล่องโคนตะแกรงอะลูมิเนียมชนิดฝังฝ้าเพดาน	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,867.14	54,634.80	897.00	18,715.00	73,349.80		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									2,271,040.96	

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.1 งานปรับปรุงหลังคา

2.1.12 ทาสีน้ำมันทาไม้

งานทาสีน้ำมันทาไม้

กระดาษทราย 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน จำนวน 0.5 แผ่น @ 7.000 = 3.500 บาท/ตร.ม.

บาท/แผ่น

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก. @ 305.750 บาท/กก. = 30.575 บาท/ตร.ม.

สีทารองพื้นไม้ 2 เทียว จำนวน 0.076 GL @ 500.000 บาท/GL = 38.000 บาท/ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL @ 500.000 บาท/GL = 38.000 บาท/ตร.ม.

น้ำมันผสม จำนวน 0.031 GL @ 270.000 บาท/GL = 8.370 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันทาไม้ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 118.445 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 118.44 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัทฉิมภูมิ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัทฉิมภูมิ)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.1 งานปรับปรุงหลังคา

2.1.13 ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL @ 415.890 บาท/GL = 15.803 บาท/ ตร.ม.

สีทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน 0.076 GL @ 514.020 บาท/GL = 39.065 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL @ 270.000 บาท/GL = 6.210 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 61.078 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 61.07 บาท/ ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.2 งานปรับปรุงฝ้าเพดาน

2.2.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 0.4 แผ่น @ = 51.600 บาท/ตร.ม.
129.000 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 78.750 บาท/ตร.ม.
78.750 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 33.000 บาท/กก. = 3.630 บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 10.000 บาท/ตร.ม. = 10.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. = 143.980 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 143.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัสลินภูมิ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัสลินภูมิ)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.2 งานปรับปรุงฝ้าเพดาน

2.2.3 ฝ้าระบายอากาศแผ่นเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.

แผ่นฝ้าระบายอากาศแบบเรียบ หนา 4 มม.ขนาด1.20x2.40ม. จำนวน = 70.380 บาท/ตร.ม.

1.38 แผ่น @ 51.000 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 78.750 บาท/ตร.ม.
78.750 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 33.000 บาท/กก. = 3.630 บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 10.000 บาท/ตร.ม. = 10.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุฝ้าเพดานระบายอากาศแผ่นเรียบ หนา4มม. = 162.760 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.60x0.60ม. พื้นที่ 1.00ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 162.76 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.2 งานปรับปรุงฝ้าเพดาน

2.2.5 ทาสีภายใน(ฝ้าเพดาน)

งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 42.900 บาท/ตร.ม	= 4.290 บาท/ตร.ม
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 359.810 บาท/GL	= 14.392 บาท/ตร.ม
สีทากายในทาทั้บหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL@ 542.060 บาท/GL	= 37.944 บาท/ตร.ม
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	= 0.016 บาท/ตร.ม
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 56.642 บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุน	= 56.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัสลินภูมิ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัสลินภูมิ)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

2.2 งานปรับปรุงผ้าเพดาน

2.2.6 งานทาสีภายนอก(ผ้าเพดานและบัวปูนปั้น)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาสีภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป.)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 42.900 บาท/ ตร.ม. = 4.290 บาท/ ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 359.810 บาท/ GL = 14.392 บาท/ ตร.ม.

สีทาภายในทาสีบนหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL.@ 542.060 บาท/ GL = 37.944 บาท/ ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 56.642 บาท/ ตร.م.

ค่างานต้นทุน = 56.64 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมิต)
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	1.1369	1.0700	1.2164

Factor F อาคาร

เงินลงทุนค่าจ้าง

0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น)
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ

2,300,679.16 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

3,000,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

คำนวณต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3035
2,300,679.16	1.3031
5,000,000.00	1.3003