

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารบุหงาลำเจียก ชั้นล่าง และห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารเทพธาโร
ชั้น ๔ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรังเลขที่ ข.๔๓/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีค ๖๒ 2๙๖๒ เป็นเงิน ๒๙๕,๓๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นางปัญจมน ชุมคช)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)



กรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพพาณิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง				
แบบเลขที่	ช 43/2562				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	113,503.12	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	184,867.72	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	298,370.84	
	ราคากลาง	298,300.00	
	ราคากลาง (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธานกรรมการ

นางปัญจมน ชุมคช

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

2..... กรรมการ

นายตรีชาติ ชูเวทย์

สถาปนิกชำนาญการ

3..... กรรมการ

นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพพาณิชย์

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่	ช 43/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	2,245.00		2,245.00	
2	งานปรับปรุง	84,570.91		84,570.91	
	Factor F	86,815.91	1.3074	113,503.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				113,503.12	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 106.00 ตร.ม. เฉลี่ย 1,070.78 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

นางปัญจมน ชุมคช

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

2. กรรมการ

นายตรีชาติ ชูเวทย์

สถาปนิกชำนาญการ

3. กรรมการ

นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ ข 43/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารบุหงาลำเจียก ชั้นล่าง								
	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	รื้อถอน
	1.2 รื้อถอนเครื่องดูดอากาศพร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	รื้อถอน
	1.3 รื้อถอนแผ่นฝ้าหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	0.00	0.00	75.00	150.00	150.00	รื้อถอน
	1.4 รื้อถอนฝ้าม่านประตูพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	รื้อถอน
	รวมงานรื้อถอน 1							1,575.00	
	งานปรับปรุง								
	1.5 ซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมบานสลิ้ง ขนาด 1.20 x 2.50 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ D1								
	- ชุดโซ่คล้อง(Door Closser)ประตูกระจกอลูมิเนียมบานสลิ้ง	1.00	ชุด	1,875.00	1,875.00	100.00	100.00	1,975.00	
	- ชุดกุญแจประตูกระจกอลูมิเนียมบานสลิ้ง	1.00	ชุด	533.00	533.00	100.00	100.00	633.00	
	1.6 ซ่อมแซมประตูเหล็กยึด ขนาด 1.30 x 2.00 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ D5								
	- ลูกกลิ้งประตู	4.00	ล้อ	80.00	320.00	60.00	240.00	560.00	
	- พาลี่ประตูเหล็กยึด	5.20	ตร.ม.	43.06	223.91	35.00	182.00	405.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		อาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง	
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
		เมื่อวันที่ 14	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
		แบบเลขที่ ข 43/2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7 ทาสีเหล็กตัดหน้าต่างเดิม ขนาด 0.97x1.90 ม. (จำนวน 5 ชุด)	18.40	ตร.ม.	43.06	792.30	35.00	644.00	1,436.30	
	1.8 ทาสีผนังห้องภายในสีน้ำอะคริลิก (ทาสีผนัง 1 เทียนและทาสีจริง 2 เทียน)	65.50	ตร.ม.	56.64	3,709.92	30.00	1,965.00	5,674.92	
	รวมงานปรับปรุง 1							10,685.14	
2	ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารเทพธารินทร์ ชั้น 4								
	งานรื้อถอน								
	2.1 รื้อถอนกระดานดำ ขนาด 1.20 x 7.50 เมตร จำนวน 1 ชุด	9.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	270.00	270.00	
	2.2 รื้อถอนกระดานจากชุดประตูหน้าต่าง	2.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	
	2.3 รื้อถอนกระดานหน้าต่าง	2.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	
	รวมงานรื้อถอน 2							670.00	
	งานปรับปรุง								
	2.4 งานปรับปรุงชุดประตูหน้าต่าง DW1	2.00	ชุด						
	- ติดตั้งเหล็กตัดประตู ขนาด 0.90x2.00 เมตร	2.00	ชุด	4,770.00	9,540.00	400.00	800.00	10,340.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60x0.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบ	6.00	ชุด	2,250.00	13,500.00	200.00	1,200.00	14,700.00	
	- ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60x1.90 เมตร	2.00	ชุด	3,020.00	6,040.00	350.00	700.00	6,740.00	
	- ติดตั้งกระดานไสตติดยา หน้า 3 มม.	42.00	ตร.ฟ.	25.00	1,050.00	10.00	420.00	1,470.00	
	- ทาสีเหล็กตัดเดิม(ช่องแสง)	1.60	ตร.ม.	43.06	68.90	35.00	56.00	124.90	

[illegible]

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
แบบเลขที่	ช 43/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	184,867.72	-	184,867.72	

รวมค่าก่อสร้าง

184,867.72

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

นางปัญญาชน ชุมคช

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

2.....กรรมการ

นายตรีชาติ ชูเวทย์

สถาปนิกชำนาญการ

3.....กรรมการ

นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน
งานครุภัณฑ์จัดซื้อชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)สถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรังแบบเลขที่
ข 43/2562หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังคำนวณราคากลางโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่
14เดือน
เดือน

มีนาคม

พ.ศ.
2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารบุหงาลำเจียก ชั้นล่าง								
	1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบ	1.00	เครื่อง	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564
	1.2 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบ	1.00	เครื่อง	1,052.30	1,052.30	0.00	0.00	1,052.30	รวม Vat 7% รวม ค่าแรงติดตั้ง
	1.3 ติดตั้งฝ้าม่านประตู ขนาด 0.70x1.80 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบ	1.00	ชุด	1,991.18	1,991.18	0.00	0.00	1,991.18	รวม Vat 7% รวม ค่าแรงติดตั้ง
	1.4 ติดตั้งฝ้าม่านหน้าต่าง ขนาด 1.00x1.90 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบ	5.00	ชุด	2,819.90	14,099.48	0.00	0.00	14,099.48	รวม Vat 7% รวม ค่าแรงติดตั้ง
2	ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารเทพราโร ชั้น 4								
	2.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบ	2.00	เครื่อง	36,300.00	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564
	2.2 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบ	2.00	เครื่อง	1,052.30	2,104.60	0.00	0.00	2,104.60	รวม Vat 7% รวม ค่าแรงติดตั้ง
	2.3 ติดตั้งฝ้าม่านช่องแสง ขนาด 0.60x1.50 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,513.43	3,026.85	0.00	0.00	3,026.85	รวม Vat 7% รวม ค่าแรงติดตั้ง

หน่วย : บาท

[illegible]