

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม “ระยะที่ ๒”
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างป้ายโครงการและชุมทางเดิน ก่อสร้างอาคารต้อนรับลานอเนกประสงค์และทางเชื่อมบันได
ทางขึ้นและศาลาพักผ่อน งานจัดสวนปลูกต้นไม้ งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (คูระบายน้ำ/
ระบบรดน้ำต้นไม้) งานระบบไฟฟ้า งานรั้วและผนังกันดิน งานถนน ค.ส.ล. ลานจอดรถและทางเดิน
เข้า และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๗/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๔) ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567 เป็นเงิน ๔๕,๓๐๗,๑๒๐.๒๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
- ๖.๒ _____
- ๖.๓ _____
- ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายธวัช ongsara)


ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ไอนยาย

กรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วน้ำ)

สถานนิกปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายอิทธิ ชัยมาดศิริกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายสุรชาติ เต็มอยู่)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาราช (เขาหนองยวน) ต.ห้วยเหียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

งาน อาคาร

แบบเลขที่ A7 / 2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	41,800,420.99	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,651,399.27	
3	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	855,300.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		45,307,120.26	
คิดเป็นราคากลาง		45,307,120.26	
(สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทยี่สิบหกสตางค์)			

*หมายเหตุ ทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 3 (คำนวณราคากลาง ครั้งที่ 4)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม"
ระยะที่ 2 ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 125/2566 ลงวันที่
25 มกราคม 2566

(นายรัช องค์กรา) ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

-ใบ (ฝ่าย) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66-

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล) หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างฯ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วน้ำ) สถาปนิกปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริฏ ขันยศศิริกุล) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิเศษ วัฒนกุล) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขานองยาน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาราช (เขานองยาน) ต.ห้วยเตี๋ย อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ A7 / 2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แบบ มีจำนวน

35 หน้า

ประมาณราคา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	34,321,718.53	1.2179	41,800,420.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

(สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่ร้อยยี่สิบบาทเก้า

41,800,420.99

เป็นเงินประมาณ

สิบเก้าสตางค์)

41,800,420.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขานองยาน

"รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 125/2566 ลง

วันที่ 25 มกราคม 2566

(นายอริย์ อองศาธา)

ผอ.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

-โอน (ย้าย) ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66-

(นางดวงรงค์ ทุมมวดี)

หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วน้ำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริย์ ชัยมงคล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริย์ ชัยมงคล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม,งานสุขาภิบาล ตีบเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชาวหนองยวน "รมณีสถานพระเพ็ชร์สุวรรณภูมิ" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (เขาหลวงยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	ป้ายโครงการ								
1.1.1	งานชุดดินพร้อมถมดิน	65.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	9,230.00	9,230.00	
1.1.2	งานวัสดุรองก้นฐานราก (ทรายหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	532.71	532.71	104.00	104.00	636.71	
1.1.3	งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	2.00	ลบ.ม.	1,850.47	3,700.94	327.00	654.00	4,354.94	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต	102.39	ตร.ม.	360.00	36,860.40	-	-	36,860.40	
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	204.79	ตร.ม.	-	-	139.00	28,465.81	28,465.81	
-	ค่าขนส่งแบบหล่อคอนกรีต	37.65	ตัน	40.00	1,505.80	-	-	1,505.80	
-	ไม้ค้ำ	30.72	ตร.ม.	360.00	11,059.20	-	-	11,059.20	
-	ตะปูตอกไม้ ชนเคม่อม ขนาด 3 นิ้ว	51.20	กก.	43.61	2,232.83	-	-	2,232.83	
1.1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
-	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. หรือรูปทรงระบอบ	19.34	ลบ.ม.	1,943.93	37,595.61	419.00	8,103.46	45,699.07	
210 กก./ตร.ชม.									
1.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222 กก./ม.)	0.29	ตัน	25,048.13	7,292.26	-	-	7,292.26	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	0.10	ตัน	23,622.43	2,320.67	-	-	2,320.67	
-	ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	0.39	ตัน	-	-	4,400.00	1,713.23	1,713.23	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม.)	1.91	ตัน	22,727.57	43,433.30	-	-	43,433.30	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. (1.580 กก./ม.)	0.69	ตัน	22,467.76	15,603.86	-	-	15,603.86	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
 ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.2	ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม. - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	261	ตัน	-	-	3,600.00	9,379.94	9,379.94	
	1.2 ชู่มทางเดิน และชู่มทางเดิน 1	82.85	กก.	37.38	3,096.93	-	-	3,096.93	
	1.2.1 งานผูกคานพร้อมคาน	53.82	ลบ.ม.	-	-	142.00	7,642.44	7,642.44	
	1.2.2 งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	0.90	ลบ.ม.	532.71	479.44	104.00	93.60	573.04	
	1.2.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.80	ลบ.ม.	1,850.47	3,330.85	327.00	588.60	3,919.45	
	1.2.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	165.49	ตร.ม.	360.00	59,576.40	-	-	59,576.40	
	- ทำแบบหล่อคอนกรีต	330.98	ตร.ม.	-	-	139.00	46,006.22	46,006.22	
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	50.00	ตัน	40.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ไม่ควร	49.65	ตร.ม.	360.00	17,874.00	-	-	17,874.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	82.74	กก.	43.61	3,608.29	-	-	3,608.29	
	1.2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. หรือรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	24.39	ลบ.ม.	1,943.93	47,412.45	419.00	10,219.41	57,631.86	
1.2.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222 กก./ม.)	0.53	ตัน	25,048.13	13,284.78	-	-	13,284.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	0.74	ตัน	23,622.43	17,368.39	-	-	17,368.39	
	- คานเหล็กเส้น เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	1.27	ตัน	-	-	4,400.00	5,568.73	5,568.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม.)	1.83	ตัน	22,727.57	41,576.00	-	-	41,576.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. (1.580 กก./ม.)	0.61	ตัน	22,467.76	13,617.93	-	-	13,617.93	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์จากหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (ขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.3	ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม. - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.44	ตัน	-	-	3,600.00	8,767.55	8,767.55	
	อาคารต้อนรับ ทางเชื่อมอาคาร และลานเอนกประสงค์	103.25	กก.	37.38	3,859.49	-	-	3,859.49	
	1.3.1 งานชุดดินพร้อมถมคัน	597.81	ลบ.ม.	-	-	112.00	66,954.72	66,954.72	
	1.3.2 งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	32.04	ลบ.ม.	532.71	17,068.03	104.00	3,332.16	20,400.19	
	1.3.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	11.50	ลบ.ม.	1,850.47	21,280.41	327.00	3,760.50	25,040.91	
	1.3.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	2,188.89	ตร.ม.	360.00	787,998.60	-	-	787,998.60	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4,377.77	ตร.ม.	-	-	139.00	608,510.03	608,510.03	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1,048.00	ตัน	40.00	41,920.00	-	-	41,920.00	
	- ไม่ตรัว	700.85	ตร.ม.	360.00	252,306.00	-	-	252,306.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	1,094.43	กก.	43.61	47,728.09	-	-	47,728.09	
	- แบบหล่อคอนกรีต (ไม่แบบกระดานสำหรับเสากลม)	201.63	ตร.ม.	360.00	72,586.80	-	-	72,586.80	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	403.26	ตร.ม.	-	-	139.00	56,053.14	56,053.14	
	1.3.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง	759.12	ลบ.ม.	1,943.93	1,475,676.14	519.00	393,983.28	1,869,659.42	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. หรือรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.								
	1.3.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222 กก./ม.)	3.92	ตัน	25,048.13	98,305.89	-	-	98,305.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	11.43	ตัน	23,622.43	269,886.74	-	-	269,886.74	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	15.35	ตัน	-	-	4,400.00	67,538.68	67,538.68	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
 ที่โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม)	40.44	ตัน	22,727.57	919,211.57	-	-	919,211.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. (1.580 กก./ม)	5.63	ตัน	22,467.76	126,462.71	-	-	126,462.71	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม.	46.07	ตัน	-	-	3,600.00	165,864.28	165,864.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. (2.470 กก./ม)	53.77	ตัน	24,953.28	1,341,721.65	-	-	1,341,721.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. (3.850 กก./ม)	2.44	ตัน	22,429.91	54,619.52	-	-	54,619.52	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป	56.20	ตัน	-	-	3,100.00	174,233.86	174,233.86	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	3,151.61	กก.	37.38	117,807.18	-	-	117,807.18	
	1.3.7 งานพื้น								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Coreหนา 15 ซม. LL = 500 กก./ตร.ม.	195.70	ตร.ม.	625.00	122,312.50	50.00	9,785.00	132,097.50	
	- เหล็กตะแกรง (Wire mesh) ขนาด 6 มม. @ 0.20 #	195.70	ตร.ม.	59.00	11,546.30	5.00	978.50	12,524.80	
1.4 บันไดทางขึ้น									
	1.6.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	637.04	ตร.ม.	360.00	229,334.40	-	-	229,334.40	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,274.06	ตร.ม.	-	-	139.00	177,094.34	177,094.34	
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	232.68	ตัน	40.00	9,307.20	-	-	9,307.20	
	- ไม้วาง	191.10	ตร.ม.	360.00	68,796.00	-	-	68,796.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	318.52	กก.	43.61	13,890.66	-	-	13,890.66	
	1.6.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หรือรูปทรงระบอก	174.55	ลบ.ม.	1,943.93	339,312.98	519.00	90,591.45	429,904.43	
	210 กก./ตร.ซม.								
	1.6.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ถักเปตลิ่งและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนหนองยวน "รมณีสถาณพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขื่อนหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครสงขลา

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
1.5	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222 กก./ม.)	2.53	ตัน	25,048.13	63,307.40	-	-	63,307.40	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	2.06	ตัน	23,622.43	48,586.14	-	-	48,586.14	-	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	4.58	ตัน	-	-	4,400.00	20,170.52	20,170.52	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม.)	7.25	ตัน	22,727.57	164,690.34	-	-	164,690.34	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. (1.580 กก./ม.)	3.05	ตัน	22,467.76	68,527.12	-	-	68,527.12	-	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม.	10.30	ตัน	-	-	3,600.00	37,066.68	37,066.68	-	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	415.36	กก.	37.38	15,526.16	-	-	15,526.16	-	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ทหนา 15 ซม. LL = 500 กก./ตร.ม.	230.76	ตร.ม.	625.00	144,225.00	50.00	11,538.00	155,763.00	-	
	- เหล็กตะแกรง (Wire mesh) ขนาด 6 มม. @ 0.20 #	230.76	ตร.ม.	59.00	13,614.84	5.00	1,153.80	14,768.64	-	
	ศาลาพักผ่อน									
1.5.1	1.5.1 งานชุดดินพร้อมถมคัน	66.82	ลบ.ม.	-	-	142.00	9,488.44	9,488.44	-	
	1.5.2 งานวัสดุรองก้นฐานราก (ทรายหยาบ)	1.31	ลบ.ม.	532.71	697.85	104.00	136.24	834.09	-	
	1.5.3 งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	1.31	ลบ.ม.	1,850.47	2,424.12	419.00	548.89	2,973.01	-	
	1.5.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	139.46	ตร.ม.	360.00	50,203.80	-	-	50,203.80	-	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	278.91	ตร.ม.	-	-	139.00	38,768.49	38,768.49	-	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	34.86	กก.	43.61	1,520.24	-	-	1,520.24	-	
	1.5.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง									
1.5.1.1	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. หรือรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	34.58	ลบ.ม.	1,943.93	67,221.10	419.00	14,489.02	81,710.12	-	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตั้งแต่สิ่งและป้องกันภัยพิบัติ, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าขอโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A7 / 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.7.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222 กก./ม.)	0.28	ตัน	25,048.13	7,013.48	-	-	7,013.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	0.60	ตัน	23,622.43	14,173.46	-	-	14,173.46	
	- กำแพงเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	0.88	ตัน	-	-	4,400.00	3,872.00	3,872.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม.)	2.23	ตัน	22,727.57	50,682.48	-	-	50,682.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. (1.580 กก./ม.)	0.96	ตัน	22,467.76	21,569.05	-	-	21,569.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. (2.470 กก./ม.)	1.32	ตัน	24,953.28	32,938.33	-	-	32,938.33	
	- คานเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม.	4.51	ตัน	-	-	3,600.00	16,236.00	16,236.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	161.70	กก.	37.38	6,044.35	-	-	6,044.35	
1.7.7	งานพื้น								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ทน 15 ซม. LL = 500 กก./ตร.ม.	19.60	ตร.ม.	625.00	12,250.00	50.00	980.00	13,230.00	
	- คอนกรีตทับหน้า (Topping) ทน 5 ซม.	0.98	ลบ.ม.	1,943.93	1,905.05	419.00	410.62	2,315.67	
	- เหล็กตะแกรง (Wire mesh) ขนาด 6 มม. @ 0.20#	19.60	ตร.ม.	59.00	1,156.40	5.00	98.00	1,254.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	0.01	ตัน	23,622.43	236.22	-	-	236.22	
	- คานเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	0.01	ตัน	-	-	4,400.00	44.00	44.00	
1.6	ถนน ค.ส.ล.								
1.6.1	งานถนน ค.ส.ล.								
	- งานวางป่าและชุดต่อขนาดกลาง	5,200.00	ตร.ม.	-	-	3.81	19,812.00	19,812.00	
	- งานตัดดิน	84.63	ลบ.ม.	-	-	53.79	4,552.25	4,552.25	
	- งานดินถมคันทาง (คาน้ำ)	2,700.95	ลบ.ม.	336.09	907,762.29	-	-	907,762.29	

ประมาณวิชาต่อไปโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศนียบัตร ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- งานรื้อผนังทางวัสดุรวม (ความหนาไม่น้อยกว่า 0.20 ม.)	770.00	ลบ.ม.	380.58	293,046.60	-	-	293,046.60	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	185.30	ลบ.ม.	782.27	144,954.63	-	-	144,954.63	
	- งานถนน ผิวทางบอร์ดแลตซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ทำผิวคอนกรีต ฟิล์มพลาสติก)	3,706.00	ตร.ม.	823.80	3,053,002.80	-	-	3,053,002.80	
	- งานถนน ผิวทางบอร์ดแลตซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ปูบล็อกปูพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 10 x 6 ซม.)	144.00	ตร.ม.	1,295.22	186,511.68	-	-	186,511.68	
	- EXPANSION JOINT	43.00	ม.	186.04	7,999.72	-	-	7,999.72	
	- CONTRACTION JOINT	318.00	ม.	114.14	36,296.52	-	-	36,296.52	
	- LONGITUDINAL JOINT	888.00	ม.	108.23	96,108.24	-	-	96,108.24	
	- งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง)	11.20	ตร.ม.	267.20	2,992.64	-	-	2,992.64	
	- งานสีเส้นจราจร (สีขาว)	83.21	ตร.ม.	267.20	22,233.71	-	-	22,233.71	
	- งานสีเส้นจราจร (หัตถ์รถคนพิการ)	54.00	ตร.ม.	267.20	14,428.80	-	-	14,428.80	
	1.6.2 งานระบายน้ำ แบบรางต้น								
	- งานระบายระบายน้ำ แบบรางต้น รายละเอียดตามแบบกำหนด	85.00	ม.	3,467.94	294,774.90	-	-	294,774.90	
	1.6.3 งานช่องรับน้ำ								
	- งานช่องรับน้ำ รายละเอียดตามแบบกำหนด	32.20	ม.	1,956.91	63,012.50	-	-	63,012.50	
	1.6.4 งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	- ท่อระบายน้ำ	694.81	ลบ.ม.	803.99	558,620.29	-	-	558,620.29	
	- วัสดุรองพื้น คอนกรีตหยาบ	34.45	ลบ.ม.	1,850.47	63,748.69	-	-	63,748.69	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตีแบบสิ่งและป้องกันอัคคีภัย, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขานางยวน "รมณีสถาณพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขานางยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.6.4 งานทางเท้า	- บ่อพัก ค.ส.ล. ฝังบ่อพัก ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบกำหนด	37.00	ชุด	12,863.00	475,931.00	-	-	475,931.00	
	- งานวางท่อ คอ.ร. DIA. 0.60 ม.	313.00	ม.	1,584.49	495,945.37	-	-	495,945.37	
	- วัสดุรองพื้น คอนกรีตหยาบ	67.50	ลบ.ม.	1,850.47	124,906.73	-	-	124,906.73	
	- ปูนทรายรองพื้นปรับระดับ (หนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.)	1,350.00	ตร.ม.	74.00	99,900.00	64.00	86,400.00	126,300.00	
1.6.5 งานคันหินทางเท้า	- ทางเท้าปูแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40 ซม. x 40 ซม.	1,350.00	ตร.ม.	750.00	1,012,500.00	172.00	232,200.00	1,244,700.00	
	- ความหนาไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ชนิดผิวคล้าย								
1.7 รั้ว และประตูทางเข้า	- คันหินทางเท้า รายละเอียดตามแบบกำหนด	478.00	ม.	410.91	196,414.98	-	-	196,414.98	
	1.11.1 งานชุดดินพร้อมถมคัน	640.33	ลบ.ม.	-	-	112.00	71,716.96	71,716.96	
	1.11.2 งานวัสดุรองก้นฐานราก (ทรายหยาบ)	11.56	ลบ.ม.	532.71	6,158.13	104.00	1,202.24	7,360.37	
	1.11.3 งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	11.56	ลบ.ม.	1,850.47	21,391.43	327.00	3,780.12	25,171.55	
1.11.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	520.24	ตร.ม.	360.00	187,286.40	-	-	187,286.40	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	520.24	ตร.ม.	-	-	139.00	72,313.36	72,313.36	
	1.11.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง	130.06	กก.	43.61	5,671.92	-	-	5,671.92	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม. หรือรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	55.93	ลบ.ม.	1,943.93	108,724.00	419.00	23,434.67	132,158.67	
1.11.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตีบเพลิงและป้องกันอัคคีภัย, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถาณพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาวิทยาลัย (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.8	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222 กก./ม.)	0.70	ตัน	25,048.13	17,446.02	-	-	17,446.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	1.88	ตัน	23,622.43	44,292.06	-	-	44,292.06	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	2.57	ตัน	-	-	4,400.00	11,314.60	11,314.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม.)	4.35	ตัน	22,727.57	98,796.75	-	-	98,796.75	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม.	4.35	ตัน	-	-	3,600.00	15,649.20	15,649.20	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	207.55	กก.	37.38	7,758.22	-	-	7,758.22	
	1.11.7 งานผนังก่ออิฐบล็อก (เต็มแผ่น)	243.60	ตร.ม.	476.00	115,953.60	176.00	42,873.60	158,827.20	
	1.11.8 งานผนังฉาบปูนเรียบ	735.00	ตร.ม.	71.00	52,185.00	87.00	63,945.00	116,130.00	
	1.11.9 ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หน้า 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	735.00	ตร.ม.	91.00	66,885.00	87.00	63,945.00	130,830.00	
	1.8 กำแพงกันดิน ค.ส.ล.								
1.12.3	1.12.1 งานชุดดินพร้อมถมคัน	557.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	62,440.00	62,440.00	
	1.12.2 งานแบบหล่อคอนกรีต	219.07	ตร.ม.	360.00	78,865.20	-	-	78,865.20	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	438.14	ตร.ม.	-	-	139.00	60,901.46	60,901.46	
	- ไม้ค้ำ	65.72	ตร.ม.	360.00	23,659.20	-	-	23,659.20	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	109.54	กก.	39.56	4,333.40	-	-	4,333.40	
	1.12.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หรือรูปทรงระบอก 210 กก./ตร.ซม.	79.44	ลบ.ม.	1,943.93	154,425.80	419.00	33,285.36	187,711.16	
	1.12.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	2.75	ตัน	23,622.43	64,960.50	-	-	64,960.50	

ข้อบังคับการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงชน "รมณีสถาณพระโหราธิบดี" ระยะที่ 2

สถานทีก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขาถนนองยาน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)				
1.9	- ค่าแรงผูกเหล็ก ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	2.75	ตัน	-	-	4,400.00	12,099.78	12,099.78			
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม)	3.93	ตัน	22,727.57	89,298.44	-	-	89,298.44			
	- ค่าแรงผูกเหล็ก ผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม.	3.93	ตัน	-	-	3,600.00	14,144.69	14,144.69			
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	185.24	กก.	37.38	6,924.27	-	-	6,924.27			
	ผนังกันดินกลองเบียร์ และกลองแม่เหล็ก										
	- ทรายเทียบ	247.53	ลบ.ม.	803.99	199,011.64	-	-	199,011.64			
	- กลองเบียร์ขนาด 1.00X1.00X2.00 ม.	705.00	ลบ.ม.	1,376.02	970,094.10	-	-	970,094.10			
	- กลองแม่เหล็ก ขนาด 0.30X2.00X6.00 ม.	39.60	ลบ.ม.	1,563.72	61,923.31	-	-	61,923.31			
	- แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) หนาไม่น้อยกว่า 2.8 มม.	562.27	ตร.ม.	100.00	56,227.00	-	-	56,227.00			
	ผนังคกต่าง 01 (บริเวณทางเข้า)										
1.10	1.10.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	13.99	ตร.ม.	360.00	5,036.40	-	-	5,036.40			
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	27.98	ตร.ม.	-	-	139.00	3,889.22	3,889.22			
	- ไม้คร่าว	4.20	ตร.ม.	360.00	1,512.00	-	-	1,512.00			
	- ตะปูอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	7.00	กก.	43.61	305.27	-	-	305.27			
	1.10.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง										
- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. หรือรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	1.87	ลบ.ม.	1,943.93	3,635.15	519.00	970.53	4,605.68				
1.10.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	0.09	ตัน	23,622.43	2,062.47	-	-	2,062.47			
	- ค่าแรงผูกเหล็ก ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	0.09	ตัน	-	-	4,400.00	384.16	384.16			

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตัดแปลงและป้องกันอุบัติเหตุ, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขื่อนหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.1	พื้นที่และกะปะปลูกต้นไม้ (บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าบันใต้ทางขึ้น)	2.45	กก.	37.38	91.58	-	-	91.58	
1.10.1	งานแบบหล่อคอนกรีต	40.42	ตร.ม.	360.00	14,551.20	-	-	14,551.20	
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	80.84	ตร.ม.	-	-	139.00	11,236.76	11,236.76	
-	ไม้ค้ำ	12.13	ตร.ม.	360.00	4,366.80	-	-	4,366.80	
-	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	20.21	กก.	43.61	881.36	-	-	881.36	
1.10.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	5.44	ลบ.ม.	1,943.93	10,574.98	519.00	2,323.36	13,398.34	
-	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. หรือรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	0.24	ตัน	23,622.43	5,730.57	-	-	5,730.57	
1.10.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.24	ตัน	-	-	4,400.00	1,067.40	1,067.40	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ S.R.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (0.499 กก./ม.)	0.24	ตัน	-	-	-	-	-	
-	ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	6.80	กก.	37.38	254.18	-	-	254.18	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	ป้ายโครงการ								
2.1.1	งานฝ้าเพดานและเพดาน	15.24	ตร.ม.	77.00	1,173.48	87.00	1,325.88	2,499.36	
-	ฝ้าฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	15.24	ตร.ม.	77.00	1,173.48	87.00	1,325.88	2,499.36	
-	ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	15.24	ตร.ม.	91.00	1,386.84	87.00	1,325.88	2,712.72	
2.1.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหอนงเวียน "รมณีสถาปนพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาวิทยาลัย (เขาหนองยาง) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- ผนังก่ออิฐ ขนินมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หนาครึ่งแผ่น)	47.04	ตร.ม.	222.00	10,442.88	94.00	4,421.76	14,864.64	ม.ท.
	- ผนังก่ออิฐก่อช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.19 X0.19 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 ซม.	3.84	ตร.ม.	625.00	2,400.00	106.00	407.04	2,807.04	
	- เสาเอ็นและงานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	57.60	ม.	102.00	5,875.20	46.00	2,649.60	8,524.80	
	2.1.3 งานฉาบฉวยผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ปูนทรายสำหรับรองฐานปูนสี่เหลี่ยมสำหรับรูป (หนา 1.5 ซม.)	11.84	ตร.ม.	77.00	911.68	74.00	876.16	1,787.84	
	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	73.38	ตร.ม.	91.00	6,677.58	87.00	6,384.06	13,061.64	
	- ผนังปูนหยาบสำหรับรูป ขนาดประมาณ 2 นิ้ว X 8 นิ้ว	11.84	ตร.ม.	987.00	11,686.08	220.00	2,604.80	14,290.88	
	- งานปูนฉาบผนังฉาบเรียบ	35.88	ตร.ม.	3,260.00	116,968.80	350.00	12,558.00	129,526.80	
	- ตัวอักษรก่ออิฐ ติดสีทอง "รมณีสถาปนพระโพธิสัตว์กวนอิม เขาหนองยาง"	1.00	งาน	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- บัวระฆังเสา (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	3.80	ม.	290.00	1,102.00	60.00	228.00	1,330.00	
2.1.4 งานฉาบปูน	- บัวฐานเสา (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	19.20	ม.	1,000.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	2.1.4 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	73.38	ตร.ม.	77.00	5,650.26	115.00	8,438.70	14,088.96	
	2.2 ชูมทางเดิน								
	2.2.1 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	15.24	ตร.ม.	77.00	1,173.48	87.00	1,325.88	2,499.36	
	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	15.24	ตร.ม.	91.00	1,386.84	87.00	1,325.88	2,712.72	
	2.2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐ ขนินมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หนาครึ่งแผ่น)	11.40	ตร.ม.	222.00	2,530.80	94.00	1,071.60	3,602.40	
	- ผนังก่ออิฐก่อช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.19 X0.19 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 ซม.	17.10	ตร.ม.	625.00	10,687.50	106.00	1,812.60	12,500.10	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหินกองยวน "รมณีสถาปนพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (เขาหมอนยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2.2	- เสาเอ็นและสกรับกับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	106.40	ม.	102.00	10,852.80	46.00	4,894.40	15,747.20	
	2.2.3 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	121.21	ตร.ม.	91.00	11,030.11	87.00	10,545.27	21,575.38	
	2.2.4 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	121.21	ตร.ม.	77.00	9,333.17	115.00	13,939.15	23,272.32	
2.3	2.2.5 งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงช่องระบายอากาศ								
	- ประตูบานเปิดคู่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) รวมค่าแรงดำเนินการ	1.00	ชุด	13,222.17	13,222.17	-	-	13,222.17	
	2.3 ชู่มทางเดิน 1								
	2.3.1 งานฝ้าเพดานและมอดาน								
	- ฝ้าฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	5.74	ตร.ม.	77.00	441.98	87.00	499.38	941.36	
2.3.2	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	5.74	ตร.ม.	91.00	522.34	87.00	499.38	1,021.72	
	2.3.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐ ชนิดมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หนักครึ่งแผ่น)	1.90	ตร.ม.	222.00	421.80	94.00	178.60	600.40	
	- ผนังก่อบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.19 X0.19 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	2.85	ตร.ม.	625.00	1,781.25	106.00	302.10	2,083.35	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	22.40	ม.	102.00	2,284.80	46.00	1,030.40	3,315.20	
2.3.3	2.3.3 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	38.60	ตร.ม.	91.00	3,512.60	87.00	3,358.20	6,870.80	
	2.3.4 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	38.60	ตร.ม.	77.00	2,972.20	115.00	4,439.00	7,411.20	

แบบแสดงรายการประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างรื้อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชนบทหนองหวน "รมณีสถาณพระโพธิ์สัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขาหนองหวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2.4 อาคารต้อนรับ	2.3.5 งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงช่องระบายอากาศ - ประตูบานเปิดคู่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด) รวมค่าแรงดำเนินการ	1.00	ชุด	13,222.17	13,222.17	-	-	13,222.17	
	2.4.1 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	176.36	ตร.ม.	119.00	20,986.84	75.00	13,227.00	34,213.84	
	- ชนิดแผ่นธรรมดา โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00#								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	42.15	ตร.ม.	154.00	6,491.10	75.00	3,161.25	9,652.35	
	- ชนิดแผ่นทึบขึ้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00#								
	- ฝ้าฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	92.44	ตร.ม.	77.00	7,117.88	111.00	10,260.84	17,378.72	
	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	92.44	ตร.ม.	91.00	8,412.04	87.00	8,042.28	16,454.32	
	2.4.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐ ชนิดมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หน้าครึ่งแผ่น)	566.33	ตร.ม.	222.00	125,725.26	94.00	53,235.02	178,960.28	
	- ผนังก่ออิฐ ชนิดมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หน้าเต็มแผ่น)	21.23	ตร.ม.	460.00	9,765.80	176.00	3,736.48	13,502.28	
	- ผนังก่ออิฐชนิดมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หน้าเต็มแผ่น)	3.60	ตร.ม.	625.00	2,250.00	106.00	381.60	2,631.60	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.19 X0.19 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	358.12	ม.	102.00	36,528.24	46.00	16,473.52	53,001.76	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	26.50	ม.	311.00	8,241.50	64.00	1,696.00	9,937.50	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อเต็มแผ่น)								
	2.4.3 งานตกแต่งผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.)	284.93	ตร.ม.	77.00	21,939.61	74.00	21,084.82	43,024.43	
	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	1,502.37	ตร.ม.	91.00	136,715.67	87.00	130,706.19	267,421.86	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบสีขาว ชนิดผิวมัน ขนาด 12 นิ้ว x 24 นิ้ว	179.02	ตร.ม.	218.00	39,026.36	181.00	32,402.62	71,428.98	

แบบแสดงรายการ: ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม,งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
 ก่อโครงสร้าง/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขตหนองแขม "รมณีสถานพระโพธิ์สัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ AT / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขาคอนกรีต) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2.4	- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบสีขาวมิก ขนาด 8 นิ้ว x 16 นิ้ว	4.20	ตร.ม.	197.00	827.40	166.00	697.20	1,524.60	
	- ผนังกระเบื้องขาวมิกเคลือบสีเทาขาว ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	11.55	ตร.ม.	1,884.00	21,760.20	220.00	2,541.00	24,301.20	
	ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. (มอก.2508-2555)								
	- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟ้าสูง (สีมาตรฐาน) ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	90.16	ตร.ม.	645.00	58,153.20	166.00	14,966.56	73,119.76	
	- ฉาบปูนผิวฉาบเรียบ ผนังภายใน (หนา 1.5 ซม.)	19.58	ม.	97.00	1,899.26	92.00	1,801.36	3,700.62	
	- ฉาบปูนผิวฉาบเรียบ ผนังภายนอก (หนา 1.5 ซม.)								
	- งานทำผิวกรวดล้าง เม็ดเล็ก (ขอบกระเบื้องปูกลัต้นไม้)	15.54	ตร.ม.	313.00	4,864.02	128.00	1,989.12	6,853.14	
	- ทาไมยาเคลือบในกันซึมสุวโน								
	- ร่อง PVC 15 มม.	26.70	ม.	14.50	387.15	-	-	387.15	
	- ผนังหินเทียมสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	21.41	ตร.ม.	987.00	21,131.67	220.00	4,710.20	25,841.87	
2.4.4	- บัว ค.ส.ล. ร่ายละเอียดตามแบบกำหนด	74.70	ม.	290.00	21,663.00	60.00	4,482.00	26,145.00	
	- ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.) ฉาบภายใน	1,114.46	ตร.ม.	77.00	85,813.42	95.00	105,873.70	191,687.12	
	- ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.) ฉาบภายใน	387.91	ตร.ม.	77.00	29,869.07	87.00	33,748.17	63,617.24	
	2.4.5 งานตกแต่งผิวพื้น								
2.4.6	- พื้นคอนกรีตรับระดับ หนา 5 ซม. เสริม WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20# (หลังคา ค.ส.ล.) ทับหน้าด้วยวัสดุกันซึม ชนิด อีพ็อกซี	147.86	ตร.ม.	395.00	58,404.70	87.00	12,863.82	71,268.52	
	- เคลือบผิวไม่น้อยกว่า 3 ชั้น								
2.4.6	- สแตนเลสแผ่น หนา 1.2 มม. พับตามแบบ	56.80	ม.	1,200.00	68,160.00	360.00	20,448.00	88,608.00	
	2.4.6 งานผิวพ่นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตีบแปะและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขตหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาธาตุ (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
- W/1		2.00	ชุด	95,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
- W/2		1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
- W/3		1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
- W/4		1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
- W/5		2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
- W/6		2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
- W/7		3.00	ชุด	15,500.00	46,500.00	-	-	46,500.00	
- W/8		2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2.4.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ (ห้องน้ำชาย)									
- โถ้วมนั่งราบบสุขภัณฑ์ขึ้นเดียวประหยัดน้ำ แบบกดบน ระบาย Dual Flush ฝารองนั่งทรง Elongate สีขาว		3.00	ชุด	4,550.00	13,650.00	450.00	1,350.00	15,000.00	
- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส 304 พร้อมที่แขวนหัวฉีด		3.00	ชุด	650.00	1,950.00	70.00	210.00	2,160.00	
- STOP Valve 1/2" แบบทางเข้าออกชนิด 2 ทาง ทองเหลืองชุบโครเมียม		3.00	ชุด	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
- กระจกเียบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80x0.60x0.04 ม.		2.00	ชุด	104.00	208.00	70.00	140.00	348.00	
- อ่างล้างหน้าชนิดฝักแกนเคอร์ สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 49.5X41.5X21.5 ซม.		2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	450.00	900.00	3,680.00	
- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด สำหรับสะดือขนาดเล็ก (มีรูน้ำล้น) สีโครเมียม		2.00	ชุด	238.00	476.00	-	-	476.00	
- ก่อ้นอ่างล้างหน้า ทองเหลืองชุบโครเมียม พร้อมข้อต่อยาว		2.00	ชุด	288.00	576.00	-	-	576.00	
- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สแตนเลส แบบถัก 1/2" ยาว 20"		2.00	ชุด	190.00	380.00	-	-	380.00	
- STOP Valve 1/2" แบบทางเข้าออกชนิด 1 ทาง ทองเหลืองชุบโครเมียม		2.00	ชุด	194.00	388.00	-	-	388.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชาวหนองยวน "รมณีสถาณพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (เขาหมองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
-	ก๊อกล้ำอ่างล้างหน้า เซรามิคขาวล้วน สีโครเมียม (แบบก้านโยกหรือก้านหมุน)	2.00	ชุด	288.00	576.00	-	-	576.00	
	โถปัสสาวะชายสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 35X32X60.5 ซม.	3.00	ชุด	3,150.00	9,450.00	450.00	1,350.00	10,800.00	
	โถล้างมือสีขาวเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 35X32X60.5 ซม.	3.00	ชุด	418.00	1,254.00	-	-	1,254.00	
	ท่อน้ำทิ้ง ทองเหลืองชุบโครเมียม	3.00	ชุด	548.00	1,644.00	-	-	1,644.00	
	ก๊อกล้ำเดี่ยวชนิดผนัง คอสีเซรามิคขาวล้วน	2.00	ชุด	135.51	271.02	25.00	50.00	321.02	
	ตะแกรงก้นกลิ้ง สแตนเลสทรงเหลี่ยม หน้าแปลน 3 นิ้ว สำหรับข้อต่อ PVC หน้า 3 นิ้ว สีโครเมียม + ติดตั้ง P-TRAP	5.00	ชุด	328.00	1,640.00	75.00	375.00	2,015.00	
	รางระบายน้ำ สแตนเลสแผ่น 1.2 มม. SUS 304 (พื้นรางยวบยาบ)	8.80	ม.	1,200.00	10,560.00	360.00	3,168.00	13,728.00	
	TOP เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ส. ปูนหินแกรนิตดำ กว้าง 0.65 ม.	2.10	ม.	1,450.00	3,045.00	435.00	913.50	3,958.50	
	TOP ค.ส.ส. ปูนหินแกรนิตดำ กว้าง 0.20 ม. (ห้องน้ำหญิง)	2.80	ม.	483.00	1,352.40	144.90	405.72	1,758.12	
	โถส้วมนั่งราบสุขภัณฑ์ชนิดยวดยาวประหยัดน้ำ แบบกดบน ระบบ Dual Flush	3.00	ชุด	4,550.00	13,650.00	450.00	1,350.00	15,000.00	
-	ฝารองนั่งทรง Elongate สีขาว								
	ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส 304 พร้อมที่แขวนหัวฉีด	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	70.00	210.00	2,160.00	
	STOP Valve 1/2" แบบทางเข้าออกชนิด 2 ทาง ทองเหลืองชุบโครเมียม	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	กระบอกเรียบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80x0.60x0.04 ม.	3.00	ชุด	104.00	312.00	70.00	210.00	522.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 49.5X1.5X21.5 ซม.	3.00	ชุด	1,390.00	4,170.00	450.00	1,350.00	5,520.00	
	สื่อน้ำอ่างล้างหน้าแบบกด สำหรับสื่อน้ำเล็ก (มีรูน้ำล้น) สีโครเมียม	3.00	ชุด	238.00	714.00	-	-	714.00	
	ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า กระปุก ทองเหลืองชุบโครเมียม พร้อมฝัคอียาว	3.00	ชุด	288.00	864.00	-	-	864.00	
-	สายน้ำดักอ่างล้างหน้า สแตนเลส แบบถัก 1/2" ยาว 20"	3.00	ชุด	190.00	570.00	-	-	570.00	

แบบเลขที่ A7 / 2565

ประธานาธิบดี วู้ดโรว์ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- STOP Valve 1/2" แบบทางเข้าออกชนิด 1 ทาง ทองเหลืองชุบโครเมียม	3.00	ชุด	194.00	582.00	-	-	582.00	kg
	- ก๊อกล้างล้างหน้า เซรามิควาล์ว สแตนเลส (แบบกันโยกหรือกันหมุน)	3.00	ชุด	288.00	864.00	-	-	864.00	
	- ก๊อกล้างล้างหน้า คอสัน เซรามิควาล์ว	2.00	ชุด	135.51	271.02	25.00	50.00	321.02	
	- ตะแกรงกักลิน สแตนเลสทรงเหลี่ยม หน้าแปลน 3 นิ้ว สำหรับข้อต่อ	4.00	ชุด	328.00	1,312.00	75.00	300.00	1,612.00	
	- PVC ทน 3 นิ้ว สแตนเลส + ติดตั้ง P-TRAP								
	- รางระบายน้ำ สแตนเลสแผ่น 1.2 มม. SUS 304 (พื้นรางยูกรมแบบ)	7.40	ม.	1,200.00	8,880.00	360.00	2,664.00	11,544.00	
	- TOP เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ปูหินแกรนิตดำ กว้าง 0.65 ม. (ห้องน้ำผู้พักพิภพ)	3.80	ม.	1,450.00	5,510.00	435.00	1,653.00	7,163.00	
	- โถส้วมแบบราวจูบขึ้นดัดเกี่ยวประหยัสน้ำ แบบกตบน ระบบ Dual Flush พร้อมฝารองนั่งแบบแบกการะพธกสีขาว (สุขภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุหรือ ผู้ทุพพลภาพ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ที่ปล่องเข้าเป็นชนิดคัสโบลูก ปุ่มกดขนาดใหญ่)	1.00	ชุด	4,550.00	4,550.00	450.00	450.00	5,000.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส 304 พร้อมที่แขวนหัวฉีด	1.00	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- STOP Valve 1/2" แบบทางเข้าออกชนิด 2 ทาง ทองเหลืองชุบโครเมียม	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- กระเบื้องปัดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80x0.60x0.04 ม.	1.00	ชุด	104.00	104.00	70.00	70.00	174.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	635.51	635.51	450.00	450.00	1,085.51	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกต สำหรับท่อปัสสาวะ (มีรูน้ำเย็น) สแตนเลส	1.00	ชุด	238.00	238.00	-	-	238.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า กระปุก ทองเหลืองชุบโครเมียม พร้อมข้อต่อยาว	1.00	ชุด	288.00	288.00	-	-	288.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สแตนเลส แบบถัก 1/2" ยาว 20"	1.00	ชุด	190.00	190.00	-	-	190.00	
- STOP Valve 1/2" แบบทางเข้าออกชนิด 1 ทาง ทองเหลืองชุบโครเมียม	1.00	ชุด	194.00	194.00	-	-	194.00		

แบบเลขที่ A7 / 2565

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	รวม ค่า
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ก๊อกรับอ่างล้างหน้า เชมรามิคาลัว สีโครเมียม (แบบก้านโยกหรือก้านหมุน)	1.00	ชุด	288.00	288.00	-	-	288.00	
	- ก๊อกรับอ่างล้างหน้า เชมรามิคาลัว	1.00	ชุด	135.51	135.51	25.00	25.00	160.51	
	- ตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลสทรงเหลี่ยม หน้าแปลน 3 นิ้ว สำหรับเชื่อมต่อ FVC หน้า 3 นิ้ว สีโครเมียม + ติดตั้ง P-TRAP	1.00	ชุด	328.00	328.00	75.00	75.00	403.00	
	ราวจับกันลื่นสำหรับผู้พิการ								
	- ราวจับที่อกสแตนเลส DIA. 1 1/2" หน้า 1.2 มม. SUS 304	2.00	ชุด	470.00	940.00	105.00	210.00	1,150.00	
	- PLATE STAINLESS พร้อมทุกและปุ่มปิดหัว (ข้างอ่างล้างหน้า) ตามแบบ								
	- ราวจับในแนวราบ ที่อกสแตนเลส DIA. 1 1/2" หน้า 1.2 มม. SUS 304	1.00	ชุด	490.00	490.00	70.00	70.00	560.00	
	- PLATE STAINLESS พร้อมทุกและปุ่มปิดหัว ตามแบบ								
	- ราวจับในแนวตั้ง ที่อกสแตนเลส DIA. 1 1/2" หน้า 1.2 มม. SUS 304	1.00	ชุด	480.00	480.00	105.00	105.00	585.00	
	- PLATE STAINLESS พร้อมทุกและปุ่มปิดหัว ตามแบบ								
	- รางระบายน้ำ สแตนเลสแนว 1.2 มม. SUS 304 (พื้นรางยูแวนแบบ)	2.10	ม.	1,200.00	2,520.00	360.00	756.00	3,276.00	
	2.4.10 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2 (สำหรับทาฝ้าเพดาน)	218.51	ตร.ม.	53.00	11,581.03	30.00	6,555.30	18,136.33	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2 (สำหรับทาบัวพื้น)	8.48	ตร.ม.	53.00	449.44	30.00	254.40	703.84	
	2.4.11 งานเบ็ดเตล็ด								
	- สัญลักษณ์ห้องน้ำชาย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	290.00	290.00	-	-	290.00	
	- สัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	290.00	290.00	-	-	290.00	
	- สัญลักษณ์ห้องน้ำผู้พิการ (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	95.00	95.00	-	-	95.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องออดผู้พิการ (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	2.00	ชุด	540.00	1,080.00	-	-	1,080.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ขับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ขาคอนกรีต "รมณีสถานพระโพลีสีตวิภาณิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนทหารราช (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวม
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
2.5	ทางเชื่อมอาคาร และลานอเนกประสงค์									
	2.5.1 งานฐานและเพดาน									
	- ฝัาปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	433.24	ตร.ม.	77.00	33,359.48	99.00	42,890.16	76,250.24		
	- ฉาบ SKIN COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	433.24	ตร.ม.	91.00	39,424.84	87.00	37,691.88	77,116.72		
	2.5.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									
	- ผนังก่อบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.19 X 0.19 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 ซม.	18.24	ตร.ม.	625.00	11,400.00	106.00	1,933.44	13,333.44		
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	22.80	ม.	102.00	2,325.60	46.00	1,048.80	3,374.40		
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	20.00	ม.	311.00	6,220.00	64.00	1,280.00	7,500.00		
	2.5.3 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่เน้นเกี่ยวกับงานฉาบปูน)									
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำหรับรูป (หนา 1.5 ซม.)	212.88	ตร.ม.	77.00	16,391.76	74.00	15,735.12	32,144.88		
	- ฉาบ SKIN COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	504.89	ตร.ม.	91.00	45,944.99	87.00	43,925.43	89,870.42		
	- ผนังก่อกระเบื้องดินเผาเคลือบสีเงาสูง (สีมาตรฐาน) ขนาด 8 นิ้ว X 8 นิ้ว	212.88	ตร.ม.	645.00	137,307.60	166.00	35,338.08	172,645.68		
	- ฉาบปูนผิวชั้นฉาบเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	227.76	ม.	97.00	22,092.72	92.00	20,953.92	43,046.64		
	ผสมสีฝุ่น สีดำ ทาน้ำยาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ									
	- งานทำผิวกรวดล้าง เม็ดเล็ก (ฐานเสา) ทาน้ำยาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ	49.20	ตร.ม.	313.00	15,399.60	104.00	5,116.80	20,516.40		
	- บัว ค.ส.ล. ฐานเสา ขนาด 0.10 X 0.10 ม. ลานอเนกประสงค์	37.80	ม.	290.00	10,962.00	60.00	2,280.00	13,242.00		
	- บัว ค.ส.ล. ฐานเสา ลานอเนกประสงค์ (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	56.40	ม.	1,870.00	105,468.00	80.00	4,512.00	109,980.00		
	- บัว ค.ส.ล. (ทางเดินเชื่อม) ขนาด 0.10 X 0.10 ม.	44.08	ม.	290.00	12,783.20	60.00	2,640.80	15,424.00		
	- บัว ค.ส.ล. (ทางเดินเชื่อม) ขนาด 0.10 X 0.20 ม.	28.00	ม.	390.00	10,920.00	60.00	1,680.00	12,600.00		
	- บัว ค.ส.ล. หัวเสาทางเดินเชื่อม (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	28.00	ม.	700.00	19,600.00	100.00	2,800.00	22,400.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
 ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถาปนพระโฆสีตวัควาณิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
 สถานะที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวม
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2.5.4	งานฉาบปูน								
		- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	504.89	ตร.ม.	77.00	38,876.53	115.00	96,938.88	
		- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.) ผสมสีฝุ่น สีดำ	89.52	ตร.ม.	97.00	8,683.44	115.00	18,978.24	
		ทาน้ำยากันซึมใส่กันซึมสูตรน้ำ							
2.5.5	งานฉาบปูนด้วยวัสดุผสมชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								
		- พื้นปูระเบบ่อน้ำด้วยวัสดุผสม หนา 1 นิ้ว สูง 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	528.17	ตร.ม.	1,088.70	575,018.68	159.00	658,997.71	
		ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.							
		2.5.6 งานฉาบปูนทำทราวย่าง							
2.6	บันไดทางขึ้น								
		- ปูนทรายรองพื้นสำหรับทำผิวทราวย่าง	106.30	ตร.ม.	111.00	11,799.30	-	11,799.30	
		- พื้นทำผิวทราวย่างทำน้ำยากันซึมสูตรน้ำ (ขอบพื้นตามแบบกำหนด)	106.30	ตร.ม.	281.00	29,870.30	104.00	40,925.50	
		2.6.1 งานฉาบปูนด้วยวัสดุก่อ							
2.6.2	งานฉาบปูนด้วยวัสดุก่อ								
		- ฉาบปูนก่ออิฐ ขนาดมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หนาครึ่งแผ่น)	398.24	ตร.ม.	222.00	88,409.28	94.00	125,843.86	
		- ฉาบปูนก่ออิฐ ขนาดมีรู 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หนาเต็มแผ่น)	128.54	ตร.ม.	460.00	59,128.40	176.00	81,751.64	
		- เสายึดและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	148.97	ม.	311.00	46,329.67	64.00	55,863.75	
2.6.2	งานฉาบปูนด้วยวัสดุก่อ								
		- เสายึดและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10X0.40 ม.	49.10	ม.	622.00	30,540.20	81.00	34,517.30	
		2.6.2 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)							
		- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.)	820.58	ตร.ม.	77.00	63,184.66	74.00	123,907.58	
2.6.2	งานฉาบปูนด้วยวัสดุก่อ								
		- ผนังบุกระเบื้องเซรามิกเนื้อเดียวผิวหยาบ ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	820.58	ตร.ม.	1,884.00	1,545,972.72	220.00	1,726,500.32	
		ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. (นอภ.2508-2555)							

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตีแบบสิ่งและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
 ที่ต่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาราช (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หน่วย เทศ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2.6	2.6.3 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	820.58	ตร.ม.	77.00	63,184.66	95.00	77,955.10	141,139.76	
	2.6.4 งานตักแถมวัสดุผิวถนน								
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับทำผิวทรายล้าง	44.67	ตร.ม.	111.00	4,958.37	-	-	4,958.37	
	- พื้นงานปักปูกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน เผาไฟสูง ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	203.92	ตร.ม.	1,088.70	222,007.70	159.00	32,423.28	254,430.98	
	ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.								
	- ขอบพื้นชนพีก ทำผิวทรายล้าง ทำน้ำยาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ	44.67	ตร.ม.	111.00	4,958.37	104.00	4,645.68	9,604.05	
	- ลูกนอนปูกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน เผาไฟสูง ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	183.16	ตร.ม.	1,088.70	199,406.29	159.00	29,122.44	228,528.73	
	ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.								
	- ขอบทำผิวทรายล้าง (ตามแนว) ทำน้ำยาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ	351.28	ม.	13.87	4,872.25	104.00	36,533.12	41,405.37	
2.7	- ฉาบปูนใต้ทำผิวทรายล้าง ทำน้ำยาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ	64.60	ตร.ม.	97.00	6,266.20	92.00	5,943.20	12,209.40	
	- ขอบลูกตั้งฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)								
	- ผสมสีฝุ่น สีดำ ทำน้ำยาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ								
	2.7.1 งานฝ้าเพดานและพาดาน								
	- ฝ้าฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	27.96	ตร.ม.	77.00	2,152.92	87.00	2,432.52	4,585.44	
	- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)	27.96	ตร.ม.	91.00	2,544.36	87.00	2,432.52	4,976.88	
	2.7.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐ ขนาดอิฐ 4 รู ขนาดประมาณ 6x17x6.5 ซม. (หนาครึ่งแผ่น)	65.52	ตร.ม.	222.00	14,545.44	94.00	6,158.88	20,704.32	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	64.00	ม.	102.00	6,528.00	46.00	2,944.00	9,472.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตย์กรรม, งานสุขาภิบาล ขับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาทองยวน "รมณีสถาปนพระโฆสิตวิภาวณิ" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนทหารราช (เขาทองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2.7.3	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานฉาบปูน)								
		- ฉาบ SKIM COAT สีขาว ฉาบเฉลี่ย หน้า 1-2 มม. (เปลี่ยนไม่ทาสี)	106.66	ตร.ม.	91.00	9,706.06	87.00	9,279.42	18,085.48
		- ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.)	58.35	ตร.ม.	77.00	4,492.95	74.00	4,317.90	8,810.85
		- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟุ้ง (สีมาตรฐาน) ขนาด 8 นิ้ว X 8 นิ้ว	58.35	ตร.ม.	645.00	37,655.75	166.00	9,686.10	47,321.85
		- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	17.30	ม.	97.00	1,678.10	92.00	1,591.60	3,269.70
		- ผสมสีฝุ่น สีดำ ทาหน้ายาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ							
		- ร่อง PVC. 15 มม.	16.80	ม.	14.50	243.60			243.60
		- งานทำผิวกรวดล้างแม่เหล็ก (รวมปูนทรายรองพื้น) ฐานเสา	9.84	ตร.ม.	313.00	3,079.92	104.00	1,023.36	4,103.28
		- ทาหน้ายาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ							
		- บัว ค.ส.ล. ขนาด 0.10 X 0.10 ม.	25.76	ม.	290.00	7,470.40	60.00	1,545.60	9,016.00
2.7.4	งานฉาบปูน								
		- บัว ค.ส.ล. ฐานเสา (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	9.42	ม.	1,870.00	17,615.40	80.00	753.60	18,369.00
		- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	106.66	ตร.ม.	77.00	8,212.82	115.00	12,265.90	20,478.72
		2.7.5 งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย							
2.8	ผนังตกแต่ง O1 (บริเวณทางเข้า)								
		- ผนังกระเบื้องเซรามิคเนื้อเดียวผิวหยาก ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	29.62	ตร.ม.	1,088.70	32,245.12	159.00	4,709.26	36,954.38
2.8	ผนังตกแต่ง O1 (บริเวณทางเข้า)								
		- ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.							
2.8.1	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานฉาบปูน)								
		- ผนังกระเบื้องเซรามิคเนื้อเดียวผิวหยาก ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	16.36	ตร.ม.	1,884.00	30,822.24	220.00	3,599.20	34,421.44
	ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. (มอก.2508-2555)								

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ "รมณีสถาณพระโพธิสัตว์อภัยวัน" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาวิทยาลัย (เขาหนองขวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2.9	- ฉาบปูนผิวชั้นบนด้วยปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	9.05	ม.	97.00	877.85	92.00	832.60	1,710.45	
	- ผสมสีฝุ่น สีดำ ทาฝ้าเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ								
	- ร่อง PVC. 15 มม.	8.00	ม.	14.50	116.00	-	-	116.00	
	- งานทำผิวกรวดล้าง เม็ดเล็ก (รวมปูนทรายรองพื้น) ทาฝ้าเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ (ขอบกระเบื้องปูพื้นไม่และฐานเสาไฟ)	2.30	ตร.ม.	313.00	719.90	104.00	239.20	959.10	
	- งานทำผิวหินขัดสีเทา (พื้นนั่ง ค.ส.ล.)	5.80	ตร.ม.	242.00	1,403.60	161.00	933.80	2,337.40	
2.9 ผนังและกระเบื้องปูพื้นไม้ (บริเวณลานนอกประสงค์ หน้าบันใต้ทางขึ้น)									
2.9.1 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานฉาบปูน)									
	- ฉาบปูนผิวชั้นบนด้วยปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	8.96	ม.	97.00	869.12	92.00	824.32	1,693.44	
	- ผสมสีฝุ่น สีดำ ทาฝ้าเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ								
	- ร่อง PVC. 15 มม.	21.85	ม.	14.50	316.83	-	-	316.83	
	- งานทำผิวกรวดล้าง เม็ดเล็ก (รวมปูนทรายรองพื้น) ทาฝ้าเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ (ขอบกระเบื้องปูพื้นไม้)	4.35	ตร.ม.	313.00	1,361.55	104.00	452.40	1,813.95	
	- งานทำผิวหินขัดสีเทา (พื้นนั่ง ค.ส.ล.)	14.78	ตร.ม.	242.00	3,576.76	161.00	2,379.58	5,956.34	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
4.1 งานระบบประปา (ภายนอกอาคาร)									
	- ท่อ PVC. Dia 1/2" CLASS 13.5	453.00	ม.	14.13	6,400.89	-	-	6,400.89	
	- ท่อ PVC. Dia 1" CLASS 13.5	341.20	ม.	26.63	9,086.16	-	-	9,086.16	
	- ค่าซื้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทดสอบสัญญาณ	453.00	ม.	16.53	7,488.09	-	-	7,488.09	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตีบเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาพนมยวน "รมณีสถาณพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
 สถานที่ยกก่อสร้าง บริเวณถนนทหารฯ (เขาพนมยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1/2"	341.20	ม.	31.15	10,628.38	-	-	10,628.38	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีฉนวนกันสนิม								
	รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1"								
	- HB (Ball tap with Hose) ถักอลูมิเนียม	50.00	ชุด	135.51	6,775.50	-	-	6,775.50	
	- มีเซอร์น้ำประปา ขนาด 1 นิ้ว	1.00	ชุด	1,112.00	1,112.00	-	-	1,112.00	
	4.2 งานระบบประปา (อาคารต้อนรับ)								
	- ท่อ PVC. Dia 1/2" CLASS 13.5	66.50	ม.	14.13	939.65	-	-	939.65	
	- ท่อ PVC. Dia 1" CLASS 13.5	17.25	ม.	26.63	459.37	-	-	459.37	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีฉนวนกันสนิม	453.00	ม.	16.53	7,488.09	-	-	7,488.09	
	รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1/2"								
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีฉนวนกันสนิม	341.20	ม.	31.15	10,628.38	-	-	10,628.38	
	รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1"								
	- ถึงกับน้ำดี ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	1.00	ถัง	4,663.55	4,663.55	-	-	4,663.55	
	- ถึงกับน้ำดี (สแตนเลสเกรด 304) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	2.00	ถัง	9,803.74	19,607.48	-	-	19,607.48	
	4.3 งานระบบสุขาภิบาล (อาคารต้อนรับ)								
	- ท่อ PVC. Dia 1-1/2" CLASS 8.5	1.80	ม.	33.64	60.55	-	-	60.55	
	- ท่อ PVC. Dia 2" CLASS 8.5	6.00	ม.	53.03	318.18	-	-	318.18	
	- ท่อ PVC. Dia 3" CLASS 8.5	61.10	ม.	116.35	7,108.99	-	-	7,108.99	
	- ท่อ PVC. Dia 4" CLASS 8.5	37.80	ม.	188.55	7,127.19	-	-	7,127.19	
	- ท่อ PVC. Dia 6" CLASS 8.5	12.00	ม.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	

แบบเลขที่ A7 / 2565

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- ค่าซื้อท่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1-1/2"	1.80	ม.	34.98	62.96	-	-	62.96	
	- ค่าซื้อท่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 2"	6.00	ม.	55.15	330.90	-	-	320.90	
	- ค่าซื้อท่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 3"	61.10	ม.	121.00	7,393.10	-	-	7,393.10	
	- ค่าซื้อท่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 4"	37.80	ม.	196.00	7,408.80	-	-	7,408.80	
	- ค่าซื้อท่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 6"	12.00	ม.	416.00	4,992.00	-	-	4,992.00	
	- FCO (Cleanout) ขนาด 3"	3.00	ชุด	175.00	525.00	-	-	525.00	
	- FCO (Cleanout) ขนาด 4"	3.00	ชุด	210.00	630.00	-	-	630.00	
	- FCO (Cleanout) ขนาด 6"	1.00	ชุด	529.00	529.00	-	-	529.00	
	- งบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร/วัน BOD (ก) 250 มก./ล. BOD (out) <= 50 มก./ล.	1.00	ถัง	7,009.00	7,009.00	-	-	7,009.00	
	- บ่อซึมคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร	1.00	ชุด	1,692.00	1,692.00	-	-	1,692.00	
	4.4 งานระบบระบายน้ำฝน								
	- ท่อ PVC. Dia 3" CLASS 8.5	99.90	ม.	116.35	11,623.37	-	-	11,623.37	
	- ค่าซื้อท่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 3"	99.90	ม.	121.00	12,087.90	-	-	12,087.90	

แบบแปลน: A7 / 2565

ประชุมภาณราชา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- ตู้จากสแตนเลส ผา 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 400x570x200 มม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ตู้	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	- เซอร์เก้เบรกเกอร์ 3 เฟส 50 แอมป์แบบกันดูด	2.00	ตัว	1,250.00	2,500.00	500.00	1,000.00	3,500.00	
	- แม่เหล็กติดคอนแทคเกอร์ 3 เฟส คอลย์ 220 โวลท์ 100 แอมป์	3.00	ตัว	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ไฟหลอดแอลอีดี	6.00	ตัว	65.00	390.00	80.00	480.00	870.00	
	- คัทพรีคิวิวส์ 2 แอมป์ ครบชุด	3.00	ตัว	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
	- ทาหมั้นอร์สั้งเวลา 24 ชั่วโมง	2.00	ตัว	1,250.00	2,500.00	80.00	160.00	2,660.00	
	- ซีเลคเตอร์สวิตช์ 3 ตำแหน่ง	2.00	ตัว	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	- การวัดขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร พร้อมแคลมป์	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	150.00	300.00	1,400.00	
	4.3 สายไฟฟ้าชนิด CV 185 ตร.มม	1,150.00	เมตร	726.67	835,670.50	85.00	97,750.00	933,420.50	
	4.4 สาย HDPE 90 มม. PN8	500.00	เมตร	142.00	71,000.00	30.00	15,000.00	86,000.00	
	4.5 เสาเหล็กจัดรื้อนสูง 9 เมตร กิ่งเดียว พร้อมฐานเสา	25.00	ชุด	12,800.00	320,000.00	1,980.00	49,500.00	369,500.00	
	4.6 โคมไฟถนนแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ (บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010034)	25.00	ชุด	14,018.69	350,467.25	650.00	16,250.00	366,717.25	
	4.7 โคมไฟฟ้า POST TOP สูงไม่น้อยกว่า 12.00 ม. ชนิดหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ (จำนวน 6 โคม/ต้น) รวมค่าติดตั้ง โคมไฟแอลอีดี พลังไฟ 6 วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010011)	1.00	ชุด	165,253.80	165,253.80	-	-	165,253.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตีบเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองขาม "รมณีสถาปนพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนหาราช (เขาหนองขาม) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองพังง จ.พังง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
4.8	โคมไฟฟ้า POST TOP สูงไม่น้อยกว่า 12.00 ม. ชนิดหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ (จำนวน 4 โคม/ต้น) รวมค่าติดตั้ง โคมไฟแอลอีดี ไฟล์สไลต์ บัญชีวิศวกรรมพัสดุ รหัส 07010011)	3.00	ชุด	124,053.80	372,161.40	-	-	372,161.40	.
4.9	สายไฟชนิด CV 4 X10 ตร.มม	430.00	เมตร	200.63	86,270.90	35.00	15,050.00	101,320.90	
4.10	ท่อHDPE ขนาด 32 มม. PN8	455.00	เมตร	25.00	11,375.00	19.00	8,645.00	20,020.00	
4.11	สายไฟชนิด CV 4x25 ตร.มม	318.00	เมตร	457.82	145,586.76	45.00	14,310.00	159,896.76	
4.12	สาย HDPE 50 มม. PN8	300.00	เมตร	47.00	14,100.00	22.00	6,600.00	20,700.00	
4.13	สายไฟชนิด CV 4x35 ตร.มม	82.00	เมตร	620.81	50,906.42	50.00	4,100.00	55,006.42	
4.14	สาย HDPE 63 มม. PN8	80.00	เมตร	74.00	5,920.00	25.00	2,000.00	7,920.00	
4.15	เสาไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ (สี่อ้อม) รูปแบบจีน	7.00	ชุด	48,300.00	338,100.00	550.00	3,850.00	341,950.00	
4.16	โคมไฟดาวหัวชนิดLEDขนาดไม่น้อยกว่า18วัตต์หน้ากลังเปลี่ยนหลอดไส้	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	115.00	920.00	2,920.00	
4.17	โคมไฟระย้ารูปแบบจีนขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์	7.00	ชุด	1,280.00	8,960.00	115.00	805.00	9,765.00	
4.18	โคมไฟฝังฝ้า สแตนเลส กระฉกนิรภัย หน้าไม่น้อยกว่า 10 มม. หลอด LED ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	115.00	1,380.00	5,580.00	
4.19	โคมไฟติดผนัง ส่องขึ้นลง วัสดุทำจากอลูมิเนียม หลอด LED ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์	4.00	ชุด	692.00	2,768.00	115.00	460.00	3,228.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างปรางภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณียสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนหาราช (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
4.20	ตู้เหล็กเซนต์ 3 ชั้น 24 ช่อง 50 AT 100 AF 15 KA	1.00	ชุด	8,380.00	8,380.00	1,000.00	1,000.00	9,380.00	596
4.21	โคมไฟทาวนไลท์ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ หน้ากากสีเปลี่ยน	14.00	ชุด	250.00	3,500.00	115.00	1,610.00	5,110.00	
4.22	โคมไฟทาวนไลท์ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ หน้ากากสีเปลี่ยนจัดตู้รีส์	26.00	ชุด	550.00	14,300.00	115.00	2,990.00	17,290.00	
4.23	เต้ารับแบบกราวด์คู่ 16 แอมป์ พร้อมหน้ากาก 4 ช่อง	13.00	ชุด	135.00	1,755.00	90.00	1,170.00	2,925.00	
4.24	สวิตช์ทางเดียว 15 แอมป์พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	18.00	ชุด	80.00	1,440.00	80.00	1,440.00	2,880.00	
4.25	โคมไฟติดผนัง รูปแบบจีนชนิด LED ไม่น้อยกว่า 12 วัตต์	17.00	ชุด	692.00	11,764.00	115.00	1,955.00	13,719.00	
4.26	สายไฟฟ้าชนิด TH-W/ 1.5 ตร.มม	350.00	เมตร	4.00	1,400.00	5.00	1,750.00	3,150.00	
4.27	สายไฟฟ้าชนิด TH-W 2.5 ตร.มม	400.00	เมตร	6.00	2,400.00	7.00	2,800.00	5,200.00	
4.28	สายไฟฟ้าชนิด TH-W 16 ตร.มม	50.00	เมตร	65.02	3,251.00	20.00	1,000.00	4,251.00	
4.29	ท่อ PVC 15 ตร.มม	80.00	เส้น	51.00	4,080.00	20.00	1,600.00	5,680.00	
4.30	ท่อ PVC 20 ตร.มม	50.00	เส้น	65.00	3,250.00	23.00	1,150.00	4,400.00	
4.31	ชุดโคมฉายชนิด LED 300 วัตต์	11.00	ชุด	3,500.00	38,500.00	150.00	1,650.00	40,150.00	
4.32	ตู้โคมหลอดเซนต์ 3 เฟส 80 AT 100 AF 15 KA ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	8,380.00	8,380.00	1,000.00	1,000.00	9,380.00	
4.33	โคมทาวนไลท์ชนิด LED ไม่น้อยกว่า 18 วัตต์	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	115.00	920.00	2,920.00	
4.34	โคมไฟฝังพื้นทรงกลม วัสดุทำจากสแตนเลสชนิด LED ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์	52.00	ชุด	350.00	18,200.00	115.00	5,980.00	24,180.00	
4.35	โคมไฟฝังพื้นทรงกลม วัสดุเปลี่ยนแผ่นสแตนเลสชนิด LED ไม่น้อยกว่า 18 วัตต์	80.00	ชุด	350.00	28,000.00	115.00	9,200.00	37,200.00	
4.36	สายไฟฟ้า CV 2 x 2.5 ตร.มม	650.00	เมตร	50.61	32,896.50	10.00	6,500.00	39,396.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาพนมยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2 แบบเลขที่ A7 / 2565

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (เขาคอนกรีต) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
4.37	ท่อ HDPE ขนาด 25 มม.	350.00	เมตร	20.00	7,000.00	18.00	6,300.00	13,300.00	
4.38	โคมไฟทาวานีไลท์แบบลอยทรงระบอบขนาด 4 นิ้ว หลอด LED ไม่น้อยกว่า 18 วัตต์	20.00	ชุด	350.00	7,000.00	115.00	2,300.00	9,300.00	
4.39	ตู้โหดเรนเตอร์ 3 เฟส 100 AT 100 AF 15 KA ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	8,380.00	8,380.00	1,000.00	1,000.00	9,380.00	
4.40	พัดลมดูดอากาศบานไม้แปตาน ขนาด 6 นิ้ว+อุปกรณ์ท่อระบายอากาศผนัง	3.00	ชุด	3,616.00	10,848.00	850.00	2,550.00	13,398.00	
4.41	บ่อพักสายเมนไฟฟ้าออกจากหม้อแปลง ขนาด 0.60*0.60 + ผาข่อ คสล.	5.00	ชุด	3,950.00	19,750.00	950.00	4,750.00	24,500.00	
4.42	ท่อ IMC ร้อยสายเมนไฟฟ้าจากนั่งร้านหม้อแปลง ขนาด 3 นิ้ว + รวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,820.00	4,820.00	850.00	850.00	5,670.00	
4.43	โคมไฟฉุกเฉินสำหรับชนิด LED ขนาด 2*9 วัตต์	8.00	ชุด	1,950.00	15,600.00	115.00	920.00	16,520.00	
4.44	กระเบื้องเคลือบผนังใหม่ ขนาด 8 นิ้ว + ระบบสายสัญญาณ	1.00	ชุด	2,598.00	2,598.00	760.00	760.00	3,358.00	
4.45	สวิตช์แม่แรงเตือนเพลิงไหม้ ด้วยมือ MANUAL STATION	1.00	ชุด	880.00	880.00	240.00	240.00	1,120.00	
4.46	ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2.00	ถัง	850.00	1,700.00	100.00	200.00	1,900.00	
4.47	แม่ท่งล่อฟ้า บนหลังคา พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	2.00	ชุด	2,460.00	4,920.00	550.00	1,100.00	6,020.00	
4.48	สายไฟฟ้าทองแดงชนิด เปลือย 50 ตร.มม (ถายนาล่อฟ้า)	78.00	เมตร	171.90	13,408.20	42.00	3,276.00	16,684.20	
4.49	กล่องทดสอบ GROUND TEST BOX และอุปกรณ์ ประกอบ	1.00	ชุด	2,460.00	2,460.00	660.00	660.00	3,120.00	
4.50	กราวด์ขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร พร้อมแฉกหลอม	3.00	แท่ง	650.00	1,950.00	150.00	450.00	2,400.00	
4.51	งานร้อยท่อ+เคลื่อนย้าย								
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- งานเคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า+ติดตั้งใหม่	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00			50,000.00	

แบบเลขที่ A7 / 2565

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
	4.5.2 ล้อฟ้าแรงสูง 30 เควี 5 เคอ	3.00	ชุด	3,250.00	9,750.00	800.00	2,400.00	12,150.00
	4.5.3 ตรีออปไฟฟ้าแรงสูง 36 เควี 100 แอมป์	3.00	ชุด	3,890.00	11,670.00	950.00	2,850.00	14,520.00
	4.5.4 หมวกฉนวนต้านทาน ตรวจสอบตรีออปไฟฟ้าแรงสูง	3.00	ชุด	920.00	2,760.00	280.00	840.00	3,600.00
	4.5.5 แอสฟัลท์ 400 โวลท์ + ฟิลล์ 350 แอมป์	3.00	ชุด	1,120.00	3,360.00	310.00	930.00	4,290.00
	4.5.6 ล้อฟ้าแรงต่ำ 220/400 โวลท์	3.00	อัน	322.00	966.00	85.00	255.00	1,221.00
	4.5.7 ระบบกราวด์ แรงสูง ออบสังกะสี	1.00	ชุด	2,150.00	2,150.00	680.00	680.00	2,830.00
	4.5.8 ระบบกราวด์ แรงต่ำ ออบสังกะสี	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	630.00	630.00	2,490.00
	4.5.9 อุปกรณ์งานระบบกล่องวงจรปิด							
	- สายสัญญาณ UTP Cat 6 PE Indoor/Outdoor	365.00	เมตร	19.00	6,935.00	5.00	1,825.00	8,760.00
	- ท่อร้อยสายสัญญาณในอาคาร 20 มม. + อุปกรณ์ประกอบ	18.00	เส้น	65.00	1,170.00	23.00	414.00	1,584.00
	- ท่อ HDPE 50 มม. PN6 ท่อสื่อสาร ใช้บ่อพักร่วมกับบ่อพัก คสล.บนไฟฟ้า	242.00	เมตร	47.00	11,374.00	22.00	5,324.00	16,698.00
	- ตู้สำหรับจับกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขนาด 9U	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- งานเข้าสาย และงานทดสอบสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	12,400.00	12,400.00	12,400.00
	กลุ่มงานที่ 3							
1	งานภูมิทัศน์							
	1.1 งานภูมิทัศน์							
	- งานชุดล้อมป้ายต้นไม้ (ต้นศรีตรัง ศก. ประมาณ 2 นิ้ว)	190.00	ต้น	-	-	150.00	28,500.00	28,500.00

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ตับเพื่ิและป้องกันอุบัติเหตุ, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ขาหนอยวน "รมณีสถานพระโพลีสีทวิมานอน" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนนหาราช (เขาหนอยงาม) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	รวม บาท
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	-งานชุดล้อมย้ายต้นไม้ (ถ้ามี) 2 ปี	11.00	ต้น	-	-	150.00	1,650.00	1,650.00	
	-งานอนุบาลต้นไม้ที่ชุดล้อมย้าย	190.00	ต้น	-	-	150.00	28,500.00	28,500.00	
	-ค่าแรงงานปลูกต้นไม้	190.00	ต้น	-	-	100.00	19,000.00	19,000.00	
	1.2 งานปลูกต้นไม้								
	- ต้นไม้ 5 ปี	10.00	ต้น	8,000.00	80,000.00	300.00	3,000.00	83,000.00	
	- ต้นไม้ 3 ปี	8.00	ต้น	2,500.00	20,000.00	300.00	2,400.00	22,400.00	
	- ต้นไม้ 1 ปี	12.00	ต้น	1,200.00	14,400.00	300.00	3,600.00	18,000.00	
	- ต้นไม้ 1 ปี	360.00	ต้น	120.00	43,200.00	10.00	3,000.00	46,200.00	
	- ต้นไม้ 1 ปี	115.00	กระถาง	80.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	- ต้นไม้ 1 ปี	350.00	ต้น	45.00	15,750.00	2.00	700.00	16,450.00	
	- ต้นไม้ 1 ปี	800.00	ต้น	20.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ต้นไม้ 1 ปี	880.00	ต้น	50.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	1.3 งานประติมากรรม								
- งานประติมากรรม	1.00	ชุด	102,423.54	102,423.54	-	-	102,423.54		
1.4 งานจุด Check-in (รายละเอียดตามแบบกำหนด)									
- ต้นไม้ 1 ปี	1.00	งาน	360,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00		

แบบเลขที่ A7 / 2555

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขนาด สูง 50 ซม. ความยาว 4 ม. หน้า 4 นิ้ว (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- งานระบบควบคุมไฟ (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- มักรรห่อไฟเบอร์กลาส รุ่นสูง ขนาด ยาว 3.6 ม. สูง 1.5 ม. ซ่อนไฟเส้น LED NEON FLEX ระบบ RGB ส่องพ่นหลัง (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	2.00	ตัว	125,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				29,220,454.61		5,101,263.91	34,321,718.53	

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาราช (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

แบบเลขที่ A7 / 2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 (ข) ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณราคา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	2,477,943.24	1.0700	2,651,399.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง		(สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสาม		2,651,399.27	
คิดเป็นเงินประมาณ		ร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		2,651,399.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์
กวนอิม" ระยะที่ 2 ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่
125/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566

(นายรัช องค์กรา) ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

-โอน (ย้าย) ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66-

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(นายพนันธร แก้วน้ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถาปนิกปฏิบัติ

(นายอริศ ชัยมาดศิริกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติ

(สุภาณี เตนสุรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์ติดขอหรือส่งขอ

ฝ่ายการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน

แบบเลขที่ A7 / 2565

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาทอนองยาว "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

สถานพักก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (เขื่อนหนองผวย) ค. ห้วยเหียง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ เทตบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	- ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1000 กิโลกรัม ชนิดไม่มีห้องเครื่อง (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	2	ชุด	1,100,000.00	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	
2	- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 900 Watt Q = 100 ลิตร/นาที H = 40 m.	1	ชุด	30,747.00	30,747.00	-	-	30,747.00	
3	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรรายละเอียดตามแบบกำหนด)	1	ชุด	2,803.73	2,803.73	-	-	2,803.73	
4	- งานระบบกล้องวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในอาคาร	5	ชุด	14,953.27	74,766.35	-	-	74,766.35	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร	4	ชุด	20,560.75	82,243.00	-	-	82,243.00	
	- เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder(NVR)แบบ16 ช่อง	1	ชุด	53,271.03	53,271.02	-	-	53,271.02	
	- ชุดสายไฟ ขนาด 3 เกลียว	1	ชุด	29,906.54	29,906.54	-	-	29,906.54	
	- จอแสดงผลภาพโทรทัศน์ ขนาด 21.50 นิ้ว	1	เครื่อง	4,205.61	4,205.60	-	-	4,205.60	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							2,477,943.24	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้า

และสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 5 งานภูมิทัศน์

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาราช (เขาหนองยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

เนื่องจากพื้นที่ของโครงการก่อสร้างมีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขา และอาคารมีความสูง (อาคารต้อนรับ

ทางเชื่อมอาคาร และลานอนุเมษประสงค์) จึงต้องมีเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการยกหรือดำเนินการก่อสร้าง

ในส่วนของอาคารดังกล่าว

2.รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครน 90 วัน	720,000.00	
2	ค่าน้ำมัน 30 วัน	135,300.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		855,300.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		855,300.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน "รมณีสถานพระโพธิสัตว์

กวนอิม" ระยะที่ 2 ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่

125/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566

(นายอวิชัย งามสาร)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

-โอน (ย้าย) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66-

(นายจุฑารักษ์ พุ่มนวล)

หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วน้ำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริย์ ชัยมาตย์กุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ คุ้มแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตย์กรรม งานสุขาภิบาล ตำบลพลีและบ่อน้ำอรัญชัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และกลุ่มงานที่ 3 งานผู้พิทักษ์
รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
แบบแสดง A7 / 2565

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนหนองยวน "รมณีสถาปนพระโพธิ์สัตว์กวนอิม" ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน (เขาหมอนยวน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ยรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	- ค่าตัวแคว้น	90.00	วัน	720,000.00	
2	- ค่าจ้างวัน	30.00	วัน	135,300.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				855,300.00	

หมายเหตุ วิธีคิดค่าเช่าเครน

ค่าเช่าเครนจำนวน 1 วัน = 8,000 บาท (ราคาเหมา/วัน)

วิธีคิดค่านั่งร้าน

นั่งร้านแบบมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย FRAME จำนวน 1 ตัว, ตะเข็บ จำนวน 1 ตัว, ข้อต่อ จำนวน 2 ตัว และ HORIZONTAL FRAME จำนวน 1 ตัว
พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวเฉลี่ยรอบอาคาร (อาคารต่อเนื่อง) (15+15+15+15) X 23 ม. (ความสูงอาคาร) = 1,380 ตร.ม.

นั่งร้านขนาดมาตรฐาน = 1.20X1.70X1.80 ม. (คิด 1 ชุด = ความกว้างXความสูง)

ได้พื้นที่ = 1.7 X 1.8 = 3.06 ตร.ม.

คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = 1,380 / 3.06 = 451 ชุด

คิดเป็นค่าเช่านั่งร้านต่อวัน = 451 X 10 = 4,510 บาท/วัน (รวมค่าขนส่ง)