

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดประสิทธิชัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๕๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานรื้อถอนระบบเตาเผาเดิมออก งานรื้อถอนปล่องควัน ค.ส.ล. ของเดิมออก งานติดตั้งเตาเผาศพ
ปลอดมลพิษ แบบ ๓ หัวเผา (ชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง) พร้อมติดตั้งปล่องควันสแตนเลส ตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็กชั้นเดียวสำหรับเก็บถังแก๊ส งาน
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฌาปนสถานและงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง
เลขที่ ข.๑๐/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2567 เป็นเงิน ๓,๘๒๑,๔๒๑.๙๙ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางศิวพร สุนทธีรังค์)
 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ประธานกรรมการ


 (นายธีรเดช ศรีแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


 (นายประดิษฐ์ แป้นไทย)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงฌาปนสถานวัดประสิทธิชัย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,846,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานรื้อถอนระบบเตาเผาเดิมออก งานรื้อถอนปล่องควัน ค.ส.ล.เดิมออก งานติดตั้งเตาเผาชนิดปลอดมลพิษแบบ 3
 หัวเผา(ชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง) พร้อมติดตั้งปล่องควันสแตนเลสตามมาตรฐานผู้ผลิต งานก่อสร้างอาคาร
 ค.ส.ล.โครงสร้างเหล็กชั้นเดียวสำหรับเก็บถังแก๊ส
 งานปรับปรุงอาคารฌาปนสถานและงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบรูป เลขที่ ช.10/2567
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 3,821,421.99 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ศิวพร สุนทรีวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 - 7.2 ประดิษฐ์ แป้นไทย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 - 7.3 อีรเดช ศรีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศิวพร สุนทรีวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผนผังสถานวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงแผนผังสถานวัดประสิทธิชัย

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่						

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเก็บถังแกลส จำนวน 1.000 หลังละ 146,773.72 บาท	146,773.72	
2	ปรับปรุงอาคารเมรุ จำนวน 1.000 หลังละ 306,953.43 บาท	306,953.43	
3	อาคารเก็บถังแกลสและอาคารเมรุ จำนวน 1.000 หลังละ 63,089.84 บาท	63,089.84	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,304,605.00	

ศิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:19:23


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถาปัตย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสถาปัตย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	จังหวัด ตรัง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				
สรุป	ราคากลาง			
	ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนสองหมื่นพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			
	3,821,421.99			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงงานสถานสวัสดิพิชัย ดววิชัยประภาวตราคาริเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงงานสถานสวัสดิพิชัย

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(ศิวพร สุนทรวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประดิษฐ์ แป้นไทย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อีรีเดช ศรีแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเก็บถังแก๊ส			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงนาแปลงนาบ้านวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงนาแปลงนาบ้านวัดประสิทธิชัย			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเก็บถังแก๊ส	112,118.04	1.3091	146,773.72	
	เงินลงทุนจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	รวมค่าก่อสร้าง			146,773.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,773.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน		ปรับปรุงอาคารเมรุ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงฌาปนสถานวัดประสิทธิชัย			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง
แบบเลขที่		จังหวัด ตรัง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ		มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเมรุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	234,476.69	1.3091	306,953.43	
รวมค่าก่อสร้าง				306,953.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 306,953.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเก็บถังแก๊สและอาคารเมรุ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงณาสถานวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงณาสถานวัดประสิทธิชัย			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บถังแก๊สและอาคารเมรุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	48,193.30	1.3091	63,089.84	
รวมค่าก่อสร้าง				63,089.84	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,089.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง					ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสถานวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงถนนสถานวัดประสิทธิชัย				
สถานที่ก่อสร้าง					ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง				
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ					มีจำนวน 3 หน้า				
คำนวณราคากลาง					เมื่อวันที่				


 (ศิวพร สุนทรวงศ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ประดิษฐ์ แป้นไทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อีร์เดช ศรีแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเก็บถังแก๊ส						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงมาบตาพุดประสิทธิ์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงมาบตาพุดประสิทธิ์ชัย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง			
			จังหวัด	ตรัง			
	แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
คำนวณราคากลางโดย					คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					65,234.44	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					46,883.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									112,118.04

บาท ต่อ 1 หน่วย

112,118.04

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

ศิวพร สุนทรวิงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานวัสดุรองพื้น	3.380	ลบ.ม.	546.73	1,847.94	112.00	378.56	2,226.50	
	- ทราดยหยาบ เพื่อ 25 %								
	งานแบบหล่อคอนกรีต	27.000	ลบ.ฟ.	76.55	2,066.85	139.00	3,753.00	5,819.85	
	- ไม่แบบหนา 1 นิ้ว								
	- ไม่คร่าวยัดไม้แบบ (คิรยอละ30 ของไม้แบบ)	8.100	ลบ.ฟ.	22.96	185.97	139.00	1,125.90	1,311.87	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6.750	กก.	43.61	294.36	0.00	0.00	294.36	
	- ตะปูยึดไม้แบบ								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	148.130	กก.	23.62	3,498.83	4.40	651.77	4,150.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 9 mm. 0.499 kg/m. เพื่อ 7%								
	- ลวดผูกเหล็ก	4.450	กก.	46.73	207.94	0.00	0.00	207.94	
	งานคอนกรีต	3.240	ลบ.ม.	2,102.80	6,813.07	532.00	1,723.68	8,536.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง								

ศิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก I Beam 125x75x5.5x9.5 mm.	199.640	กก.	41.03	8,191.22	0.00	0.00	8,191.22	
	- เหล็ก PL. หนา 12 mm. ขนาด 0.20x0.20 m. (4'x8' 280.32 kg/แผ่น)	19.470	กก.	31.00	603.57	0.00	0.00	603.57	
	- Anchor Bolt ตก. 9 มม.	16.000	ตัว	8.70	139.20	0.00	0.00	139.20	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้างอาคาร (รวมลวดเชื่อม)	219.110	กก.	0.00	0.00	12.00	2,629.32	2,629.32	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)	174.800	ตร.ม.	62.68	10,956.46	35.00	6,118.00	17,074.46	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- อะเสเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 mm. 5.14 kg/m.	41.120	กก.	29.76	1,223.73	0.00	0.00	1,223.73	
	- จันทันเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 mm. 5.14 kg/m.	154.710	กก.	29.76	4,604.16	0.00	0.00	4,604.16	
	- แปเหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x2.3 mm. 3.81 kg/m.	114.300	กก.	28.87	3,299.84	0.00	0.00	3,299.84	

คิวพร สุนทรวังศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (รวมลวดเชื่อม)	310.130	กก.	0.00	0.00	10.00	3,101.30	3,101.30	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)	18.630	ตร.ม.	62.68	1,167.72	35.00	652.05	1,819.77	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,157.48	45,100.86	1,018.40	20,133.58	65,234.44	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ลอนมาตรฐาน (สีแดง) ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	27.000	ตร.ม.	309.34	8,352.18	70.00	1,890.00	10,242.18	
	- FLASHING METAL SHEET (สีแดง) ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	14.600	ม.	132.78	1,938.58	50.00	730.00	2,668.58	
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดแผ่นหลังคา	108.000	ตัว	2.19	236.52	0.00	0.00	236.52	
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดครอบข้าง ครอบสัน	59.000	ตัว	2.19	129.21	0.00	0.00	129.21	

ศิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เจียงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ทูอินวัน) งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	20.600	ม.	144.33	2,973.19	45.00	927.00	3,900.19	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (19x39x7 ซม.) งานผนังวัสดุฉนวนตาข่ายเหล็กถึงโครงเหล็ก	18.300	ตร.ม.	146.23	2,676.00	84.00	1,537.20	4,213.20	
	- ตาข่ายเหล็กอีกแบบตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่ายขนาด 2 นิ้ว	8.240	ตร.ม.	116.45	959.54	0.00	0.00	959.54	
	- โครงเหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 มม. 3.34 kg/m.	106.180	กก.	28.26	3,000.64	0.00	0.00	3,000.64	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมสวดเชื่อม)	106.180	กก.	0.00	0.00	10.00	1,061.80	1,061.80	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)	6.360	ตร.ม.	62.68	398.64	35.00	222.60	621.24	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายใน)	18.300	ตร.ม.	55.43	1,014.36	87.00	1,592.10	2,606.46	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายนอก)	18.300	ตร.ม.	55.43	1,014.36	95.00	1,738.50	2,752.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานพื้น	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมันเรียบ	27.000	ตร.ม.	167.79	4,530.33	40.00	1,080.00	5,610.33	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ชุดประตูท่อเหล็กอบสังกะสี D1	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	รายละเอียดตามแบบ								
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทกึ่งเงา	18.300	ตร.ม.	101.91	1,864.95	34.00	622.20	2,487.15	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทกึ่งเงา	18.300	ตร.ม.	109.00	1,994.70	30.00	549.00	2,543.70	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,934.01	34,583.20	930.00	12,300.40	46,883.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								112,118.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารเมรุ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารก่อสร้างโครงการปรับปรุงมณฑปสถานวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงมณฑปสถานวัดประสิทธิชัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					44,766.50	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					67,112.19	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					122,598.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								234,476.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 234,476.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานรื้อถอนระบบเดาเผาพร้อมปลอกควันของเดิม (รื้อกอง)								
	- งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคาเดิม (รื้อกอง)	109.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,180.00	2,180.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็กเดิม (รื้อกอง)	83.430	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,171.50	4,171.50	
	- งานรื้อถอนวัสดุฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	69.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,415.00	2,415.00	
	- งานซ่อมแซมใบระกาที่ชำรุดเสียหาย	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานทำความสะอาดพื้นและผนังอาคารมรุ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	36,105.00	44,766.50	44,766.50	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ตั้งเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม. 5.14 kg/m.	82.240	กก.	29.76	2,447.46	0.00	0.00	2,447.46	

ศิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะเข้เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม. 5.14 kg/ม.	92.520	กก.	29.76	2,753.39	0.00	0.00	2,753.39	
	- อีเกเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม. 5.14 kg/ม.	106.910	กก.	29.76	3,181.64	0.00	0.00	3,181.64	
	- จันทันเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม. 5.14 kg/ม.	597.270	กก.	29.76	17,774.75	0.00	0.00	17,774.75	
	- แปเหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x2.3 มม. 3.81 kg/ม.	544.140	กก.	28.87	15,709.32	0.00	0.00	15,709.32	
	- รับเชิงชายเหล็กกล่อง 1"x1"x2.0 มม. 1.36 kg/ม.	75.030	กก.	28.19	2,115.09	0.00	0.00	2,115.09	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (รวมลวดเชื่อม)	1,498.110	กก.	0.00	0.00	10.00	14,981.10	14,981.10	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)	83.430	ตร.ม.	62.68	5,229.39	35.00	2,920.05	8,149.44	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	238.78	49,211.04	45.00	17,901.15	67,112.19	
	งานสถาปัตยกรรม								

คิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ลอนมาตรฐาน (สีแดง) ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	109.000	ตร.ม.	309.34	33,718.06	70.00	7,630.00	41,348.06	
	- FLASHING METAL SHEET (สีแดง) ความหนาหลังเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	69.520	ม.	132.78	9,230.86	50.00	3,476.00	12,706.86	
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดแผ่นหลังคา	436.000	ตัว	2.19	954.84	0.00	0.00	954.84	
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดครอบข้าง ครอบสัน	279.000	ตัว	2.19	611.01	0.00	0.00	611.01	
	- เจิงขายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ทูอินวัน)	55.170	ม.	144.33	7,962.68	45.00	2,482.65	10,445.33	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	69.000	ตร.ม.	230.75	15,921.75	92.00	6,348.00	22,269.75	
	- ไม้ขอบ ไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 5 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.80 ซม.	96.000	ม.	15.00	1,440.00	45.00	4,320.00	5,760.00	
	งานทาสี								

ศิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำพลาสติก 100% ชนิดทภายใน (ปูนเก่า) เกรด 1 ประเภทกิ่งเงา	135.000	ตร.ม.	44.49	6,006.15	30.00	4,050.00	10,056.15	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก 100% ชนิดทภายนอก (ปูนเก่า) เกรด 1 ประเภทกิ่งเงา	200.000	ตร.ม.	58.23	11,646.00	34.00	6,800.00	18,446.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	939.30	87,491.35	366.00	35,106.65	122,598.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									234,476.69

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเก็บถังแก๊สและอาคารเมรุ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงณาสถานวัดประสิทธิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงณาสถานวัดประสิทธิชัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด
				ตรัง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					48,193.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								48,193.30	

ศิวพร สุนทรวิงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:28

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,193.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แอมป์ พร้อมฝาครอบ	2.000	ชุด	150.00	300.00	110.00	220.00	520.00	
	- ชุดโคมไฟราง มีฝาครอบ พร้อมหลอด LED T8 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 20 วัตต์	7.000	ชุด	297.19	2,080.33	115.00	805.00	2,885.33	
	- ชุดโคมไฟราง มีฝาครอบ พร้อมหลอด LED T8 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 10 วัตต์ ขาสปริง	2.000	ชุด	175.70	351.40	115.00	230.00	581.40	
	- ชุดโคมฉาย LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	6.000	ชุด	4,485.98	26,915.88	300.00	1,800.00	28,715.88	
	แสงสีขาว								
	- เตารับกรวดคู่	2.000	ชุด	166.35	332.70	90.00	180.00	512.70	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 1 ทาง	15.000	ชุด	38.31	574.65	90.00	1,350.00	1,924.65	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม. (สายไฟเต้ารับ)	35.000	ม.	15.23	533.05	7.00	245.00	778.05	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม. (สายกราวด์เต้ารับ)	17.500	ม.	8.94	156.45	5.00	87.50	243.95	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม.	390.000	ม.	8.94	3,486.60	5.00	1,950.00	5,436.60	

คิวพร สุทธิวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 20 มม.	116.000	ม.	17.05	1,977.80	23.00	2,668.00	4,645.80	
	- ข้อต่อเขากล่อง และอุปกรณ์ประกอบ	1.000	งาน	590.00	590.00	0.00	0.00	590.00	
	- แผงไฟฟ้าพลาสติก ขนาด 13"X15"	1.000	จุด	221.49	221.49	0.00	0.00	221.49	
	- หน้ากากพลาสติก 3 ช่อง	2.000	ชุด	23.36	46.72	0.00	0.00	46.72	
	- หน้ากากพลาสติก 4 ช่อง	1.000	ชุด	75.70	75.70	0.00	0.00	75.70	
	- หน้ากากพลาสติก 6 ช่อง	2.000	ชุด	75.70	151.40	0.00	0.00	151.40	
	- บล็อกพลาสติก 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	15.88	15.88	0.00	0.00	15.88	
	- บล็อกพลาสติก 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	17.75	17.75	0.00	0.00	17.75	
	- ชุดกราวด์ ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	ชุด	720.00	720.00	110.00	110.00	830.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,103.57	38,547.80	970.00	9,645.50	48,193.30	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							48,193.30	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสถานีรถไฟชุมทางโคกสะอาด (e-bidding) / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสถานีรถไฟชุมทางโคกสะอาด			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,088,415.89	216,189.11	3,304,605.00
			รวมค่าก่อสร้าง	3,304,605.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ		รวม					3,088,415.89	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									3,088,415.89

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,088,415.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

คิวพร สุนทรวงศ์

11 พฤศจิกายน 2567 08:17:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ								
	1.1 ป้ายโครงการถาวรตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด	1.000	ชุด	2,803.74		0.00	0.00	2,803.74	
	1.2 เต้าเผาพลาสติกแบบ3หัวเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงพร้อมติดตั้งปล่องควันสแตนเลส	1.000	ชุด	2,616,822.43		0.00	0.00	2,616,822.43	
	1.3 ชุดหม้อต้มแก๊ส(Vaporizer)ขนาด50kg./hr.และชุดตั้งแก๊สขนาด48กก.พร้อมเนื้อแก๊สจำนวน10ถังพร้อมระบบ	1.000	ชุด	467,289.72		0.00	0.00	467,289.72	
	1.4 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่ต่ำกว่า4กก.	1.000	ชุด	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	-	-	3,088,415.89	3,088,415.89	0.00	0.00	3,088,415.89	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								