

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัมมิภูมิ) ไปทางทิศตะวันตก จดบ้านเลขที่ ๑๑๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นด้านบนเป็นรางดิน มีบ่อพักทุกระยะ ๗.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ Ab/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2.6 ส.ค. 2567 เป็นเงิน ๒๗๕,๐๓๐.๐๘ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง


๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)

๖.๒ _____

๖.๓ _____

๖.๔ _____


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ



(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครตรัง

รายการคำนวณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนเทศบาลมัธยมภูมิ ไปทางทิศตะวันตก จดบ้านเลขที่ 112
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ค่างาน
1	<u>งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.</u>							
1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.75	782.94	2,936.02	1.3848	1,084.21	4,065.80
1.1	งานขุดลอกผิวลาดยางเดิม	ลบ.ม.	0.00	11.36	0.00	1.3848	15.73	0.00
1.2	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	75.00	428.93	32,169.75	1.3848	593.98	44,548.66
1.3	รอยต่อเนื้อหดตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	0.00	103.41	0.00	1.3848	143.20	0.00
1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	เมตร	0.00	128.45	0.00	1.3848	177.87	0.00
1.3	รอยต่อเนื้อหดตัดฉาก (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	291.05	1,164.20	1.3848	403.04	1,612.18
2	<u>งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.</u>							
2.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดพื้นเรียบ	เมตร	0.00	4,261.57	0.00	1.3848	5,901.42	0.00
2.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางตั้ง	เมตร	40.00	3,833.41	153,336.40	1.3848	5,308.50	212,340.24
3	<u>งานสกัดบ่อพักพร้อมเชื่อม</u>							
3.1	งานสกัดเชื่อมรางระบายน้ำกับคูระบายน้ำเดิม	จุด	2.00	3,000.00	6,000.00	1.3848	4,154.40	8,308.80
3	<u>งานสกัดทำทางเชื่อมกับถนนเดิม</u>							
3.1	งานสกัดเชื่อมทางกับผิวจราจรเดิม	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3848	4,154.40	4,154.40
TOTAL								275,030.08
สรุป สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิบบาทแปดสตางค์ คิดเป็นเงิน								275,030.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 275,030.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพัชรินทร์ คั่งสูง)
นายกช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ