

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดทำป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
จัดทำป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ AR ๖๗๐๒๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2567 เป็นเงิน ๑๗๐,๓๐๓.๔๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย ชูหอม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวหทัยกานต์ หลังเจ๊ะนุ้ย)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่ปูลุณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง งาน อาคาร

แบบเลขที่ AR 67022

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง


แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 - งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม	170,303.41	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		170,303.41	
คิดเป็นราคากลาง		170,303.41	
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)			



(นายฉัตรชัย ชูผอม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางสาวหทัยกานต์ หลั่งเจนนัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ



(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

โครงการ ป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

แบบเลขที่ AR 67022

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ก ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1				
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	26,322.35	1.3091	34,458.58	
2	งานสถาปัตยกรรม	103,769.63	1.3091	135,844.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

170,303.41

คิดเป็นเงิน

170,303.41

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

(นายฉัตรชัย ชูผอม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวหทัยกานต์ หลั่งเจนนัย)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวณิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการปายโครงการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในพื้นที่ยังขาดแคลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปายโครงการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในพื้นที่ยังขาดแคลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ก่อสร้าง เขตเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ AR 67022

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานเสาเข็มตอก 0.15x0.15 เมตร ยาว 3.00 เมตร	6.00	ต้น	480.00	2,880.00	34.00	204.00	3,084.00	
	1.2 งานสกัดหัวเข็ม	6.00	ต้น	-	-	350.00	2,100.00	2,100.00	
	1.3 งานขุดดิน	4.20	ลบ.ม.	-	-	142.00	596.40	596.40	
	1.4 พรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	532.71	106.54	104.00	20.80	127.34	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	0.16	ลบ.ม.	1,850.47	296.08	426.00	68.16	364.24	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. (ทรงกระบอก)	2.26	ลบ.ม.	1,943.93	4,393.28	532.00	1,202.32	5,595.60	
	1.7 แบบหล่อคอนกรีต	15.74	ตร.ม.	400.00	6,296.00	-	-	6,296.00	
	1.8 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	19.68	ตร.ม.	-	-	139.00	2,735.52	2,735.52	
	1.9 ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	16.00	ท่อน	30.00	480.00	-	-	480.00	
	1.10 ตะปู	4.92	กก.	43.61	214.56	-	-	214.56	
	1.11 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 9 มม.	13.16	กก.	24.38	320.84	4.40	57.90	378.74	
	1.12 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยาว SD.40 ยาว 10.00 เมตร ศก. 12 มม.	161.02	กก.	21.90	3,526.34	3.60	579.67	4,106.01	
	1.13 ลวดผูกเหล็ก	5.22	กก.	46.73	243.93	-	-	243.93	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานวิศวกรรมโครงสร้าง							26,322.35	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฉาบปูนโครงสร้าง	9.00	ตร.ม.	55.43	498.87	105.00	945.00	1,443.87	

