


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ วัดคลองน้ำเจ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๔,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานก่อสร้างอาคารวางเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ ขนาดอาคาร ๔.๐๐x๖.๐๐ เมตร งานติดตั้งระบบเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง (ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง) พร้อมติดตั้งปล่องควันสแตนเลสตามมาตรฐานของผู้ผลิต รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๒๒/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2568 เป็นเงิน ๑,๗๗๓,๕๕๐.๓๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางศิวพร สุนทรีวงศ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ประธานกรรมการ


 (นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสุ่มประเภทงานก่อสร้างอาคาร

ข้อโครงการงานก่อสร้าง
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาจากวัสดุเหลือใช้น้ำเจือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เตาเผาจากวัสดุเหลือใช้น้ำเจือ

สถานประกอบการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ตรัง
	ทับเที่ยง	เมืองตรัง		

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบมา	จำนวน	ชุด
	2	ชุด

จำนวนราคากลาง	เมื่อวันท
---------------	-----------

พณ : บจก.

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเช่าจากสัตว์ จำนวน 1,000 หลังละ 268,945.32 บาท	268,945.32	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,504,605.00	
สรุป	ราคากลาง	1,773,550.32	
ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์วัดคลองน้ำเจ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เตาเผาซากสัตว์วัดคลองน้ำเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตำบล	ตำบล	ตำบล	ตำบล
แบบเลขที่	ตำบล	ตำบล	ตำบล	ตำบล	ตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง	เทศบาลนครตรัง	เทศบาลนครตรัง	เทศบาลนครตรัง	เทศบาลนครตรัง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	มีจำนวน	มีจำนวน	มีจำนวน	มีจำนวน
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	เมื่อวันที่	เมื่อวันที่	เมื่อวันที่	เมื่อวันที่

(ศิวพร สุนทรีวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิชรินทร์ ดวงสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารตึกแถว			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตึกแถว			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง
แบบเลขที่				

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารตึกแถว	205,442.92	1.3091	268,945.32	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินลงทุนจ่าย		0 %			
เงินประกันผลงานหัก		0 %			
ดอกเบี้ยเงินกู้		7 %			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				268,945.32	

ขนาดพื้นที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,206.05 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 268,945.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง				ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างตามหลักวิธีวัดคณลงน้ำเจ็ด ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ตามหลักวิธีวัดคณลงน้ำเจ็ด				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ		เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง				
แบบ ป.ร. 4		ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่						

(ศิวพร สุนทรวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิชรินทร์ ดวงสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวพร สุนทรวงศ์

25 ธันวาคม 2567 13:53:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเตาเผาซากสัตว์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์คัดกรองน้ำเจ็ด						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง					
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					97,068.05	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					102,471.69	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					5,903.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								205,442.92	

ศิวพร สุนทรวงศ์
25 ธันวาคม 2567 13:51:51

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 205,442.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานวัสดุรองพื้น								
	- ทรายหยาบ เมื่อ 25 %	6.330	ลบ.ม.	546.73	3,460.80	112.00	708.96	4,169.76	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหนา 1 นิ้ว	27.000	ลบ.ฟ.	76.55	2,066.85	139.00	3,753.00	5,819.85	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบ)	8.100	ลบ.ฟ.	22.96	185.97	139.00	1,125.90	1,311.87	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	6.750	กก.	43.61	294.36	0.00	0.00	294.36	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	.360	ลบ.ม.	2,009.35	723.36	426.00	153.36	876.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	11.612	ลบ.ม.	2,102.80	24,417.71	532.00	6,177.58	30,595.29	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ศก. 6 มม. 0.222 kg/ก. เมื่อ 5%	64.290	กก.	24.84	1,596.96	4.40	282.88	1,879.84	

ตัวพร สุนทรวงศ์

25 ธันวาคม 2567 13:51:51

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ศก. 9 มม. 0.499 kg/ม. ผဲ့ 7%	148.130	กก.	23.62	3,498.83	4.40	651.77	4,150.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD ศก. 12 มม. 0.888 kg/ม. ผဲ့ 9%	179.570	กก.	21.54	3,867.93	3.60	646.45	4,514.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD ศก. 16 มม. 01.580 kg/ม. ผဲ့ 11%	210.460	กก.	22.32	4,697.46	3.60	757.66	5,455.12	
	- เหล็กตะแกรง P.C.WIRE ศก. 6 มม. @ 0.20 m.	48.000	ตร.ม.	63.58	3,051.84	5.00	240.00	3,291.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.050	กก.	46.73	656.55	0.00	0.00	656.55	
งานโครงสร้างคานเหล็ก									
	- อะเสเหล็กกลอง 100x50x2.3 มม. 5.14 kg/ม.	143.920	กก.	29.76	4,283.05	0.00	0.00	4,283.05	
	- อุกไก่เหล็กกลอง 100x50x2.3 มม. 5.14 kg/ม.	61.680	กก.	29.76	1,835.59	0.00	0.00	1,835.59	
	- ตั้งเหล็กกลอง 100x50x2.3 มม. 5.14 kg/ม.	21.590	กก.	29.76	642.51	0.00	0.00	642.51	

คิวพร สุนทรวงศ์

25 ธันวาคม 2567 13:51:51

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- จันทันเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 5.14 kg/m.	219.480	กก.	29.76	6,531.72	0.00	0.00	6,531.72	
	- แปเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. 3.81 kg/m.	289.560	กก.	28.87	8,359.59	0.00	0.00	8,359.59	
	- รั้วชิงช้ายเหล็กกล่อง 25x25x2.0 มม. 1.36 kg/m.	21.760	กก.	28.19	613.41	0.00	0.00	613.41	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	757.990	กก.	0.00	0.00	10.00	7,579.90	7,579.90	
	โครงหลังคาทั่วไป (รวมลวดเชื่อม)								
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	43.060	ตร.ม.	62.68	2,699.00	35.00	1,507.10	4,206.10	
	(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,243.41	73,483.49	1,414.00	23,584.56	97,068.05	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								

คิวพร สุนทรวงศ์

25 ธันวาคม 2567 13:51:51

แบบแสดงรายการ การ ประมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ลอนมาตรฐาน (สีแดง) ความหนาหลังคาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. - FLASHING METAL SHEET (สีแดง) ความหนาหลังคาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	51.200	ตร.ม.	309.34	15,838.20	50.00	2,560.00	18,398.20	
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดแผ่นหลังคา	205.000	ตัว	2.19	448.95	0.00	0.00	448.95	
	- สกรูเกลียวสำหรับยึดกรอบข้าง	84.000	ตัว	2.19	183.96	0.00	0.00	183.96	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ทูอินวัน)	28.440	ม.	144.33	4,104.74	45.00	1,279.80	5,384.54	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (19x39x7 ซม.)	16.660	ตร.ม.	146.23	2,436.19	56.00	932.96	3,369.15	
	งานผนังวัสดุฉนวนตาข่ายเหล็กถึงโครงเหล็ก								
	- ตาข่ายเหล็กถักแบบตาสี่เหลี่ยมขนาดแปดนิ้ว	29.000	ตร.ม.	116.45	3,377.05	0.00	0.00	3,377.05	
	- ช่องตาข่ายขนาด 2 นิ้ว								
	- โครงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 5.14kg/m.	30.120	กก.	29.76	896.37	0.00	0.00	896.37	
	- โครงเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 3.34 kg/m.	315.960	กก.	28.26	8,929.02	0.00	0.00	8,929.02	

คิวพร สุนทรวงศ์

25 ธันวาคม 2567 13:51:51

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมค่าเชื่อม) - ทาสีกันสนิมผนังโครงสร้างดาดฟ้าเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว) งานผนังไม้สำเร็จรูป - ไม้ฝาสำเร็จรูป งานฉาบปูน - งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายใน) - งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายนอก) งานพื้น - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องขนาด 0.30x0.30 ม. งานประตู-หน้าต่าง - ชุดประตูท่อนเหล็กอาบลึงกะสี D1 รายละเอียดตามแบบ	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมค่าเชื่อม)	346.080	กก.	0.00	0.00	10.00	3,460.80	3,460.80	
	- ทาสีกันสนิมผนังโครงสร้างดาดฟ้าเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)	18.420	ตร.ม.	62.68	1,154.56	35.00	644.70	1,799.26	
	งานผนังไม้สำเร็จรูป								
	- ไม้ฝาสำเร็จรูป	41.880	ตร.ม.	286.38	11,993.59	154.00	6,449.52	18,443.11	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายใน)	16.660	ตร.ม.	55.43	923.46	87.00	1,449.42	2,372.88	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายนอก)	16.660	ตร.ม.	55.43	923.46	87.00	1,449.42	2,372.88	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องขนาด 0.30x0.30 ม.	42.550	ตร.ม.	306.49	13,041.14	184.00	7,829.20	20,870.34	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ชุดประตูท่อนเหล็กอาบลึงกะสี D1	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	รายละเอียดตามแบบ								

คิวพร สุนทรีวงศ์

25 ธันวาคม 2567 13:51:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี								
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทสีเงา	16,660	ตร.ม.	101.91	1,697.82	30.00	499.80	2,197.62	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทสีเงา	16,660	ตร.ม.	109.00	1,815.94	30.00	499.80	2,315.74	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,388.85	74,026.27	1,168.00	28,445.42	102,471.69	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แอมป์ พร้อมฝาครอบ	1,000	ชุด	150.00	150.00	110.00	110.00	260.00	
	- ชุดโคมไฟราง มีฝาครอบ พร้อมหลอด LED T8 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 20 วัตต์	3,000	ชุด	297.19	891.57	115.00	345.00	1,236.57	
	- ชุดโคมไฟราง มีฝาครอบ พร้อมหลอด LED T8 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 10 วัตต์ ขาสถปริง	2,000	ชุด	175.70	351.40	115.00	230.00	581.40	

คิวพร สุนทรีวงศ์

25 ธันวาคม 2567 13:51:51

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับกรวดคู่	1.000	ชุด	166.35	166.35	90.00	90.00	256.35	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม	100.000	เมตร	8.94	894.00	5.00	500.00	1,394.00	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 20 มม.	50.000	เมตร	17.05	852.50	23.00	1,150.00	2,002.50	
	- แฉงไฟฟ้าพลาสติก ขนาด 13"X15"	1.000	จุด	113.00	113.00	0.00	0.00	113.00	
	- ผนวกพลาสติก 2 ช่อง	2.000	ชุด	18.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ผนวกพลาสติก 3 ช่อง	1.000	ชุด	23.36	23.36	0.00	0.00	23.36	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	969.59	3,478.18	458.00	2,425.00	5,903.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									205,442.92

แบบสรุปคำครุญจตชื่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาวตรวจราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างตามหลักวิธีวัดคอลลองน้ำเจ็ด ด้วยวิธีประกาวตรวจราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตามหลักวิธีวัดคอลลองน้ำเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ			มีจำนวน หน้า			
คำนวณราคากลาง			เมื่อวันที่			

(ศิวพร สุนทรวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิชรินทร์ ทองสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรณະ เพียรประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นรั้วติดคลองน้ำเจ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เตาเผาจากสัตว์ติดคลองน้ำเจ็ด			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง
			จังหวัด	ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ		รวม					1,406,172.90	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,406,172.90	

คิวพร สุนทรินทร์
25 ธันวาคม 2567 13:51:54

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,406,172.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ 1.1 ป้ายโครงการรณรงค์ตามเทศบาลนครตรังกำหนด 1.2 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่ต่ำกว่า4กก. 1.3 เตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษขนาด50กก./ชม. รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ	1,000 1,000 1,000 -	ชุด ชุด ชุด -	2,803.74 1,500.00 1,401,869.16 1,406,172.90	1,406,172.90	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2,803.74 1,500.00 1,401,869.16 1,406,172.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									