

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทร์-วัดนิโครธ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทร์- วัดนิโครธ โดยการปรับปรุงประตู ปรับปรุงฝ้าเพดาน
ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ประกอบด้วย ๑) ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา
๔ มิลลิเมตร ชนิดเซาะร่อง ๓ นิ้ว โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร
๒) ติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบช่องแสง ขนาด ๙๐x๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ชุด ๓) ติดตั้ง
บานประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด ๗๐x๑๘๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ ชุด
๔) ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด ๙ มิลลิเมตร ฉาบรอยต่อเรียบ (ชนิดทนความชื้น) โครงคร่าวเหล็ก
อบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร ๕) ติดตั้งชุดโคมตะแกรงถือลูมิเนียมสะท้อนแสงติดลอย
LED-T๘ ๑x๑๘ วัตต์ จำนวน ๑๒ ชุด ๖) ติดตั้งชุดโคมตะแกรงถือลูมิเนียมสะท้อนแสงติดลอย
LED-T๘ ๑x๙ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ๗) ติดตั้งสายอ่อนชำระ สีสแตนเลส จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ A๔๘/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มี.ค. 2568 เป็นเงิน ๘๗,๘๙๓.๒๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยโท

(หัสพงศ์ เตละกุล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นางดวงพร รัตนสิมานนท์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาวจันทรา นุ่นสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงที่ทำการชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ

2. งบประมาณประจำปี 2567 (รายการใหม่) ตั้งไว้ 86,000.00 บาท

ราคากลาง เป็นเงิน 87,893.24 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -

3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -

3.5.1 วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -

3.5.2 ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -

4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 (สุดท้าย) 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามที่


เทศบาลนครตรังกำหนด งานปรับปรุงที่ทำการชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน

ตามรายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง เสร็จเรียบร้อย

บริบูรณ์ทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท



ประธานกรรมการ

(หัสพงศ์ เตละกุล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางดวงพร รัตนสิมานนท์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจินตหรา นุ่นสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม, งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทร์-วัดนิโครธ

งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

แบบเลขที่ A48/2567

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 (ก) ที่ แนบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	67,140.20	1.3091	87,893.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

87,893.24

คิดเป็นเงิน

87,893.24

(แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยโท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 342/2568

(หัสพงศ์ เตละกุล)

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทร์-วัดนิโครธ

(นางดวงพร รัตนสิมานนท์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นางสาวจินตหรา นุ่นสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ A48/2567

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	87,893.24	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		87,893.24	
คิดเป็นราคากลาง		87,893.24	
(แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 342/2568

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ

ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ

ว่าที่ร้อยโท

(วิเศษพงศ์ เตละกุล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

(นางดวงพร รัตนสิมานนท์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นางสาวจินตหรา นุ่นสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม,งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนเงินทนน-วัดนิโครธ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการชุมชนสวนเงินทนน-วัดนิโครธ								
1.1.	งานปรับปรุง								
	- งานฝ้าเพดานแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ ทน 4 มม. ชนิดเจาะร่อง 3 นิ้ว	9.00	ตร.ม.	272.00	2,448.00	92.00	828.00	3,276.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมช่องแสง ขนาด 90x200 เซนติเมตร	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	250.00	1,000.00	4,400.00	
	- ประตูไม้เนื้อแข็งบานลูกฟัก ขนาด 90x200 เซนติเมตร	4.00	บาน	2,900.00	11,600.00	262.00	1,048.00	12,648.00	
	- ลูกบิดประตูสแตนเลส	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- บานพับสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	16.00	ตัว	183.00	2,928.00	-	-	2,928.00	
	- กลอนสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว	8.00	ตัว	158.00	1,264.00	-	-	1,264.00	
	- กันชนแม่เหล็กพลาสติก	4.00	ตัว	125.00	500.00	35.00	140.00	640.00	
	- ประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x180 เซนติเมตร	2.00	บาน	2,200.00	4,400.00	740.00	1,480.00	5,880.00	
	- ลูกบิดประตูสแตนเลส	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
	- บานพับสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	6.00	ตัว	183.00	1,098.00	-	-	1,098.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ (ชนิดทนความชื้น)	9.00	ตร.ม.	298.00	2,682.00	75.00	675.00	3,357.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เพดาน	21.36	ตร.ม.	65.00	1,388.40	30.00	640.80	2,029.20	
	- สายอ่อนชำระ สีสแตนเลส	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ชุดโคมตะแกรงถือลูมิเนียมสะท้อนแสงชนิดด้อย LED-T8 1 X 18 วัตต์	12	ชุด	963.00	11,556.00	135.00	1,620.00	13,176.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม,งานสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- หลอดแอลอีดี 1 X 18 วัตต์	12	หลอด	158.00	1,896.00	20.00	240.00	2,136.00	
	- ชุดโคมตะแกรงถือถูนิยเมสสะท้อนแสงชนิดติดลอย LED-T8 1 X 9 วัตต์	2	ชุด	748.00	1,496.00	135.00	270.00	1,766.00	
	- หลอดแอลอีดี 1 X 9 วัตต์	2	หลอด	87.00	174.00	20.00	40.00	214.00	
	- ไฟเพดาน LED ขนาด 36 วัตต์ (โคมไฟjalaเปา)	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	115.00	460.00	7,660.00	
	1.2. งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม.	9.00	ตร.ม.	-	-	25.00	225.00	225.00	
	ชนิดเจาะร่อง 3 นิ้ว								
	- รื้อถอนประตูไม้เนื้อแข็ง	4.00	บาน	-	-	60.00	240.00	240.00	
	- รื้อถอนประตูห้องน้ำไม้เนื้อแข็ง ขนาด 70x180 เซนติเมตร	2.00	บาน	-	-	60.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	9.00	ตร.ม.	-	-	50.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	2.40	ตร.ม.	-	-	70.00	168.00	168.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ (ชนิดทนความชื้น)	9.00	ตร.ม.	-	-	25.00	225.00	225.00	
	- รื้อถอนหลอดไฟ 1x36 วัตต์ ชนิดมีกล่อง	12.00	ชุด			25.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนไฟเพดาน LED (โคมไฟjalaเปา)	4.00	ชุด	-	-	25.00	100.00	100.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				56,830.40		10,309.80	67,140.20	