



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๑๒/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568 เป็นเงิน ๒,๒๘๕,๘๔๖.๑๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายตรีชาติ ชูเวทย์)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ


(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ


(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะกะพังสรินทร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกะพังสรินทร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,976,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่แบบ A12/2567

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,285,846.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดริชาติ ชูเวย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

7.2 พชรินทร์ ยุ่งยั้ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะพะงัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะพะงัดสุรินทร์			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
แบบเลขที่	แบบ	ปี	ปี	ปี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะพะงัดสุรินทร์ จำนวน 1.000 หลังละ 2,285,846.15 บาท	2,285,846.15	
สรุป	ราคากลาง	2,285,846.15	
	ราคากลาง (..... ส่องลานสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบลบาทสิบห้าสตางค์		

หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะพะงังสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะพะงังสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(ตรีชาติ ชูเวทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชรินทร์ ยุ้งยั้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทับเที่ยง
แบบเลขที่	จังหวัด ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 25 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์	1,751,069.52	1.3054	2,285,846.15	
รวมค่าก่อสร้าง				2,285,846.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง				ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง			
สถานที่ก่อสร้าง				ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอเมืองตรัง			
แบบเลขที่				จังหวัด			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ				มีจำนวน 25 หน้า			
คำนวณราคากลาง				เมื่อวันที่			



(ดริชติ ชูเวทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชรินทร์ ยิ่งยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รัชนิกร วงศ์เทพาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพัังสุรินทร์	แบบเลขที่
	ทับเที่ยง	อำเภอเมืองพัังสุรินทร์	
		จังหวัด	ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					387,404.40	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					871,386.83	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					450,237.79	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					39,040.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,751,069.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

รักษิกร วงศ์เทพพาณิชย์

12 มีนาคม 2568 08:26:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมคืน	41.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,929.92	5,929.92	
	- งานทรายอัดแน่น	4.920	ลบ.ม.	546.73	2,689.91	104.00	511.68	3,201.59	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.390	ลบ.ม.	2,009.35	2,792.99	426.00	592.14	3,385.13	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (ประเภทอาคารชั้นเดียว)	33.700	ลบ.ม.	2,111.22	71,148.11	532.00	17,928.40	89,076.51	
	- งานไม้แบบ	154.000	ตร.ม.	400.00	61,600.00	139.00	21,406.00	83,006.00	
	- ไม้คร่าว	57.800	ตร.ม.	213.00	12,311.40	0.00	0.00	12,311.40	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	48.190	กก.	43.61	2,101.56	0.00	0.00	2,101.56	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร	261.520	กก.	24.42	6,386.31	4.40	1,150.69	7,537.00	
	คก. 6 มม.(0.222กก./ม.)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร	603.010	กก.	23.43	14,128.52	4.40	2,653.24	16,781.76	
	คก. 9 มม.(0.499กก./ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD.30 ยาว 10.00 เมตร คก. 16 มม.(1.580กก./ม.)	1,867.470	กก.	23.47	43,829.52	3.60	6,722.89	50,552.41	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	81.960	กก.	46.73	3,829.99	0.00	0.00	3,829.99	
	- งานพลาสติกกันชื้น(รองพื้น)	11.500	ตร.ม.	5.30	60.95	0.00	0.00	60.95	
	งานโครงสร้างหลังคา(งานเหล็กรูปพรรณ)								
	โครงสร้างหลังคากลาง								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	407.280	กก.	21.90	8,919.43	10.00	4,072.80	12,992.23	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	690.850	กก.	22.01	15,205.60	10.00	6,908.50	22,114.10	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	48.000	ตร.ม.	62.68	3,008.64	35.00	1,680.00	4,688.64	
	โครงสร้างหลังคาบน								
	- เหล็กกล่องขนาด 4"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.9.52กก./ม.)	69.680	กก.	21.86	1,523.20	10.00	696.80	2,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x3.2 มม. ยาวทอนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	1,013.630	กก.	21.90	22,198.49	10.00	10,136.30	32,334.79	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม. ยาวทอนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	585.900	กก.	22.01	12,895.65	10.00	5,859.00	18,754.65	
	- แผ่นPlate ขนาด0.20x0.20x6mm.(นน.1.94กก./แผ่น)	23.280	กก.	115.20	2,681.85	10.00	232.80	2,914.65	
	- Bolt M6	48.000	ตัว	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	109.860	ตร.ม.	62.68	6,886.02	35.00	3,845.10	10,731.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,857.50	297,078.14	1,485.40	90,326.26	387,404.40	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	งานหลังคาลาด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หน้า 0.50mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	75.600	ตร.ม.	235.00	17,766.00	70.00	5,292.00	23,058.00	
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หน้า 0.47mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	11.800	เมตร	74.49	878.98	50.00	590.00	1,468.98	
	- ฉนวน PE. หน้า 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมฟอยล์	75.600	ตร.ม.	87.08	6,583.24	20.00	1,512.00	8,095.24	
	- สกรูยึดหลังคาแบบ ขึ้นไป	350.000	ตัว	2.95	1,032.50	0.00	0.00	1,032.50	
	- เจียงขายสำเร็จรูป ทุยวัน	25.600	เมตร	180.00	4,608.00	73.00	1,868.80	6,476.80	
	- สกรูยึดเจียงขาย ขนาด 28 mm. ขึ้นไป	171.000	ตัว	0.88	150.48	0.00	0.00	150.48	
	งานหลังคาบน								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หน้า 0.50mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	114.750	ตร.ม.	235.00	26,966.25	70.00	8,032.50	34,998.75	
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หน้า 0.47mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	31.200	เมตร	74.49	2,324.08	50.00	1,560.00	3,884.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉนวน PE. หน้า 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมพอยล์	114.750	ตร.ม.	87.08	9,992.43	20.00	2,295.00	12,287.43	
	- สกรูยึดหลังคาแบบ ขนาด 65 มม. ขึ้นไป	584.000	ตัว	2.95	1,722.80	0.00	0.00	1,722.80	
	- เจิงขายสำเร็จรูป หูอินวัน	14.000	เมตร	180.00	2,520.00	73.00	1,022.00	3,542.00	
	- สกรูยึดเจิงขาย ขนาด 28 มม. ขึ้นไป	94.000	ตัว	0.88	82.72	0.00	0.00	82.72	
	- งานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศ	35.780	ตร.ม.	72.80	2,604.78	21.84	781.44	3,386.22	
	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบปูนขนาด 20x60x7.5เซนติเมตร	154.060	ตร.ม.	221.64	34,145.85	56.00	8,627.36	42,773.21	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายใน)	248.890	ตร.ม.	53.52	13,320.59	87.00	21,653.43	34,974.02	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายนอก)	82.580	ตร.ม.	53.52	4,419.68	95.00	7,845.10	12,264.78	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทกึ่งเงา	82.580	ตร.ม.	88.23	7,286.03	34.00	2,807.72	10,093.75	
	- งานทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทกึ่งเงา	19.115	ตร.ม.	94.85	1,813.05	30.00	573.45	2,386.50	
	- งานบุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น	229.780	ตร.ม.	283.41	65,121.94	189.00	43,428.42	108,550.36	
	- งานผนัง+ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป MFF ความหนา 25 มม.น้อยกว่า 25 มม.	14.000	ชุด	9,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	งานผนังตึกด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมโค รงเหล็ก								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.00 มม. ยาวทอนละ 6 เมตร(นน.2.93กก./ม.)	514.710	กก.	26.73	13,758.19	10.00	5,147.10	18,905.29	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.2x2.50ม.หนา 1"	68.000	แผ่น	169.00	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00	
	- สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงเหล็ก ขนาด 28 มม.ขึ้นไป	816.000	ตัว	0.48	391.68	0.00	0.00	391.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กพ่นสียกขอบ 1" ขนาด 0.65x1.80m.	1.000	ชุด	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- แผ่นเหล็กพ่นสียกขอบ 1" ขนาด 0.90x1.80m.	1.000	ชุด	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	5,167.00	
	- งานติดตั้งผนังตึกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	3,230.00	3,230.00	
	งานพ่น								
	- งานพ่น	86.400	ตร.ม.	364.53	31,495.39	174.00	15,033.60	46,528.99	
	ค.ส.ล.ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 24"x24"								
	- งานพ่น ค.ส.ล.ฉีฉนวน	18.340	ตร.ม.	132.94	2,438.11	40.00	733.60	3,171.71	
	- งานพ่น ค.ส.ล.ฉีฉนวนย้อมสี	11.520	ตร.ม.	650.00	7,488.00	45.00	518.40	8,006.40	
	พร้อมตีลายกางปลา								
	- งานวางระบายนํ้าสแตนเลส หน้า 1.2mm.	4.800	เมตร	2,450.00	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
	แบบมีฝาปิด								
	- งานวางระบายนํ้าสแตนเลส หน้า 1.2mm.	21.100	เมตร	1,950.00	41,145.00	0.00	0.00	41,145.00	
	แบบไม่มีฝาปิด								
	งานแค้เตอร์ท่อนํ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเคเตอร์ห้องน้ำชาย								
	- งานโครงสร้างเคเตอร์ห้องน้ำชาย	3.200	ม.	707.13	2,262.81	139.00	444.80	2,707.61	
	- งานตกแต่งเคเตอร์ห้องน้ำชาย	1.000	งาน	14,149.49	14,149.49	0.00	0.00	14,149.49	
	งานเคเตอร์ห้องน้ำหญิง								
	- งานโครงสร้างเคเตอร์ห้องน้ำหญิง	3.550	ม.	707.13	2,510.31	139.00	493.45	3,003.76	
	- งานตกแต่งเคเตอร์ห้องน้ำหญิง	1.000	งาน	15,281.46	15,281.46	0.00	0.00	15,281.46	
	งานเคเตอร์ผิวขัดมันเรียบ								
	- งานโครงสร้างเคเตอร์ผิวขัดมัน	1.000	ม.	707.13	707.13	139.00	139.00	846.13	
	- งานตกแต่งเคเตอร์ ผิวขัดมันเรียบ	2.150	ตร.ม.	85.86	184.59	92.00	197.80	382.39	
	งานประตู								
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	
	- ประตู D3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	

บริษัท วิศวกร วิศวกรรม

12 มีนาคม 2568 08:26:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5.000	ชุด	2,172.00	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00	
	- หน้าต่าง W2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	2,833.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั่วไป								
	-	14.000	ชุด	4,990.00	69,860.00	450.00	6,300.00	76,160.00	
	โถส้วมชักโครกมีถังพักน้ำเคลื่อนย้ายพร้อมอุปกรณ์								
	- สายชำระสีขาวพร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	499.00	6,986.00	35.00	490.00	7,476.00	
	- โถบัสสาวะชายชนิดฝังเท้าพร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	4,809.90	33,669.30	450.00	3,150.00	36,819.30	
	- แผงกั้นโถบัสสาวะชาย	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	170.00	1,020.00	10,020.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	3,070.00	24,560.00	450.00	3,600.00	28,160.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	548.00	4,384.00	0.00	0.00	4,384.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	14.000	ชุด	229.00	3,206.00	70.00	980.00	4,186.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจัดกรบอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.95m.สำหรับห้องน้ำชาย	1.000	ชุด	5,585.00	5,585.00	70.00	70.00	5,655.00	
	- กระจัดกรบอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x3.30m.สำหรับห้องน้ำหญิง	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	70.00	70.00	6,320.00	
	- กอกน้ำล้างพื้น	2.000	ชุด	369.00	738.00	25.00	50.00	788.00	
	- ตะแกรงดักผงขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่น	16.000	ชุด	330.00	5,280.00	75.00	1,200.00	6,480.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำคนพิการ								
	- โถส้วมชักโครกถึงถังพักน้ำเคลื่อนขาพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,990.00	4,990.00	450.00	450.00	5,440.00	
	- สายชำระสแตนเลส 304 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	700.00	700.00	35.00	35.00	735.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,490.00	7,490.00	450.00	450.00	7,940.00	
	- กอกน้ำล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	
	- กระจัดกรบอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x0.60m.	1.000	ชุด	1,135.00	1,135.00	70.00	70.00	1,205.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ราวพวงตัว P สำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,530.00	3,060.00	105.00	210.00	3,270.00	
	- ราวพวงตัว L ติดผนังด้านขวาสำหรับล็อกโครก	1.000	ชุด	1,552.00	1,552.00	105.00	105.00	1,657.00	
	- ราวพวงตัว U ติดด้านซ้ายสำหรับล็อกโครก	1.000	ชุด	1,080.00	1,080.00	105.00	105.00	1,185.00	
	- ราวพวงตัว I ติดด้านซ้ายของประตู D1	1.000	ชุด	988.00	988.00	105.00	105.00	1,093.00	
	- ตะแกรงดักผงขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่น	1.000	ชุด	330.00	330.00	75.00	75.00	405.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	131,475.55	719,024.86	5,176.84	152,361.97	871,386.83	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปาและท่อน้ำดี								
	ท่อ PVC. Dia. 1/2"								
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	33.000	ม.	14.14	466.62	30.00	990.00	1,456.62	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	303.30	303.30	0.00	0.00	303.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	181.96	181.96	0.00	0.00	181.96	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1/2" ท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	60.65	60.65	0.00	0.00	60.65	
	- ท่อ PVC. Dia. 1"	16.000	ม.	26.64	426.24	30.00	480.00	906.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	277.05	277.05	0.00	0.00	277.05	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	166.22	166.22	0.00	0.00	166.22	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1" ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	55.40	55.40	0.00	0.00	55.40	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	28.000	ม.	30.84	863.52	30.00	840.00	1,703.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	746.20	746.20	0.00	0.00	746.20	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	336.75	336.75	0.00	0.00	336.75	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/4" ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	112.25	112.25	0.00	0.00	112.25	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	25.000	ม.	39.72	993.00	30.00	750.00	1,743.00	
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	645.45	645.45	0.00	0.00	645.45	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	387.25	387.25	0.00	0.00	387.25	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	129.07	129.07	0.00	0.00	129.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	11.000	ม.	60.75	668.25	40.00	440.00	1,108.25	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	434.35	434.35	0.00	0.00	434.35	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	260.61	260.61	0.00	0.00	260.61	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	86.86	86.86	0.00	0.00	86.86	
	- ท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	6.000	ม.	100.47	602.82	60.00	360.00	962.82	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	391.83	391.83	0.00	0.00	391.83	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	235.09	235.09	0.00	0.00	235.09	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	78.36	78.36	0.00	0.00	78.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"								
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	6.000	ม.	41.00	246.00	30.00	180.00	426.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	159.90	159.90	0.00	0.00	159.90	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	63.96	63.96	0.00	0.00	63.96	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	31.98	31.98	0.00	0.00	31.98	
	ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"								
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	43.000	ม.	75.00	3,225.00	50.00	2,150.00	5,375.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	2,096.25	2,096.25	0.00	0.00	2,096.25	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	838.50	838.50	0.00	0.00	838.50	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	2.92	2.92	0.00	0.00	2.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มิเตอร์น้ำ	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	300.00	300.00	7,800.00	
	- Check Valve 1 1/2"	3.000	ชุด	490.00	1,470.00	300.00	900.00	2,370.00	
	- Check Valve 1 1/4"	4.000	ชุด	390.00	1,560.00	250.00	1,000.00	2,560.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ FLOW RATE 70ลิตร/นาที HEAD 14 เมตร	1.000	ชุด	14,690.00	14,690.00	960.00	960.00	15,650.00	
	- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองไฟเบอร์กลาส ถึงละ 5 ลบ.ม.	2.000	ชุด	17,500.00	35,000.00	1,000.00	2,000.00	37,000.00	
	งานระบบน้ำทิ้งและท่อไฮโดรค ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	21.000	ม.	33.65	706.65	30.00	630.00	1,336.65	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	367.45	367.45	0.00	0.00	367.45	
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	275.58	275.58	0.00	0.00	275.58	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	275.58	275.58	0.00	0.00	275.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	91.85	91.85	0.00	0.00	91.85	
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	40.000	ม.	53.04	2,121.60	40.00	1,600.00	3,721.60	
	- งานเชื่อมต่อของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	1,103.20	1,103.20	0.00	0.00	1,103.20	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	827.40	827.40	0.00	0.00	827.40	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2" ท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	275.80	275.80	0.00	0.00	275.80	
	- ท่อ PVC. Dia. 3"	109.000	ม.	116.36	12,683.24	75.00	8,175.00	20,858.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	6,595.26	6,595.26	0.00	0.00	6,595.26	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	4,946.42	4,946.42	0.00	0.00	4,946.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 3" ท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	1,648.73	1,648.73	0.00	0.00	1,648.73	
	- ท่อ PVC. Dia. 4"	53.000	ม.	754.21	39,973.13	100.00	5,300.00	45,273.13	
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	20,786.01	20,786.01	0.00	0.00	20,786.01	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	15,589.47	15,589.47	0.00	0.00	15,589.47	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 4" ท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	5,196.49	5,196.49	0.00	0.00	5,196.49	
	- ท่อ PVC. Dia. 6"	21.000	ม.	400.00	8,400.00	200.00	4,200.00	12,600.00	
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 6" ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	56.000	ม.	152.00	8,512.00	75.00	4,200.00	12,712.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	4,663.36	4,663.36	0.00	0.00	4,663.36	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	2,331.68	2,331.68	0.00	0.00	2,331.68	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3" ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	1,165.84	1,165.84	0.00	0.00	1,165.84	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	46.000	ม.	479.00	22,034.00	250.00	11,500.00	33,534.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	9,963.20	9,963.20	0.00	0.00	9,963.20	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	4,981.60	4,981.60	0.00	0.00	4,981.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาณน้ำเสียระบบ 5.0 ลบ.ม./วัน BOD เข้าไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. BOD ออกไม่เกิน 50 มก./ล.	2,000	ชุด	43,224.00	86,448.00	5,000.00	10,000.00	96,448.00	
	งานบ่อซีม แบบ 3 หลุม								
	- งานขุดดินและถมคืน	34.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,954.38	4,954.38	
	- คอนกรีตหยาบ	.100	ลบ.ม.	2,009.35	200.93	426.00	42.60	243.53	
	- อิฐหัก	24.300	ลบ.ม.	150.00	3,645.00	117.00	2,843.10	6,488.10	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 0.80m.	24.000	ลูก	165.00	3,960.00	205.00	4,920.00	8,880.00	
	- ฝาบ่อซีม ค.ส.ล. ศก. 0.80m.	6.000	ชิ้น	140.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	งานบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีฝาปิด ขนาด 0.50x0.60m.								
	- งานขุดดินและถมคืน	.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	127.80	127.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อพักคอนกรีตสำหรับชนิดมีฝาปิด ขนาด 0.50x0.60m.	4.000	ชุด	480.00	1,920.00	300.00	1,200.00	3,120.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	193,924.20	371,218.42	11,420.40	79,019.37	450,237.79	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้โหลด CENTER 1 เฟส 8 ข้อง พร้อมเมน 32 แอมป์	2.000	ชุด	2,770.00	5,540.00	277.00	554.00	6,094.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2" สีเหลือง	162.000	ม.	14.25	2,308.50	23.00	3,726.00	6,034.50	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม. (สายไฟเดี่ยว)	101.000	ม.	9.54	963.54	7.00	707.00	1,670.54	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม. (สายไฟสวิตช์)	171.000	ม.	6.26	1,070.46	5.00	855.00	1,925.46	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(1ช่อง)พร้อมหมากาก	1.000	ชุด	85.00	85.00	80.00	80.00	165.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(2ช่อง)พร้อมหมากาก	3.000	ชุด	115.00	345.00	90.00	270.00	615.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(3ช่อง)พร้อมหมากาก	1.000	ชุด	145.00	145.00	100.00	100.00	245.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สวิตช์แบบทางเดียว(4ช่อง)พร้อมหนากก	1.000	ชุด	200.00	200.00	115.00	115.00	315.00	
	- เตารับกรวดคู่	4.000	ชุด	180.00	720.00	265.00	1,060.00	1,780.00	
	- โคมदानโล่ทรงกระบอกขนาดไม่น้อยกว่า 4" หลอด LED 8W	44.000	ชุด	344.00	15,136.00	115.00	5,060.00	20,196.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,869.05	26,513.50	1,077.00	12,527.00	39,040.50	
	อื่นๆ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,751,069.52	