

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๙๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๑๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๓ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๑๓/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มี.ค ๖๘ เป็นเงิน ๖,๕๙๓,๒๒๕.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ



(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ



(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,819,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่แบบ A13/2567

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 60 มี.ค. 68 เป็นเงิน 6,593,225.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.5 (ก)

6.3 รายงาน ประ.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดร.วิชาตี ชูเวทย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง สถาบันกษัตริย์การพิเศษ

7.2 พิชรินทร์ ยุ่งยั้ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 รัชนิกร วงศ์เทพพาณิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องนำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องนำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยทราย	อำเภอ เมืองตรัง	จังหวัด ตรัง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องนำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,184,540.90 บาท	2,184,540.90	
2	ห้องนำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 2,202,349.22 บาท	2,202,349.22	
3	ห้องนำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 3 จำนวน 1.000 หลังละ 2,206,334.90 บาท	2,206,334.90	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
ตำบล ทบเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หักค่าหาแส่นภาพพื้นที่สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทสองสตางค์	6,593,225.02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ
แบบเลขที่			เมืองตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	


(ดรีชาติ ชูเวทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชรินทร์ ยุ่งยิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รักษิณกร วงศ์เทพวณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 1		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัด	ต.ร.ง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	24	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 1	1,677,963.67	1.3019	2,184,540.90	
รวมค่าก่อสร้าง				2,184,540.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายความว่า : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,184,540.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 2		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ต.ป่าไร่	จังหวัด	ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 2	1,691,642.39	1.3019	2,202,349.22	
รวมค่าก่อสร้าง				2,202,349.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 3		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตาปุลี	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	25	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 3	1,694,703.82	1.3019	2,206,334.90	
รวมค่าก่อสร้าง				2,206,334.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,206,334.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding/ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ตำบล ห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 25 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ดร.ชาติ ชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พิชิต วงศ์เทพวณิชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(รักษิณ วงศ์เทพวณิชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน				ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 1			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง				ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทับเที่ยง				อำเภอเมืองต๋อง 95 จังหวัด ต่ง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				เทศบาลนครต่ง / เทศบาลนครต่ง			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					387,404.40	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					873,996.83	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					377,521.94	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					39,040.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,677,963.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,677,963.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

รายนาม วิศวกร

13 มีนาคม 2568 09:14:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมดิน	41.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,929.92	5,929.92	
	- งานทรายอัดแน่น	4.920	ลบ.ม.	546.73	2,689.91	104.00	511.68	3,201.59	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.390	ลบ.ม.	2,009.35	2,792.99	426.00	592.14	3,385.13	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (ประเภทอาคารชั้นเดียว)	33.700	ลบ.ม.	2,111.22	71,148.11	532.00	17,928.40	89,076.51	
	- งานไม้แบบ	154.000	ตร.ม.	400.00	61,600.00	139.00	21,406.00	83,006.00	
	- ไม้คร่าว	57.800	ตร.ม.	213.00	12,311.40	0.00	0.00	12,311.40	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	48.190	กก.	43.61	2,101.56	0.00	0.00	2,101.56	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 6 มม.(0.222กก./ม.)	261.520	กก.	24.42	6,386.31	4.40	1,150.69	7,537.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 9 มม.(0.499กก./ม.)	603.010	กก.	23.43	14,128.52	4.40	2,653.24	16,781.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD.30 ยาว 10.00 เมตร คก. 16 มม.(1.580กก./ม.)	1,867.470	กก.	23.47	43,829.52	3.60	6,722.89	50,552.41	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	81.960	กก.	46.73	3,829.99	0.00	0.00	3,829.99	
	- งานพลาสติกกันชื้น(รองพื้น)	11.500	ตร.ม.	5.30	60.95	0.00	0.00	60.95	
	งานโครงสร้างหลังคา(งานเหล็กรูปพรรณ) โครงสร้างหลังคาล่าง								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	407.280	กก.	21.90	8,919.43	10.00	4,072.80	12,992.23	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	690.850	กก.	22.01	15,205.60	10.00	6,908.50	22,114.10	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	48.000	ตร.ม.	62.68	3,008.64	35.00	1,680.00	4,688.64	
	โครงสร้างหลังคาบน								
	- เหล็กกล่องขนาด 4"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.9.52กก./ม.)	69.680	กก.	21.86	1,523.20	10.00	696.80	2,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	1,013.630	กก.	21.90	22,198.49	10.00	10,136.30	32,334.79	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	585.900	กก.	22.01	12,895.65	10.00	5,859.00	18,754.65	
	- แผ่นPlate ขนาด0.20x0.20x6mm.(นน.1.94กก./แผ่น)	23.280	กก.	115.20	2,681.85	10.00	232.80	2,914.65	
	- Bolt M6	48.000	ตัว	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	109.860	ตร.ม.	62.68	6,886.02	35.00	3,845.10	10,731.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,857.50	297,078.14	1,485.40	90,326.26	387,404.40	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	งานหลังคาล่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หนา 0.50mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	75.600	ตร.ม.	235.00	17,766.00	70.00	5,292.00	23,058.00	
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หนา 0.47mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	11.800	เมตร	74.49	878.98	50.00	590.00	1,468.98	
	- ฉนวน PE. หนา 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมพอยล์	75.600	ตร.ม.	87.08	6,583.24	20.00	1,512.00	8,095.24	
	- สกรูยึดหลังคาเข้ากับ หนา 65 mm. ขึ้นไป	350.000	ตัว	2.95	1,032.50	0.00	0.00	1,032.50	
	- เชิงชายสำเร็จรูป พูอินวัน	25.600	เมตร	180.00	4,608.00	73.00	1,868.80	6,476.80	
	- สกรูยึดเชิงชาย หนา 28 mm. ขึ้นไป	171.000	ตัว	0.88	150.48	0.00	0.00	150.48	
	งานหลังคาบน								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หนา 0.50mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	114.750	ตร.ม.	235.00	26,966.25	70.00	8,032.50	34,998.75	
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หนา 0.47mm.(0.45mm,BMT) มาตรฐาน	31.200	เมตร	74.49	2,324.08	50.00	1,560.00	3,884.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉนวน PE. หนา 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมฟอยล์	114.750	ตร.ม.	87.08	9,992.43	20.00	2,295.00	12,287.43	
	- สกรูยึดหลังคา กับแป ขนาด 65 mm. ขึ้นไป	584.000	ตัว	2.95	1,722.80	0.00	0.00	1,722.80	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ทุอันวัน	14.000	เมตร	180.00	2,520.00	73.00	1,022.00	3,542.00	
	- สกรูยึดเชิงชาย ขนาด 28 mm. ขึ้นไป	94.000	ตัว	0.88	82.72	0.00	0.00	82.72	
	- งานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายนาคาศ	35.780	ตร.ม.	72.80	2,604.78	21.84	781.44	3,386.22	
	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบปูนขนาด 20x60x7.5เซนติเมตร	154.060	ตร.ม.	221.64	34,145.85	56.00	8,627.36	42,773.21	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายใน)	248.890	ตร.ม.	53.52	13,320.59	87.00	21,653.43	34,974.02	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายนอก)	82.580	ตร.ม.	53.52	4,419.68	95.00	7,845.10	12,264.78	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทกึ่งเงา	82.580	ตร.ม.	88.23	7,286.03	34.00	2,807.72	10,093.75	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทกึ่งเงา	19.115	ตร.ม.	94.85	1,813.05	30.00	573.45	2,386.50	
	- งานบุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น	229.780	ตร.ม.	283.41	65,121.94	189.00	43,428.42	108,550.36	
	- งานผนัง+ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป MFF ความหนาวัสดุไม่น้อยกว่า 25mm.	14.000	ชุด	9,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	งานผนังตกแต่งด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมโค รงเหล็ก								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.00 มม. ยาวทอนละ 6 เมตร(นน.2.93กก./ม.)	514.710	กก.	26.73	13,758.19	10.00	5,147.10	18,905.29	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.2x2.50m.หนา 1"	68.000	แผ่น	169.00	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00	
	- สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงเหล็ก ขนาด 28 mm. ขึ้นไป	816.000	ตัว	0.48	391.68	0.00	0.00	391.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กพื้นสียกขอบ 1" ขนาด 0.65x1.80m.	1.000	ชุด	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- แผ่นเหล็กพื้นสียกขอบ 1" ขนาด 0.90x1.80m.	1.000	ชุด	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	5,167.00	
	- งานติดตั้งผนังตึกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	3,230.00	3,230.00	
	งานพื้น								
	- งานพื้น	86.400	ตร.ม.	364.53	31,495.39	174.00	15,033.60	46,528.99	
	ค.ส.ล.ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 24"x24"								
	- งานพื้น ค.ส.ล.ผิวขัดมัน	18.340	ตร.ม.	132.94	2,438.11	40.00	733.60	3,171.71	
	- งานพื้น ค.ส.ล.ผิวทรายย้อมสี	11.520	ตร.ม.	650.00	7,488.00	45.00	518.40	8,006.40	
	พร้อมดีลายางปลา								
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1.2mm.	4.800	เมตร	2,450.00	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
	แบบมีฝาปิด								
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1.2mm.	21.100	เมตร	1,950.00	41,145.00	0.00	0.00	41,145.00	
	แบบไม่มีฝาปิด								
	งานเคาเตอร์ท่อน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเคาเตอร์ห้องน้ำชาย								
	- งานโครงสร้างเคาเตอร์ห้องน้ำชาย	3.200	ม.	707.13	2,262.81	139.00	444.80	2,707.61	
	- งานตกแต่งเคาเตอร์ห้องน้ำชาย	1.000	งาน	14,149.49	14,149.49	0.00	0.00	14,149.49	
	งานเคาเตอร์ห้องน้ำหญิง								
	- งานโครงสร้างเคาเตอร์ห้องน้ำหญิง	3.550	ม.	707.13	2,510.31	139.00	493.45	3,003.76	
	- งานตกแต่งเคาเตอร์ห้องน้ำหญิง	1.000	งาน	15,281.46	15,281.46	0.00	0.00	15,281.46	
	งานเคาเตอร์ผิวขัดมันเรียบ								
	- งานโครงสร้างเคาเตอร์ผิวขัดมัน	1.000	ม.	707.13	707.13	139.00	139.00	846.13	
	- งานตกแต่งเคาเตอร์ ผิวขัดมันเรียบ	2.150	ตร.ม.	85.86	184.59	92.00	197.80	382.39	
	งานประตู								
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	
	- ประตู D3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานหน้าต่าง	- หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5.000	ชุด	2,172.00	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00	
	- หน้าต่าง W2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	2,833.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั่วไป								
	- โถส้วมชักโครกถึงถังพักน้ำเลือกขาวพร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	4,990.00	69,860.00	450.00	6,300.00	76,160.00	
	- สายชำระสีขาวพร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	499.00	6,986.00	35.00	490.00	7,476.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดฟลัสดาวพร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	4,809.90	33,669.30	450.00	3,150.00	36,819.30	
	- แฝงกันโถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	170.00	1,020.00	10,020.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	3,070.00	24,560.00	450.00	3,600.00	28,160.00	
	- กอกันน้ำล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	548.00	4,384.00	0.00	0.00	4,384.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	14.000	ชุด	229.00	3,206.00	70.00	980.00	4,186.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกกรอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.95m.สำหรับห้องน้ำชาย	1.000	ชุด	5,585.00	5,585.00	70.00	70.00	5,655.00	
	- กระจกกรอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x3.30m.สำหรับห้องน้ำหญิง	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	70.00	70.00	6,320.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	2.000	ชุด	369.00	738.00	25.00	50.00	788.00	
	- ตะแกรงดักผงขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ตกถลิ้น	16.000	ชุด	330.00	5,280.00	75.00	1,200.00	6,480.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำคนพิการ								
	- โถส้วมชักโครกถึงถังพักน้ำเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,990.00	4,990.00	450.00	450.00	5,440.00	
	- สายชำระสแตนเลส 304 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	700.00	700.00	35.00	35.00	735.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	450.00	450.00	10,550.00	
	- กอน้ำล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	
	- กระจกกรอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x0.60m.	1.000	ชุด	1,135.00	1,135.00	70.00	70.00	1,205.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ราวทรงตัว P สำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,530.00	3,060.00	105.00	210.00	3,270.00	
	- ราวทรงตัว L ติดผนังด้านขวาสำหรับโถชักโครก	1.000	ชุด	1,552.00	1,552.00	105.00	105.00	1,657.00	
	- ราวทรงตัว U ติดด้านซ้ายสำหรับโถชักโครก	1.000	ชุด	1,080.00	1,080.00	105.00	105.00	1,185.00	
	- ราวทรงตัว I ติดด้านซ้ายของประตู D1	1.000	ชุด	988.00	988.00	105.00	105.00	1,093.00	
	- ตะแกรงดักผงขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่น	1.000	ชุด	330.00	330.00	75.00	75.00	405.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	134,085.55	721,634.86	5,176.84	152,361.97	873,996.83	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปาและท่อน้ำดี								
	ท่อ PVC. Dia. 1/2"								
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	33.000	ม.	14.14	466.62	30.00	990.00	1,456.62	
	- งานเชื่อมต่อของต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	303.30	303.30	0.00	0.00	303.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	181.96	181.96	0.00	0.00	181.96	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1/2" ท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	60.65	60.65	0.00	0.00	60.65	
	- ท่อ PVC. Dia. 1"	16.000	ม.	26.64	426.24	30.00	480.00	906.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่าง ๆ ของท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	277.05	277.05	0.00	0.00	277.05	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	166.22	166.22	0.00	0.00	166.22	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1" ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	55.40	55.40	0.00	0.00	55.40	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	28.000	ม.	30.84	863.52	30.00	840.00	1,703.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	501.15	501.15	0.00	0.00	0.00	501.15	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	300.67	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/4" ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	100.22	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	25.000	ม.	39.72	993.00	30.00	750.00		1,743.00	
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	645.45	645.45	0.00	0.00	0.00	645.45	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	387.25	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	129.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	11.000	ม.	60.75	668.25	40.00	440.00	1,108.25	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	434.35	434.35	0.00	0.00	434.35	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	260.61	260.61	0.00	0.00	260.61	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	86.86	86.86	0.00	0.00	86.86	
	- ท่อ PVC. Dia. 2 1/2"								
	- ท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	6.000	ม.	100.47	602.82	60.00	360.00	962.82	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	391.83	391.83	0.00	0.00	391.83	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	235.09	235.09	0.00	0.00	235.09	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	78.36	78.36	0.00	0.00	78.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"								
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	6.000	ม.	41.00	246.00	30.00	180.00	426.00	
	- งานขุดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	159.90	159.90	0.00	0.00	159.90	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	63.96	63.96	0.00	0.00	63.96	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	31.98	31.98	0.00	0.00	31.98	
	ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"								
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	20.000	ม.	75.00	1,500.00	50.00	1,000.00	2,500.00	
	- งานขุดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	975.00	975.00	0.00	0.00	975.00	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มิเตอร์น้ำ	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	300.00	300.00	7,800.00	
	- Check Valve 1 1/2"	3.000	ชุด	490.00	1,470.00	300.00	900.00	2,370.00	
	- Check Valve 1 1/4"	4.000	ชุด	390.00	1,560.00	250.00	1,000.00	2,560.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ FLOW RATE 70ลิตร/นาที่ HEAD 14 เมตร	1.000	ชุด	14,690.00	14,690.00	960.00	960.00	15,650.00	
	- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองไฟเบอร์กลาส ถึงละ 5 ลบ.ม.	2.000	ชุด	17,500.00	35,000.00	1,000.00	2,000.00	37,000.00	
	งานระบบน้ำทิ้งและท่อโสโครก								
	ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	21.000	ม.	33.65	706.65	30.00	630.00	1,336.65	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	367.45	367.45	0.00	0.00	367.45	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"								
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	275.58	275.58	0.00	0.00	275.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	91.85	91.85	0.00	0.00	91.85	
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	40.000	ม.	53.04	2,121.60	40.00	1,600.00	3,721.60	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่าง ๆ ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	1,103.20	1,103.20	0.00	0.00	1,103.20	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	827.40	827.40	0.00	0.00	827.40	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2" ท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	275.80	275.80	0.00	0.00	275.80	
	- ท่อ PVC. Dia. 3"	109.000	ม.	116.36	12,683.24	75.00	8,175.00	20,858.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่าง ๆ ของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	6,595.26	6,595.26	0.00	0.00	6,595.26	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	4,946.42	4,946.42	0.00	0.00	4,946.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	1,648.73	1,648.73	0.00	0.00	1,648.73	
	ท่อ PVC. Dia. 4"								
	- ท่อ PVC. Dia. 4"	53.000	ม.	188.55	9,993.15	100.00	5,300.00	15,293.15	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	5,196.43	5,196.43	0.00	0.00	5,196.43	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	3,897.30	3,897.30	0.00	0.00	3,897.30	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	1,299.08	1,299.08	0.00	0.00	1,299.08	
	ท่อ PVC. Dia. 6"								
	- ท่อ PVC. Dia. 6"	21.000	ม.	400.00	8,400.00	200.00	4,200.00	12,600.00	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00	
	ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"								
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	50.000	ม.	152.00	7,600.00	75.00	3,750.00	11,350.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	3,952.00	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	
	ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"								
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	40.000	ม.	479.00	19,160.00	250.00	10,000.00	29,160.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	9,963.20	9,963.20	0.00	0.00	9,963.20	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	4,981.60	4,981.60	0.00	0.00	4,981.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN6 Dia. 6" งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาณน้ำเสียระบบ 5.0 ลบ.ม./วัน BOD เข้าไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. BOD ออกไม่เกิน 50 มก./ล.	1.000	งาน	2,490.80	2,490.80	0.00	0.00	2,490.80	
	- งานขุดดินและถมดิน	36.960	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,248.32	5,248.32	
	- งานทรายอัดแน่น	2.625	ลบ.ม.	546.73	1,435.16	104.00	273.00	1,708.16	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.100	ลบ.ม.	2,009.35	4,219.63	426.00	894.60	5,114.23	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.800	ลบ.ม.	2,111.22	5,911.41	532.00	1,489.60	7,401.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 9 มม.(0.499กก./ม.)	16.130	กก.	23.43	377.92	4.40	70.97	448.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาณน้ำเสียระบบ 5.0 ลบ.ม./วัน BOD เข้าไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. BOD ออกไม่เกิน 50 มก./ล.	2.000	ชุด	43,224.00	86,448.00	5,000.00	10,000.00	96,448.00	
	งานบ่อซึม แบบ 3 หลุม								
	- งานขุดดินและถมคืน	34.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,954.38	4,954.38	
	- คอนกรีตหยาบ	.100	ลบ.ม.	2,009.35	200.93	426.00	42.60	243.53	
	- อิฐหัก	24.300	ลบ.ม.	150.00	3,645.00	117.00	2,843.10	6,488.10	
	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 0.80m.	24.000	ลูก	165.00	3,960.00	205.00	4,920.00	8,880.00	
	- ฝาบ่อซึม ค.ส.ล. ตก. 0.80m.	6.000	ชิ้น	140.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	งานบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีฝาปิด ขนาด 0.50x0.60m.								
	- งานขุดดินและถมคืน	.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	127.80	127.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อพักคอนกรีตสำหรับรับน้ำฝนมีฝาปิด ขนาด 0.50x0.60m.	4.000	ชุด	480.00	1,920.00	300.00	1,200.00	3,120.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	159,233.67	301,602.57	11,420.40	75,919.37	377,521.94	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้โหลด CENTER 1 เฟส 8 ข้อง พร้อมเมน 32 แอมป์	2.000	ชุด	2,770.00	5,540.00	277.00	554.00	6,094.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2" สีเหลือง	162.000	ม.	14.25	2,308.50	23.00	3,726.00	6,034.50	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม. (สายไฟเดารับ)	101.000	ม.	9.54	963.54	7.00	707.00	1,670.54	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม. (สายไฟสวิตช์)	171.000	ม.	6.26	1,070.46	5.00	855.00	1,925.46	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(1ช่อง)พร้อมหมักก	1.000	ชุด	85.00	85.00	80.00	80.00	165.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(2ช่อง)พร้อมหมักก	3.000	ชุด	115.00	345.00	90.00	270.00	615.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(3ช่อง)พร้อมหมักก	1.000	ชุด	145.00	145.00	100.00	100.00	245.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์แบบทางเดียว(4ช่อง)พร้อมหมักาก	1.000	ชุด	200.00	200.00	115.00	115.00	315.00	
	- เตารีดกรวดคู่	4.000	ชุด	180.00	720.00	265.00	1,060.00	1,780.00	
	- โคมดวงไฟสี่เหลี่ยมทรงกระบอกขนาดไม่น้อยกว่า 4"	44.000	ชุด	344.00	15,136.00	115.00	5,060.00	20,196.00	
	หลอด LED 8W								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,869.05	26,513.50	1,077.00	12,527.00	39,040.50	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,677,963.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 2
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตำบลบ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					387,404.40	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					874,950.51	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					390,246.98	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					39,040.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,691,642.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,691,642.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

รศ.ดร. วรวิทย์ วัฒนชัย

13 มีนาคม 2568 09:14:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมดิน	41.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,929.92	5,929.92	
	- งานทรายอัดแน่น	4.920	ลบ.ม.	546.73	2,689.91	104.00	511.68	3,201.59	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.390	ลบ.ม.	2,009.35	2,792.99	426.00	592.14	3,385.13	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (ประเภทอาคารชั้นเดียว)	33.700	ลบ.ม.	2,111.22	71,148.11	532.00	17,928.40	89,076.51	
	- งานไม้แบบ	154.000	ตร.ม.	400.00	61,600.00	139.00	21,406.00	83,006.00	
	- ไม้คร่าว	57.800	ตร.ม.	213.00	12,311.40	0.00	0.00	12,311.40	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	48.190	กก.	43.61	2,101.56	0.00	0.00	2,101.56	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 6 มม.(0.222กก./ม.)	261.520	กก.	24.42	6,386.31	4.40	1,150.69	7,537.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 9 มม.(0.499กก./ม.)	603.010	กก.	23.43	14,128.52	4.40	2,653.24	16,781.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD.30 ยาว 10.00 เมตร คก. 16 มม.(1.580กก./ม.)	1,867.470	กก.	23.47	43,829.52	3.60	6,722.89	50,552.41	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	81.960	กก.	46.73	3,829.99	0.00	0.00	3,829.99	
	- งานพลาสติกกันชื้น(รองพื้น)	11.500	ตร.ม.	5.30	60.95	0.00	0.00	60.95	
	งานโครงสร้างหลังคา(งานเหล็กรูปพรรณ) โครงสร้างหลังคากลาง								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"X4"X3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	407.280	กก.	21.90	8,919.43	10.00	4,072.80	12,992.23	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"X2"X3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	690.850	กก.	22.01	15,205.60	10.00	6,908.50	22,114.10	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	48.000	ตร.ม.	62.68	3,008.64	35.00	1,680.00	4,688.64	
	โครงสร้างหลังคาบน								
	- เหล็กกล่องขนาด 4"X4"X3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.9.52กก./ม.)	69.680	กก.	21.86	1,523.20	10.00	696.80	2,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	1,013.630	กก.	21.90	22,198.49	10.00	10,136.30	32,334.79	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	585.900	กก.	22.01	12,895.65	10.00	5,859.00	18,754.65	
	- แผ่นPlate ขนาด0.20x0.20x6mm.(นน.1.94กก./แผ่น)	23.280	กก.	115.20	2,681.85	10.00	232.80	2,914.65	
	- Bolt M6	48.000	ตัว	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- งานทำสักรัสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	109.860	ตร.ม.	62.68	6,886.02	35.00	3,845.10	10,731.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,857.50	297,078.14	1,485.40	90,326.26	387,404.40	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	งานหลังคากลาง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หนา 0.50mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	75.600	ตร.ม.	235.00	17,766.00	70.00	5,292.00	23,058.00	
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หนา 0.47mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	11.800	เมตร	74.49	878.98	50.00	590.00	1,468.98	
	- ฉนวน PE. หนา 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมฟอยล์	75.600	ตร.ม.	87.08	6,583.24	20.00	1,512.00	8,095.24	
	- สกรูยึดหลังคาแบบ ขึ้นไป	350.000	ตัว	2.95	1,032.50	0.00	0.00	1,032.50	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ทุยวัน	25.600	เมตร	180.00	4,608.00	73.00	1,868.80	6,476.80	
	- สกรูยึดเชิงชาย ขึ้นไป	171.000	ตัว	0.88	150.48	0.00	0.00	150.48	
	งานหลังคาบน								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หนา 0.50mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	114.750	ตร.ม.	235.00	26,966.25	70.00	8,032.50	34,998.75	
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หนา 0.47mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	31.200	เมตร	74.49	2,324.08	50.00	1,560.00	3,884.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉนวน PE. หน้า 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมพอยล์	114.750	ตร.ม.	87.08	9,992.43	20.00	2,295.00	12,287.43	
	- สกรูยึดหลังคา กับแป ขนาด 65 มม. ขึ้นไป	584.000	ตัว	2.95	1,722.80	0.00	0.00	1,722.80	
	- เจิงขายสำเร็จรูป ทุยวัน	14.000	เมตร	180.00	2,520.00	73.00	1,022.00	3,542.00	
	- สกรูยึดเจิงขาย ขนาด 28 มม. ขึ้นไป	94.000	ตัว	0.88	82.72	0.00	0.00	82.72	
	- งานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศ	35.780	ตร.ม.	72.80	2,604.78	21.84	781.44	3,386.22	
	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 เซนติเมตร	154.060	ตร.ม.	221.64	34,145.85	56.00	8,627.36	42,773.21	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายใน)	248.890	ตร.ม.	53.52	13,320.59	87.00	21,653.43	34,974.02	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายนอก)	82.580	ตร.ม.	53.52	4,419.68	95.00	7,845.10	12,264.78	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทถึงเงา	82.580	ตร.ม.	88.23	7,286.03	34.00	2,807.72	10,093.75	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทถึงเงา	19.115	ตร.ม.	94.85	1,813.05	30.00	573.45	2,386.50	
	- งานบุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น	229.780	ตร.ม.	283.41	65,121.94	189.00	43,428.42	108,550.36	
	- งานผนัง+ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป MFF ความหนาารูปไม่ยกว่า 25mm.	14.000	ชุด	9,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	งานผนังงัดกแต่งด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมโค รงเหล็ก								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.00 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(บน.2.93กก./ม.)	514.710	กก.	26.73	13,758.19	10.00	5,147.10	18,905.29	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.2x2.50m.หนา 1"	68.000	แผ่น	169.00	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00	
	- สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงเหล็ก ขนาด 28 mm.ขึ้นไป	816.000	ตัว	0.48	391.68	0.00	0.00	391.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กพ่นสียกขอบ 1" ขนาด 0.65x1.80m.	1.000	ชุด	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- แผ่นเหล็กพ่นสียกขอบ 1" ขนาด 0.90x1.80m.	1.000	ชุด	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	5,167.00	
	- งานติดตั้งผนังตึกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	3,230.00	3,230.00	
	งานพื้น								
	- งานพื้น	86.400	ตร.ม.	364.53	31,495.39	174.00	15,033.60	46,528.99	
	ค.ส.ล.ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 24"x24"								
	- งานพื้น ค.ส.ล.ผิวขัดมัน	18.340	ตร.ม.	132.94	2,438.11	92.00	1,687.28	4,125.39	
	- งานพื้น ค.ส.ล.ผิวทรายย้อมสี	11.520	ตร.ม.	650.00	7,488.00	45.00	518.40	8,006.40	
	พร้อมตีลายทางปลา								
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1.2mm.	4.800	เมตร	2,450.00	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
	แบบมีฝาปิด								
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1.2mm.	21.100	เมตร	1,950.00	41,145.00	0.00	0.00	41,145.00	
	แบบไม่มีฝาปิด								
	งานเคาเตอร์ห้องน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเคเตอร์ห้องน้ำชาย								
	- งานโครงสร้างเคเตอร์ห้องน้ำชาย	3.200	ม.	707.13	2,262.81	139.00	444.80	2,707.61	
	- งานตกแต่งเคเตอร์ห้องน้ำชาย	1.000	งาน	14,149.49	14,149.49	0.00	0.00	14,149.49	
	งานเคเตอร์ห้องน้ำหญิง								
	- งานโครงสร้างเคเตอร์ห้องน้ำหญิง	3.550	ม.	707.13	2,510.31	139.00	493.45	3,003.76	
	- งานตกแต่งเคเตอร์ห้องน้ำหญิง	1.000	งาน	15,281.46	15,281.46	0.00	0.00	15,281.46	
	งานเคเตอร์ผิวขัดมันเรียบ								
	- งานโครงสร้างเคเตอร์ผิวขัดมัน	1.000	ม.	707.13	707.13	139.00	139.00	846.13	
	- งานตกแต่งเคเตอร์ผิวขัดมันเรียบ	2.150	ตร.ม.	85.86	184.59	92.00	197.80	382.39	
	งานประตู								
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	
	- ประตู D3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานหน้าต่าง	- หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5.000	ชุด	2,172.00	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00	
	- หน้าต่าง W2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	2,833.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั่วไป								
	-	14.000	ชุด	4,990.00	69,860.00	450.00	6,300.00	76,160.00	
	โถส้วมชักโครกมีถังพักน้ำเคลื่อนขาพร้อมอุปกรณ์								
	- สายชำระสีขาวพร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	499.00	6,986.00	35.00	490.00	7,476.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดพลาสวาลพร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	4,809.90	33,669.30	450.00	3,150.00	36,819.30	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	170.00	1,020.00	10,020.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	3,070.00	24,560.00	450.00	3,600.00	28,160.00	
	- กอน้ำล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	548.00	4,384.00	0.00	0.00	4,384.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	14.000	ชุด	229.00	3,206.00	70.00	980.00	4,186.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกกรบอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.95m.สำหรับห้องน้ำชาย	1.000	ชุด	5,585.00	5,585.00	70.00	70.00	5,655.00	
	- กระจกกรบอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x3.30m.สำหรับห้องน้ำหญิง	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	70.00	70.00	6,320.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	2.000	ชุด	369.00	738.00	25.00	50.00	788.00	
	- ตะแกรงดักผงขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ตกถัน	16.000	ชุด	330.00	5,280.00	75.00	1,200.00	6,480.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำคนพิการ								
	- โถส้วมชักโครกมีถังพักน้ำเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,990.00	4,990.00	450.00	450.00	5,440.00	
	- สายชำระสแตนเลส 304 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	700.00	700.00	35.00	35.00	735.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	450.00	450.00	10,550.00	
	- กอน้ำล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	
	- กระจกกรบอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x0.60m.	1.000	ชุด	1,135.00	1,135.00	70.00	70.00	1,205.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- รวาทรงตัว P สำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,530.00	3,060.00	105.00	210.00	3,270.00	
	- รวาทรงตัว L ติดผนังด้านขวาสำหรับโถชักโครก	1.000	ชุด	1,552.00	1,552.00	105.00	105.00	1,657.00	
	- รวาทรงตัว U ติดด้านซ้ายสำหรับโถชักโครก	1.000	ชุด	1,080.00	1,080.00	105.00	105.00	1,185.00	
	- รวาทรงตัว I ติดด้านซ้ายของประตู D1	1.000	ชุด	988.00	988.00	105.00	105.00	1,093.00	
	- ตะแกรงถังผขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่น	1.000	ชุด	330.00	330.00	75.00	75.00	405.00	
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	134,085.55	721,634.86	5,228.84	153,315.65	874,950.51	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปาและท่อน้ำดี								
	ท่อ PVC. Dia. 1/2"								
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	33.000	ม.	14.14	466.62	30.00	990.00	1,456.62	
	- งานข้อต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	303.30	303.30	0.00	0.00	303.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	181.96	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1/2" ท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	60.65	
	- ท่อ PVC. Dia. 1"	16.000	ม.	26.64	426.24	30.00	480.00	480.00	906.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	277.05	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	166.22	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1" ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	55.40	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	28.000	ม.	30.84	863.52	30.00	840.00	840.00	1,703.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	561.28	561.28	0.00	0.00	0.00	561.28	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	336.75	336.75	0.00	0.00	0.00	336.75	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/4" ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	112.25	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	25.000	ม.	39.72	993.00	30.00	750.00		1,743.00	
	- งานขุดของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	645.45	645.45	0.00	0.00	0.00	645.45	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	387.25	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	129.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	11.000	ม.	60.75	668.25	40.00	440.00	1,108.25	
	- งานเชื่อมต่อของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	434.35	434.35	0.00	0.00	434.35	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	260.61	260.61	0.00	0.00	260.61	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	86.86	86.86	0.00	0.00	86.86	
	- ท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	6.000	ม.	100.47	602.82	60.00	360.00	962.82	
	- งานเชื่อมต่อของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	391.83	391.83	0.00	0.00	391.83	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	235.09	235.09	0.00	0.00	235.09	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	78.36	78.36	0.00	0.00	78.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"								
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	6.000	ม.	41.00	246.00	30.00	180.00	426.00	
	- งานขุดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	159.90	159.90	0.00	0.00	159.90	
	- งานเนกียิตของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	63.96	63.96	0.00	0.00	63.96	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	31.98	31.98	0.00	0.00	31.98	
	ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"								
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	100.000	ม.	75.00	7,500.00	50.00	5,000.00	12,500.00	
	- งานขุดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	
	- งานเนกียิตของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	975.00	975.00	0.00	0.00	975.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มิเตอร์น้ำ	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	300.00	300.00	7,800.00	
	- Check Valve 1 1/2"	3.000	ชุด	490.00	1,470.00	300.00	900.00	2,370.00	
	- Check Valve 1 1/4"	4.000	ชุด	390.00	1,560.00	250.00	1,000.00	2,560.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ FLOW RATE 70ลิตร/นาที HEAD 14 เมตร	1.000	ชุด	14,690.00	14,690.00	960.00	960.00	15,650.00	
	- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองไฟเบอร์กลาส ถึงละ 5 ลบ.ม.	2.000	ชุด	17,500.00	35,000.00	1,000.00	2,000.00	37,000.00	
	งานระบบน้ำทิ้งและท่อโสโครก								
	ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	21.000	ม.	33.65	706.65	30.00	630.00	1,336.65	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"								
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	367.45	367.45	0.00	0.00	367.45	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	275.58	275.58	0.00	0.00	275.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	91.85	91.85	0.00	0.00	91.85	
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	40.000	ม.	53.04	2,121.60	40.00	1,600.00	3,721.60	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	1,103.20	1,103.20	0.00	0.00	1,103.20	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	827.40	827.40	0.00	0.00	827.40	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2" ท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	275.80	275.80	0.00	0.00	275.80	
	- ท่อ PVC. Dia. 3"	109.000	ม.	116.36	12,683.24	75.00	8,175.00	20,858.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	6,595.26	6,595.26	0.00	0.00	6,595.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3"	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	4,946.42	4,946.42	0.00	0.00	0.00	4,946.42	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	1,648.73	1,648.73	0.00	0.00	0.00	1,648.73	
	ท่อ PVC. Dia. 4"									
	- ท่อ PVC. Dia. 4"	53.000	ม.	188.55	9,993.15	100.00	5,300.00	5,300.00	15,293.15	
4"	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	5,196.43	5,196.43	0.00	0.00	0.00	5,196.43	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	3,897.30	3,897.30	0.00	0.00	0.00	3,897.30	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	1,299.08	1,299.08	0.00	0.00	0.00	1,299.08	
	ท่อ PVC. Dia. 6"									
	- ท่อ PVC. Dia. 6"	21.000	ม.	400.00	8,400.00	200.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ลำดับที่ 6"	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00	
	ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"								
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	40.000	ม.	152.00	6,080.00	75.00	3,000.00	9,080.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	3,161.60	3,161.60	0.00	0.00	3,161.60	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	1,580.80	1,580.80	0.00	0.00	1,580.80	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	790.40	790.40	0.00	0.00	790.40	
	ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"								
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	40.000	ม.	479.00	19,160.00	250.00	10,000.00	29,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	9,963.20	9,963.20	0.00	0.00	9,963.20	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	4,981.60	4,981.60	0.00	0.00	4,981.60	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	2,490.80	2,490.80	0.00	0.00	2,490.80	
	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาณน้ำเสียระบบ 5.0 ลบ.ม./วัน BOD เข้าไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. BOD ออกไม่เกิน 50 มก./ล.								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	36.960	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,248.32	5,248.32	
	- งานทรายอัดแน่น	2.625	ลบ.ม.	546.73	1,435.16	104.00	273.00	1,708.16	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.100	ลบ.ม.	2,009.35	4,219.63	426.00	894.60	5,114.23	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.800	ลบ.ม.	2,111.22	5,911.41	532.00	1,489.60	7,401.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร	16.130	กก.	23.43	377.92	4.40	70.97	448.89	
	ศก. 9 มม.(0.499กก./ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาณน้ำเสียระบบ 5.0 ลบ.ม./วัน BOD เข้าไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. BOD ออกไม่เกิน 50 มก./ล.	2.000	ชุด	43,224.00	86,448.00	5,000.00	10,000.00	96,448.00	
	งานบ่อซึม แบบ 3 หลุม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	34.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,954.38	4,954.38	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.100	ลบ.ม.	2,009.35	200.93	426.00	42.60	243.53	
	- อิฐหัก	24.300	ลบ.ม.	150.00	3,645.00	117.00	2,843.10	6,488.10	
	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 0.80m.	24.000	ลูก	165.00	3,960.00	205.00	4,920.00	8,880.00	
	- ฝาบ่อซึม ค.ส.ล. ตก. 0.80m.	6.000	ชิ้น	140.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	งานบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีเสปดขนาด 0. 50x0.60m.								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	127.80	127.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อพักคอนกรีตสำหรับติดตั้งปั๊มขนาด 0.50x0.60 รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	4.000	ชุด	480.00	1,920.00	300.00	1,200.00	3,120.00	
		-	-	164,228.71	311,077.61	11,420.40	79,169.37	390,246.98	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้โหลด CENTER 1 เฟส 8 ช่อง พร้อมเมน 32 แอมป์	2.000	ชุด	2,770.00	5,540.00	277.00	554.00	6,094.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2" สีเหลือง	162.000	ม.	14.25	2,308.50	23.00	3,726.00	6,034.50	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม. (สายไฟใต้รับ)	101.000	ม.	9.54	963.54	7.00	707.00	1,670.54	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม. (สายไฟสวิตช์)	171.000	ม.	6.26	1,070.46	5.00	855.00	1,925.46	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(1ช่อง)พร้อมหมาก	1.000	ชุด	85.00	85.00	80.00	80.00	165.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(2ช่อง)พร้อมหมาก	3.000	ชุด	115.00	345.00	90.00	270.00	615.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(3ช่อง)พร้อมหมาก	1.000	ชุด	145.00	145.00	100.00	100.00	245.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์แบบทางเดียว(4ช่อง)พร้อมหนากาก	1.000	ชุด	200.00	200.00	115.00	115.00	315.00	
	- เต้ารับกราวด์คู่	4.000	ชุด	180.00	720.00	265.00	1,060.00	1,780.00	
	- โคมดาวไนไลท์ทรงกระบอกขนาดไม่น้อยกว่า 4" หลอด LED 8W	44.000	ชุด	344.00	15,136.00	115.00	5,060.00	20,196.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,869.05	26,513.50	1,077.00	12,527.00	39,040.50	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,691,642.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 3			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	จังหวัด	ตรัง
				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					387,185.22	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					874,950.51	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					390,527.59	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					39,040.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,694,703.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หลังที่ 3			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างคาน้ำสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หมู่ 5	ไม่อยู่ฝั่งใต้พระศรีนครินทร์ 95	แบบเลขที่
	ตำบล	ตำบล	ตำบล	ตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,694,703.82

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,694,703.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	41.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,929.92	5,929.92	
	- งานทรายอัดแน่น	4.920	ลบ.ม.	546.73	2,689.91	104.00	511.68	3,201.59	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.300	ลบ.ม.	2,009.35	2,612.15	426.00	553.80	3,165.95	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (ประเภทอาคารชั้นเดียว)	33.700	ลบ.ม.	2,111.22	71,148.11	532.00	17,928.40	89,076.51	
	- งานไม้แบบ	154.000	ตร.ม.	400.00	61,600.00	139.00	21,406.00	83,006.00	
	- ไม้คร่าว	57.800	ตร.ม.	213.00	12,311.40	0.00	0.00	12,311.40	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	48.190	กก.	43.61	2,101.56	0.00	0.00	2,101.56	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 6 มม.(0.222กก./ม.)	261.520	กก.	24.42	6,386.31	4.40	1,150.69	7,537.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 9 มม.(0.499กก./ม.)	603.010	กก.	23.43	14,128.52	4.40	2,653.24	16,781.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้ SD.30 ยาว 10.00 เมตร ศก. 16 มม.(1.580กก./ม.)	1,867.470	กก.	23.47	43,829.52	3.60	6,722.89	50,552.41	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	81.960	กก.	46.73	3,829.99	0.00	0.00	3,829.99	
	- งานพลาสติกกันชื้น(รองพื้น)	11.500	ตร.ม.	5.30	60.95	0.00	0.00	60.95	
	งานโครงสร้างหลังคา(งานเหล็กรูปพรรณ) โครงสร้างหลังคากลาง								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	407.280	กก.	21.90	8,919.43	10.00	4,072.80	12,992.23	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	690.850	กก.	22.01	15,205.60	10.00	6,908.50	22,114.10	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	48.000	ตร.ม.	62.68	3,008.64	35.00	1,680.00	4,688.64	
	โครงสร้างหลังคาบน								
	- เหล็กกล่องขนาด 4"x4"x3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร(นน.9.52กก./ม.)	69.680	กก.	21.86	1,523.20	10.00	696.80	2,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x3.2 มม. ยาวทอนละ 6 เมตร(นน.7.01กก./ม.)	1,013.630	กก.	21.90	22,198.49	10.00	10,136.30	32,334.79	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"x3.2 มม. ยาวทอนละ 6 เมตร (นน.4.50กก./ม.)	585.900	กก.	22.01	12,895.65	10.00	5,859.00	18,754.65	
	- แผ่นPlate ขนาด0.20x0.20x6mm.(นน.1.94กก./แผ่น)	23.280	กก.	115.20	2,681.85	10.00	232.80	2,914.65	
	- Bolt M6	48.000	ตัว	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	109.860	ตร.ม.	62.68	6,886.02	35.00	3,845.10	10,731.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,857.50	296,897.30	1,485.40	90,287.92	387,185.22	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หนา 0.50mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	75.600	ตร.ม.	235.00	17,766.00	70.00	5,292.00	23,058.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หนา 0.47mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	11.800	เมตร	74.49	878.98	50.00	590.00	1,468.98	
	- ฉนวน PE. หนา 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมฟอยล์	75.600	ตร.ม.	87.08	6,583.24	20.00	1,512.00	8,095.24	
	- สกรูยึดหลังคาแบบ ขนาด 65 mm. ขึ้นไป	350.000	ตัว	2.95	1,032.50	0.00	0.00	1,032.50	
	- เจิงขายสำเร็จรูป ทุอันวัน	25.600	เมตร	180.00	4,608.00	73.00	1,868.80	6,476.80	
	- สกรูยึดเจิงขาย ขนาด 28 mm. ขึ้นไป	171.000	ตัว	0.88	150.48	0.00	0.00	150.48	
	งานหลังคาบน								
	- หลังคาแผ่น METAL SHEET ROOF หนา 0.50mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	114.750	เมตร	235.00	26,966.25	70.00	8,032.50	34,998.75	
	- แผ่นปิด METAL SHEET ROOF หนา 0.47mm.(0.45mm.BMT) มาตรฐาน	31.200	เมตร	74.49	2,324.08	50.00	1,560.00	3,884.08	
	- ฉนวน PE. หนา 5mm. เคลือบอะลูมิเนียมฟอยล์	114.750	ตร.ม.	87.08	9,992.43	20.00	2,295.00	12,287.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึดหลังคากับแป ขนาด 65 มม. ขึ้นไป	584.000	ตัว	2.95	1,722.80	0.00	0.00	1,722.80	
	- เจิงขายสำเร็จรูป ทุอินวัน	14.000	เมตร	180.00	2,520.00	73.00	1,022.00	3,542.00	
	- สกรูยึดเจิงขาย ขนาด 28 มม. ขึ้นไป	94.000	ตัว	0.88	82.72	0.00	0.00	82.72	
	- งานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศ	35.780	ตร.ม.	72.80	2,604.78	21.84	781.44	3,386.22	
	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5	154.060	ตร.ม.	221.64	34,145.85	56.00	8,627.36	42,773.21	
	เซนต์เมตร								
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายใน)	248.890	ตร.ม.	53.52	13,320.59	87.00	21,653.43	34,974.02	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง(ภายนอก)	82.580	ตร.ม.	53.52	4,419.68	95.00	7,845.10	12,264.78	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทเงา	82.580	ตร.ม.	88.23	7,286.03	34.00	2,807.72	10,093.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพาสีอะคลิลิค 100% ชนิดทากายโน (ปูนใหม่) เกรด 1 ประเภทกึ่งเงา	19.115	ตร.ม.	94.85	1,813.05	30.00	573.45	2,386.50	
	- งานบุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น	229.780	ตร.ม.	283.41	65,121.94	189.00	43,428.42	108,550.36	
	- งานผนัง+ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป MFF ความหนาฐานปูนน้อยกว่า 25mm.	14.000	ชุด	9,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	งานผนังตั้งฉากด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมโค รงเหล็ก								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.00 มม. ยาวทอนละ 6 เมตร(นน.2.93กก./ม.)	514.710	กก.	26.73	13,758.19	10.00	5,147.10	18,905.29	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.2x2.50m.หนา 1"	68.000	แผ่น	169.00	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00	
	- สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงเหล็ก ขนาด 28 มม.ขึ้นไป	816.000	ตัว	0.48	391.68	0.00	0.00	391.68	
	- แผ่นเหล็กพื้นสีกขอบ 1" ขนาด 0.65x1.80m.	1.000	ชุด	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- แผ่นเหล็กพื้นสีกขอบ 1" ขนาด 0.90x1.80m.	1.000	ชุด	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	5,167.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งแผงตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ งานพื้น	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	3,230.00	3,230.00	
	- งานพื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 24"x24"	86.400	ตร.ม.	364.53	31,495.39	174.00	15,033.60	46,528.99	
	- งานพื้น ค.ส.ล.ฉาบฉมัน	18.340	ตร.ม.	132.94	2,438.11	92.00	1,687.28	4,125.39	
	- งานพื้น ค.ส.ล.ฉาบทรายย้อมสี พร้อมตีลายกากปลา	11.520	ตร.ม.	650.00	7,488.00	45.00	518.40	8,006.40	
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1.2mm. แบบมีฝาปิด	4.800	เมตร	2,450.00	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1.2mm. แบบไม่มีฝาปิด	21.100	เมตร	1,950.00	41,145.00	0.00	0.00	41,145.00	
	งานเคาเตอร์ห้องน้ำ งานเคาเตอร์ห้องน้ำชาย								
	- งานโครงสร้างเคาเตอร์ห้องน้ำชาย	3.200	ม.	707.13	2,262.81	139.00	444.80	2,707.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตกแต่งเคาเตอร์ห้องน้ำชาย	1.000	งาน	14,149.49	14,149.49	0.00	0.00	14,149.49	
	งานเคาเตอร์ห้องน้ำหญิง								
	- งานโครงสร้างเคาเตอร์ห้องน้ำหญิง	3.550	ม.	707.13	2,510.31	139.00	493.45	3,003.76	
	- งานตกแต่งเคาเตอร์ห้องน้ำหญิง	1.000	งาน	15,281.46	15,281.46	0.00	0.00	15,281.46	
	งานเคาเตอร์ผิวขัดมันเรียบ								
	- งานโครงสร้างเคาเตอร์ผิวขัดมัน	1.000	ม.	707.13	707.13	139.00	139.00	846.13	
	- งานตกแต่งเคาเตอร์ ผิวขัดมันเรียบ	2.150	ตร.ม.	85.86	184.59	92.00	197.80	382.39	
	งานประตู								
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	
	- ประตู D3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5.000	ชุด	2,172.00	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนวด W2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	2,833.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั่วไป								
	-	14.000	ชุด	4,990.00	69,860.00	450.00	6,300.00	76,160.00	
	โถส้วมชักโครกมีถังพักน้ำเค็ลือบขาวพร้อมอุปกรณ์								
	- สายชำระสีขาวพร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	499.00	6,986.00	35.00	490.00	7,476.00	
	- โถส้วมสีขาวชนิดฟลิ้วพร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	4,809.90	33,669.30	450.00	3,150.00	36,819.30	
	- แผงกันไฟส้วม	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	170.00	1,020.00	10,020.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	3,070.00	24,560.00	450.00	3,600.00	28,160.00	
	- กอน้ำล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	548.00	4,384.00	0.00	0.00	4,384.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	14.000	ชุด	229.00	3,206.00	70.00	980.00	4,186.00	
	- กระดาษกอบออะลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.95m.สำหรับหอน้ำขาย	1.000	ชุด	5,585.00	5,585.00	70.00	70.00	5,655.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระฉกกรอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x3.30m.สำหรับห้องน้ำหญิง	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	70.00	70.00	6,320.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	2.000	ชุด	369.00	738.00	25.00	50.00	788.00	
	- ตะแกรงตีผงขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ตักกลับ	16.000	ชุด	330.00	5,280.00	75.00	1,200.00	6,480.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำคนพิการ								
	-	1.000	ชุด	4,990.00	4,990.00	450.00	450.00	5,440.00	
	โถส่วนชักโครกมีถังพักน้ำเคลื่อนขาพร้อมอุปกรณ์								
	- สายชำระสแตนเลส 304 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	700.00	700.00	35.00	35.00	735.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	450.00	450.00	10,550.00	
	- กอน้ำล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	
	- กระฉกกรอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.80x0.60m.	1.000	ชุด	1,135.00	1,135.00	70.00	70.00	1,205.00	
	- ราวจับตัว P สำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,530.00	3,060.00	105.00	210.00	3,270.00	
	- ราวจับตัว L ติดผนังด้านขวาสำหรับโถชักโครก	1.000	ชุด	1,552.00	1,552.00	105.00	105.00	1,657.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- รวบรวมตัว U ติดด้านซ้ายสำหรับโถชักโครก	1.000	ชุด	1,080.00	1,080.00	105.00	105.00	1,185.00	
	- รวบรวมตัว I ติดด้านซ้ายของประตู D1	1.000	ชุด	988.00	988.00	105.00	105.00	1,093.00	
	- ตะแกรงดักผงขนาด 3 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่น	1.000	ชุด	330.00	330.00	75.00	75.00	405.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	134,085.55	721,634.86	5,228.84	153,315.65	874,950.51	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปาและท่อน้ำดี								
	ท่อ PVC. Dia. 1/2"								
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2"	33.000	ม.	14.14	466.62	30.00	990.00	1,456.62	
	- งานเชื่อมต่อของต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	303.30	303.30	0.00	0.00	303.30	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	181.96	181.96	0.00	0.00	181.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1/2"	1.000	งาน	60.65	60.65	0.00	0.00	60.65	
	ท่อ PVC. Dia. 1"	16.000	ม.	26.64	426.24	30.00	480.00	906.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	277.05	277.05	0.00	0.00	277.05	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	166.22	166.22	0.00	0.00	166.22	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1"	1.000	งาน	55.40	55.40	0.00	0.00	55.40	
	ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	28.000	ม.	30.84	863.52	30.00	840.00	1,703.52	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	561.28	561.28	0.00	0.00	561.28	
	- งานเชื่อมต่อของท่อ PVC. Dia. 1 1/4"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	336.75	336.75	0.00	0.00	336.75	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/4" ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	112.25	112.25	0.00	0.00	112.25	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	25.000	ม.	39.72	993.00	30.00	750.00	1,743.00	
	- งานขอต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	645.45	645.45	0.00	0.00	645.45	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	387.25	387.25	0.00	0.00	387.25	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	258.15	258.15	0.00	0.00	258.15	
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	11.000	ม.	60.75	668.25	40.00	440.00	1,108.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดของต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	434.35	434.35	0.00	0.00	434.35	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	434.35	434.35	0.00	0.00	434.35	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2" ท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	86.86	86.86	0.00	0.00	86.86	
	- ท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	6.000	ม.	100.47	602.82	60.00	360.00	962.82	
	- งานขุดของต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	391.83	391.83	0.00	0.00	391.83	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 2 1/2"	1.000	งาน	235.09	235.09	0.00	0.00	235.09	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2 1/2" ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	78.36	78.36	0.00	0.00	78.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	6.000	ม.	41.00	246.00	30.00	180.00	426.00	
	- งานขุดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	159.90	159.90	0.00	0.00	159.90	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	63.96	63.96	0.00	0.00	63.96	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/4"	1.000	งาน	31.98	31.98	0.00	0.00	31.98	
	- ท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	60.000	ม.	75.00	4,500.00	50.00	3,000.00	7,500.00	
	- งานขุดต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN10 Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	585.00	585.00	0.00	0.00	585.00	
	- มิเตอร์น้ำ	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	300.00	300.00	7,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Check Valve 1 1/2"	3.000	ชุด	490.00	1,470.00	300.00	900.00	2,370.00	
	- Check Valve 1 1/4"	4.000	ชุด	390.00	1,560.00	250.00	1,000.00	2,560.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ FLOW RATE 70ลิตร/นาที HEAD 14 เมตร	1.000	ชุด	14,690.00	14,690.00	960.00	960.00	15,650.00	
	- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองไฟเบอร์กลาส ถึงละ 5 ลบ.ม.	2.000	ชุด	17,500.00	35,000.00	1,000.00	2,000.00	37,000.00	
	งานระบบน้ำทิ้งและท่อไฮโดรค ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	21.000	ม.	33.65	706.65	30.00	630.00	1,336.65	
	- ท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	367.45	367.45	0.00	0.00	367.45	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"	1.000	งาน	275.58	275.58	0.00	0.00	275.58	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 1 1/2"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 1 1/2" ท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	91.85	91.85	0.00	0.00	91.85	
	- ท่อ PVC. Dia. 2"	40.000	ม.	53.04	2,121.60	40.00	1,600.00	3,721.60	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	1,103.20	1,103.20	0.00	0.00	1,103.20	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 2"	1.000	งาน	827.40	827.40	0.00	0.00	827.40	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 2" ท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	275.80	275.80	0.00	0.00	275.80	
	- ท่อ PVC. Dia. 3"	109.000	ม.	116.36	12,683.24	75.00	8,175.00	20,858.24	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่างๆ ของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	6,595.26	6,595.26	0.00	0.00	6,595.26	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 3"	1.000	งาน	4,946.42	4,946.42	0.00	0.00	4,946.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 3" ท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	1,648.73	1,648.73	0.00	0.00	1,648.73	
	- ท่อ PVC. Dia. 4"	53.000	ม.	188.55	9,993.15	100.00	5,300.00	15,293.15	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่าง ๆ ของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	5,196.43	5,196.43	0.00	0.00	5,196.43	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 4"	1.000	งาน	3,897.30	3,897.30	0.00	0.00	3,897.30	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 4" ท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	1,299.08	1,299.08	0.00	0.00	1,299.08	
	- ท่อ PVC. Dia. 6"	21.000	ม.	400.00	8,400.00	200.00	4,200.00	12,600.00	
	- งานเชื่อมต่อของท่อต่าง ๆ ของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00	
	- งานอุปกรณ์ยึดและรองรับของท่อ PVC. Dia. 6"	1.000	งาน	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ PVC. Dia. 6" ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	50.000	ม.	152.00	7,600.00	75.00	3,750.00		11,350.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 3"	1.000	งาน	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN6 Dia. 3" ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	988.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	40.000	ม.	479.00	19,160.00	200.00	8,000.00		27,160.00	
	- งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	9,963.20	9,963.20	0.00	0.00	0.00	9,963.20	
	- งานเหล็กยึดของท่อ HDPE PN6 Dia. 6"	1.000	งาน	4,981.60	4,981.60	0.00	0.00	0.00	4,981.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ของท่อ HDPE PN6 Dia. 6" งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาณน้ำเสียระบบ 5.0 ลบ.ม./วัน BOD เข้าไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. BOD ออกไม่เกิน 50 มก./ล.	1.000	งาน	2,490.80	2,490.80	0.00	0.00	2,490.80	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	36.960	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,248.32	5,248.32	
	- งานทรายอัดแน่น	2.625	ลบ.ม.	546.73	1,435.16	104.00	273.00	1,708.16	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.100	ลบ.ม.	2,009.35	4,219.63	426.00	894.60	5,114.23	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.800	ลบ.ม.	2,111.22	5,911.41	532.00	1,489.60	7,401.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 9 มม.(0.499กก./ม.)	16.130	กก.	23.43	377.92	4.40	70.97	448.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาณน้ำเสียระบบ 5.0 ลบ.ม./วัน BOD เข้าไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. BOD ออกไม่เกิน 50 มก./ล.	2.000	ชุด	43,224.00	86,448.00	5,000.00	10,000.00	96,448.00	
	งานบ่อซึมแบบ 4 หลุม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	46.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,610.10	6,610.10	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.144	ลบ.ม.	2,009.35	289.34	426.00	61.34	350.68	
	- อิฐหัก	32.460	ลบ.ม.	150.00	4,869.00	117.00	3,797.82	8,666.82	
	- ถึงชั้นบนต้ำสำเร็จรูป ตก. 0.80m.	32.000	ลูก	165.00	5,280.00	205.00	6,560.00	11,840.00	
	- ฝาบ่อซึม ค.ส.ล. ตก. 0.80m.	8.000	ชิ้น	140.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	งานบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีเสถียรขนาด 0. 50x0.60m.								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	127.80	127.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อพักคอนกรีตสำหรับชนิดมีฝาปิด ขนาด 0.50x0.60m.	4.000	ชุด	480.00	1,920.00	300.00	1,200.00	3,120.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	162,057.73	310,339.04	11,370.40	80,188.55	390,527.59	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้โหลด CENTER 1 เฟส 8 ช่อง พร้อมเมน 32 แอมป์	2.000	ชุด	2,770.00	5,540.00	277.00	554.00	6,094.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2" สีเหลือง	162.000	ม.	14.25	2,308.50	23.00	3,726.00	6,034.50	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม. (สายไฟเตารับ)	101.000	ม.	9.54	963.54	7.00	707.00	1,670.54	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม. (สายไฟสวิทช์)	171.000	ม.	6.26	1,070.46	5.00	855.00	1,925.46	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(1ช่อง)พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	85.00	85.00	80.00	80.00	165.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(2ช่อง)พร้อมหน้ากาก	3.000	ชุด	115.00	345.00	90.00	270.00	615.00	
	- สวิตช์แบบทางเดียว(3ช่อง)พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	145.00	145.00	100.00	100.00	245.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สวิตช์แบบทางเดียว(4ช่อง)พร้อมหมาก	1.000	ชุด	200.00	200.00	115.00	115.00	315.00	
	- เตารีดกรวดคู่	4.000	ชุด	180.00	720.00	265.00	1,060.00	1,780.00	
	- คอมพิวเตอร์ทรงกระบอกขนาดไม่น้อยกว่า 4" หลอด LED 8W	44.000	ชุด	344.00	15,136.00	115.00	5,060.00	20,196.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,869.05	26,513.50	1,077.00	12,527.00	39,040.50	
	อื่นๆ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,694,703.82	