


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล แยกข้างบ้านเลขที่ ๑๖๕/๒ ไปทางทิศตะวันออก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๔๐-๒.๗๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นด้านบนเป็นพื้นเรียบ มีบ่อพักทุกระยะ ๗.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.ค ๖๕ เป็นเงิน ๙๒๗,๔๘๗.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี 
 (คมสัน ฤทธิ์กนก)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ


 (นายสุวาทิ เด่นยุกต์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ


 (นายภาณุมาศ ชูช่วย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง

โครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล แยกข้างบ้านเลขที่ 165/2 ไปทางทิศตะวันออก

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ค่างาน
1	งานถนน ค.ส.ล.							
1.1	ขุดลอกผิวยางเดิม	ตร.ม.	0.00	12.00	0.00	1.3848	16.61	0.00
1.2	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	310.00	456.69	141,573.90	1.3848	632.42	196,051.53
1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	21.00	123.26	2,588.46	1.3848	170.69	3,584.49
1.4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.60	144.43	808.80	1.3848	200.00	1,120.02
2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางดิน							
2.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดพื้นเรียบ	เมตร	138.00	3,781.10	521,791.80	1.3848	5,236.06	722,577.28
3	งานสกัดบ่อพักพร้อมเชื่อมต่อ							
3.1	งานสกัดเชื่อมต่อรางระบายน้ำกับคูระบายน้ำเดิม	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3848	4,154.40	4,154.40
TOTAL								927,487.72
สรุป แก้วแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ คิดเป็นเงิน								927,487.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 669,762.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

สรุป

= 927,487.72

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่

872/2568 ลง.18 มิ.ย. 68

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี คมสัน ฤทธิ์กันน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุวาทิ เตนยุกต์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน