

1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเชื่อม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๖ กับอาคารเรียน ๗ บริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๑๓,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสรายุทธ ศรีมณี)

ประธานกรรมการ



(นายกิตติตตพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

กรรมการ

เห็นชอบ

(
(นายกิตติตตพงษ์ ทวนดำ) ปลัดเทศบาลนครตรัง
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(
(นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ)) นายกเทศมนตรีนครตรัง
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
โครงการ ก่อสร้างทางเชื่อมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบ ปร.5 (ก)

งาน อาคาร

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	163,560.16	1.3074	213,838.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				213,838.56	
คิดเป็นเงินประมาณ				213,800.00	(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(นายสรายุทธ ศรีมณี)

ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างทางเชื่อม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสรายุทธ ศรีมณี, นายกิตติพงษ์ ทวนดำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

นายสรายุทธ ศรีมณี นายกิตติพงษ์ ทวนคำ ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างทางเชื่อม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสรายุทธ ศรีมณี, นายกิตติพงษ์ ทวนดำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	งานก่อสร้างทางเชื่อม ราคา/1 ชุด								
1	เหล็ก WIDE FLANGE 200x150 mm. (นน.30.6 kg/m)	275.40	กก.	27.06	7,452.32	12.00	3,304.80	10,757.12	9 ม.
2	เหล็กกล่อง100x50x3.2 mm. (นน.7.01 kg/m)	73.61	กก.	171.54	12,627.06	12.00	883.32	13,510.38	10.5 ม.
3	เหล็กกล่อง100x100x3.2 mm. (นน.9.53 kg/m)	142.95	กก.	232.92	33,295.91	12.00	1,715.40	35,011.31	15 ม.
4	เหล็กท่อ GS (คาน้ำเงิน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" (นน.2.25kg/m)	67.50	กก.	86.83	5,861.03	12.00	810.00	6,671.03	5 ท่อน
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 176x72x12 mm.	23.87	กก.	26.00	620.62	12.00	286.44	907.06	20แผ่น
6	แผ่นเหล็ก ขนาด 400x250x16 mm.	50.24	กก.	26.00	1,306.24	12.00	602.88	1,909.12	4 แผ่น
7	แผ่นเหล็ก ขนาด 100x50x12 mm.	5.65	กก.	26.00	146.90	12.00	67.80	214.70	12แผ่น
8	เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 3.2 mm. (นน.5.15 kg/m)	46.44	กก.	128.70	5,976.83	12.00	557.28	6,534.11	9เมตร
9	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2 mm. (นน.1.35 kg/m)	24.30	กก.	35.64	866.05	12.00	291.60	1,157.65	18เมตร
10	ตะแกรงเหล็กฉีก AS-52 หนา 2.3 mm. สัน 3 mm. ช่องรู 25x61 mm. ขนาด 4x8 ฟุต	4.00	ตร.ม.	172.00	688.00	-	-	688.00	
11	ไม้พื้นวีวับอร์ด ขนาด 120x240x2.4 cm.	1.20	แผ่น	1,010.00	1,212.00	303.00	363.60	1,575.60	
12	งานมุงหลังคา				-		-	-	
	- หลังคา METAL SHEET ZINCALUM AZ150 G550 ความหนา 0.42 mm. BMT0.47mm .TCT	5.00	ตร.ม.	243.00	1,215.00	70.00	350.00	1,565.00	
	- สกรูยิงแปเหล็กแบบ ZINC ยาว 65 mm	30.00	ตัว	5.30	159.00	-	-	159.00	
13	Bolt M16 (Hilti. Simpson strong - tie)	32.00	ตัว	20.00	640.00	-	-	640.00	
14	ค่าแรงงานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่ออิฐ 1/2 แผ่น)	12.00	ตร.ม.	-	-	40.00	480.00	480.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ทางเชื่อม / 1 ชุด				72,066.96		9,713.12	81,780.08	

นายสรายุทธ ศรีมณี นายกิตติพงษ์ ทวนดำ ประมาณการ

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเชื่อม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

2. งบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ตั้งไว้ 254,600.00 บาท

ราคากลางเป็นเงิน 213,800.00 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -

3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -

4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ก่อสร้างทางเชื่อม จำนวน 2 จุด

และงานอื่นๆ ที่เหลือเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน