



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ซ่อมแซมอาคารเรียน A ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม อาคารเรียน B (บริเวณสระว่ายน้ำ) และซ่อมแซม
ห้องน้ำห้องส้วม อาคารเรียน C รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๔,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายสนั่น รีกดำ)



กรรมการ


(วิจิต เตียวยอง)



กรรมการ

(นายกวิน แดงนัย)


เห็นชอบ



ปลัดเทศบาลนครตรัง

(นายวิวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ)

อนุมัติ



นายกเทศมนตรีนครตรัง

(นายเชษฐาธิกรณ์ บุญเจริญ)

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ ช. 14/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	141,900.00	
2	ส่วนงานที่ 2 กลุ่มงานที่ 1 (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	2,700.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเป็นราคากลาง		144,600.00	
		144,600.00	
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)			


 (นายสนั่น รักดำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. 
 (วิจิต เตียวย่อง)

กรรมการ


 (นายกวิน แดงนัย)

กรรมการ


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง
 แบบเลขที่ ข. 14/2561
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

แบบ ปร.5 (ก)
 งาน อาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	108,596.82	1.3074	141,979.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				141,979.49	
คิดเป็นเงินประมาณ				141,900.00	

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


 (นายสนั่น รีกดำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. 
 (วิจิต เตียวย่อง)

กรรมการ


 (นายกวิน แดงนุ้ย)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่ ข. 14/2561

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
ซ่อมแซมอาคารเรียน A									
1	ทำความสะอาดขัดล้างหลังคาพร้อมยาแนวอุดโป๊	60.00	ตร.ม.	-	-	12.00	720.00	720.00	
2	ทาสีขาวแฉ่วโพสิยู (ตราจระเข้) 310 ML Gray	18.00	หลอด	220.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
3	รื้อถอนฝ้าเพดาน	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	
4	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดฉาบเรียบ หนา 9 มม. รอยต่อพร้อมอุปกรณ์	12.00	ตร.ม.	98.00	1,176.00	72.00	864.00	2,040.00	
5	ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องไม้เสียดตาย หนา 6 มม.	15.49	ตร.ฟ.	25.23	390.81	11.00	170.39	561.20	
6	ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ใย ขนาด 39x42 ซม. โทนสีชมพู coral pink	13.00	แผ่น	13.00	169.00	-	-	169.00	
7	ค่าแรงงานช่างหลังคากระเบื้องซีเมนต์ใย	1.18	ตร.ม.	-	-	74.00	87.39	87.39	
8	กรออบลูมิเนียมยัดกระจาก	4.80	เมตร	22.00	105.60	-	-	105.60	
9	ซ่อมแซมทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา ประเภท 1	48.00	ตร.ม.	54.00	2,592.00	30.00	1,440.00	4,032.00	
ซ่อมแซมห้องน้ำห้องสุขา อาคารเรียน B (บริเวณสระว่ายน้ำ)									
1	ซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์สำหรับเด็ก รุ่นไมเนอร์ K-17385X-WK	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
2	ซ่อมเปลี่ยนสายฉีดชำระ กระดก BWC-11 สีขาว	1.00	ชุด	269.00	269.00	70.00	70.00	339.00	
3	ซ่อมเปลี่ยนอ่างล้างหน้าสำหรับเด็ก รุ่นลาฟัส K-17340X-WK	1.00	ชุด	650.00	650.00	450.00	450.00	1,100.00	
4	ซ่อมเปลี่ยนกระจากเงาชุด 3 ชั้น BOSS K-224 (สีฟ้าอ่อน)	1.00	ชุด	295.00	295.00	70.00	70.00	365.00	
5	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
6	ซ่อมเปลี่ยน Stop Value ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมก๊อกอ่างล้างหน้า cotto หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	190.00	380.00	-	-	380.00	
ซ่อมแซมห้องน้ำห้องสุขา อาคารเรียน C									
ห้องน้ำที่ 1 (ห้องเรียนที่ 1-2)									
1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำของเดิม	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	

ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่ ข. 14/2561

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2	งานรื้อถอนพื้นห้องน้ำ	4.687	ตร.ม.	-	-	70.00	328.09	328.09	
3	ช่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบสองชั้นใช้น้ำ 4 ลิตร รุ่นไมเนอร์ (สำหรับเด็ก) สีขาว	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
4	ช่อมเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสชนิดพับขึ้นรูป หน้า 1.2 มม.	1.20	เมตร	800.00	960.00	100.00	120.00	1,080.00	
5	ช่อมเปลี่ยนวัสดุถุงหลังคา (ครอบข้างเมทัลชีท) หน้า 0.47 มม. (สีสังกะสี)	4.50	เมตร	103.00	463.50	70.00	315.00	778.50	
6	ช่อมเปลี่ยนผ้าเพดานยิบซัมบอร์ดชนิดวางเรียบ หน้า 9 มม. รอยต่อพร้อมอุปกรณ์	4.43	ตร.ม.	190.00	841.70	72.00	318.96	1,160.66	
7	สกรู 12-14 48	10.00	ตัว	1.60	16.00	-	-	16.00	
8	ช่อมเปลี่ยนท่อชักโครก PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	เมตร	157.01	1,570.10	100.00	1,000.00	2,570.10	
9	ช่อมเปลี่ยนท่อปลาสวาะ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	16.00	เมตร	44.16	706.56	40.00	640.00	1,346.56	
10	ช่อมเปลี่ยนระบบท่อน้ำดี PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	10.28	61.68	30.00	180.00	241.68	
11	ช่อมเปลี่ยนระบบท่อน้ำดี PVC Ø 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	13.08	78.48	30.00	180.00	258.48	
12	อุปกรณ์ประกอบท่อ 40% ของท่อ	1.00	งาน	966.73	966.73	800.00	800.00	1,766.73	
13	ช่อมเปลี่ยนสายฉีดชำระ พร้อม Stop value	1.00	ชุด	269.00	269.00	70.00	70.00	339.00	
14	ช่อมแซมทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา ประเภท 1 ทาพื้นผิวภายใน	88.00	ตร.ม.	54.00	4,752.00	34.00	2,992.00	7,744.00	
15	ช่อมเปลี่ยนผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.20x0.20 เมตร (โชนสีส้มผิวด้าน)	3.00	ตร.ม.	170.00	510.00	158.00	474.00	984.00	
ห้องน้ำที่ 2 (ห้องเรียนที่ 3-4)									
1	ช่อมเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสชนิดพับขึ้นรูป หน้า 1.2 มม.	1.20	เมตร	800.00	960.00	100.00	120.00	1,080.00	
2	งานรื้อถอนพื้นห้องน้ำและระบบท่อน้ำเดิม	1.50	ตร.ม.	-	-	70.00	105.00	105.00	
3	ช่อมเปลี่ยนผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.20x0.20 เมตร (โชนสีส้มผิวด้าน)	1.50	ตร.ม.	170.00	255.00	158.00	237.00	492.00	
4	ช่อมเปลี่ยนท่อปลาสวาะ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	เมตร	44.16	353.28	40.00	320.00	673.28	
5	ช่อมเปลี่ยนระบบท่อน้ำดี PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	10.28	61.68	30.00	180.00	241.68	

ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่ ข. 14/2561

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
 โครงการ ช่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
6	อุปกรณ์ประกอบท่อ 40% ของท่อ	1.00	งาน	165.98	165.98	200.00	200.00	365.98		
7	ช่อมเปลี่ยนฝักบัวสายอ่อน Karat BA03-50 พร้อม Stop value	4.00	ชุด	569.00	2,276.00	70.00	280.00	2,556.00		
ห้องน้ำที่ 3 (ห้องเรียนที่ 5-6)										
1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00		
2	ช่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบสองชั้นใช้น้ำ 4 ลิตร รุ่นเมเนอร์ (สำหรับเด็ก) สีขาว	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00		
3	ช่อมเปลี่ยนฝักบัวสายอ่อน Karat BA03-50 พร้อม Stop value	2.00	ชุด	569.00	1,138.00	70.00	140.00	1,278.00		
4	ช่อมเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสชนิดพับขึ้นรูป หนา 1.2 มม.	1.20	เมตร	800.00	960.00	100.00	120.00	1,080.00		
5	ช่อมเปลี่ยนท่อปลาสวาะ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	เมตร	44.16	353.28	40.00	320.00	673.28		
6	ช่อมเปลี่ยนระบะบท่อตัด PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	10.28	61.68	30.00	180.00	241.68		
ห้องน้ำที่ 4 (ห้องเรียนที่ 7-8)										
1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00		
2	ช่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบสองชั้นใช้น้ำ 4 ลิตร รุ่นเมเนอร์ (สำหรับเด็ก) สีขาว	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00		
3	ช่อมเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสชนิดพับขึ้นรูป หนา 1.2 มม.	1.20	เมตร	800.00	960.00	100.00	120.00	1,080.00		
4	ช่อมเปลี่ยนโถส้วมสำหรับผู้ใหญ่ สีขาว ใช้น้ำ 4-5 ลิตร แบบ 2 ชั้น กัดบน ยี่ห้อ	1.00	ชุด	2,290.00	2,290.00	450.00	450.00	2,740.00		
5	ช่อมเปลี่ยนท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	เมตร	157.01	1,570.10	100.00	1,000.00	2,570.10		
6	ช่อมเปลี่ยนท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	ชุด	44.16	353.28	40.00	320.00	673.28		
7	ช่อมเปลี่ยนท่อ PVC Ø 1/4 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	ชุด	10.04	60.24	30.00	180.00	240.24		
8	ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ 40% ของท่อ	1.00	งาน	793.45	793.45	778.30	778.30	1,571.75		
9	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม	4.68	ตร.ม.	-	-	40.00	187.20	187.20		
10	ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาดกระเบื้องเคลือบ 8"x8" (โทนสีส้มผิวด้าน)	7.68	ตร.ม.	170.00	1,305.60	158.00	1,213.44	2,519.04		

ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่ ข. 14/2561

กลุ่มงาน/งาน โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
 ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
 เจ้าขอโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			
11	ช่อมแซมเปลี่ยนสายฉีดชำระ พร้อม Stop value	2.00	ชุด	269.00	538.00	70.00	140.00	678.00		
12	ช่อมแซมเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รุ่น WP2000 ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	10,350.00	10,350.00	3,405.00	3,405.00	13,755.00		
ห้องน้ำที่ 5 (ห้องเรียนที่ 9-10)										
1	งานรื้อถอนพื้นที่กระเบื้องห้องน้ำเดิม	7.68	ตร.ม.	-	-	40.00	307.20	307.20		
2	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00		
3	ปุ้กระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาดกระเบื้องเคลือบ 8"x8" (โทนสีส้มผิวด้าน)	7.68	ตร.ม.	170.00	1,305.60	158.00	1,213.44	2,519.04		
4	ช่อมแซมเปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบสองชั้นใช้น้ำ 4 ลิตร รุ่นเมเนอร์ (สำหรับตึก) สีขาว	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00		
5	ช่อมแซมเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสชนิดพับขึ้นรูป หน้า 1.2 มม.	1.20	เมตร	800.00	960.00	100.00	120.00	1,080.00		
6	ช่อมแซมเปลี่ยนท่อปัสสาวะ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	เมตร	44.16	353.28	40.00	320.00	673.28		
7	ช่อมแซมเปลี่ยนระบบท่อน้ำดี PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	10.28	61.68	30.00	180.00	241.68		
8	ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ 40% ของท่อ	1.00	งาน	165.98	165.98	200.00	200.00	365.98		
9	ช่อมแซมเปลี่ยนตะแกรงตกก้นสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ชุด	145.00	290.00	75.00	150.00	440.00		
10	ช่อมแซมเปลี่ยนสายฉีดชำระ พร้อม Stop value	2.00	ชุด	269.00	538.00	70.00	140.00	678.00		
11	ช่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาซีเมนต์เนย	25.00	แผ่น	13.08	327.00	-	-	327.00		
12	ค่าแรงงานหลังคากระเบื้องซีเมนต์เนย	2.27	ตร.ม.	-	-	74.00	168.13	168.13		
13	ช่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิบบอร์ดชนิดฉาบเรียบ หน้า 9 มม.	6.00	ตร.ม.	98.00	588.00	72.00	432.00	1,020.00		
14	ช่อมแซมทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา ประมาณ 1 ทาพื้นผิวภายใน	88.00	ตร.ม.	54.00	4,752.00	-	-	4,752.00		
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					79,830.28		28,766.55	108,596.82		

ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง ประมาณการ

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต.วิชิต เตียว湧


1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

เนื่องจากอาคาร A ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสูงเกิน 4.00 เมตร ตามข้อกำหนดในบัญชีค่าซ่อมแซมและ

ค่าแรงงานทาสีภายในอาคาร จำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้าน

2 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้าน (รายละเอียดตาม ปร.4 (พ))	2,700.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		2,700.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,700.00	



(นายสนั่น รักดำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.



(วิชิต เตียว湧)

กรรมการ



(นายกวิน แดงนุ้ย)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์
รายการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ช. 14/2561

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต. วิจิต เตียวย่อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ						
1	ค่าเช่านั่งร้านซ่อมเปลี่ยนกระจกใส อาคารเรียน A	2.00	วัน	300.00	600.00	
2	ค่าเช่านั่งร้านซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด A	4.00	วัน	300.00	1,200.00	
3	ค่าเช่านั่งร้านซ่อมเปลี่ยนและทาสีอาคารฝ้าเพดานอาคาร A	3.00	วัน	300.00	900.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					2,700.00	

หมายเหตุ

วิธีคิดค่าเช่านั่งร้านอาคารเรียน A
จำนวนชั้น = ความสูงของตึก 7.40 เมตร / ความสูงของนั่งร้าน 1.70 เมตร = 5 ชั้น
จำนวนแถว = พื้นที่ปรับปรุง 60 ตร.ม. ใช้นั่งร้าน 2 แถว
คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = $5 \times 2 = 10$ ชุด
คิดค่าเช่าต่อวัน = $10 \times 30 = 300$ บาท

ว่าที่ ร.ต. 
(วิจิต เตียวย่อง)
นายช่างโยธา อาวุโส

ประมาณการ