


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัทนิมภูมิ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ๖ เสา พร้อมโคมไฟฟ้
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๑๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายไพบูล แสงสีจันทร์)

ประธานกรรมการ


(นายประดิษฐ์ แบนไทย)

กรรมการ


(นายปรีชา ยี่ชัย)


กรรมการ

เห็นชอบ


(นายวัลลภ ชัยบำรุง)

ปลัดเทศบาลนครตรัง

อนุมัติ


(นายแพทย์รักษ บัญเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครตรัง

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

แบบ พร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทธมนิธิ)

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทธมนิธิ)

แบบเลขที่


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน

หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	242,681.00	1.3074	317,281.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				317,281.14	
คิดเป็นเงินประมาณ		(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		317,000.00	


 (นายไพฑูรย์ แสงสีจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประคิษฐ์ เป้นไทย)

กรรมการ


 (นายปรีชา ยี่ชัย)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทนิภูมิ)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทนิภูมิ)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทนิภูมิ)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายไพบูล แสงสีจันทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.1.1	เสาเหล็กกรีดร่อนความสูง 7 เมตร กิ่งคู่ ยาว 2 เมตร พร้อมฐานเสา	6.00	ชุด	14,953.00	89,718.00	2000	12,000.00	101,718.00	
1.1.2	โคมไฟถนนชนิดหลังเต่า IP 65 หลอดเมทัลฮาไลต์ขนาด 250 วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	1,495.00	17,940.00	600	7,200.00	25,140.00	
1.1.3	โคมฉายชนิดมุมกว้าง IP 65 หลอดเมทัลฮาไลต์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	2,009.00	21,500.00	600	6,000.00	27,500.00	
1.1.4	โคมไฟหัวเสาแบบกลมกระเปาะแก้วใส ขนาด 8 นิ้วหลอด แอ อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์	11.00	ชุด	359.00	3,949.00	165	1,815.00	5,764.00	
1.1.5	สาย NYY 4 แกนขนาด 4 ตร.มม	250.00	เมตร	61.00	15,250.00	32	8,000.00	23,250.00	
1.1.6	ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดตู้เหล็กกันน้ำ 2 ชั้น ขนาด 350 x 520 x 250 มม.	1.00	ตู้	1,650.00	1,650.00	115	115.00	1,765.00	
	-เมคเนติกคอนแทคเตอร์ขนาด 100 แอมป์ คอลย์ 220 โวลท์	1.00	ตัว	2,335.00	2,335.00	115	115.00	2,450.00	
	-เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส 50 A IC 15 KA	1.00	ตัว	2,429.00	2,429.00	115	115.00	2,544.00	
	-PILOT LAMP สีแดง	1.00	ชุด	120.00	80.00	80	80.00	160.00	
	-นาฬิกาตั้งเวลาชนิดมีไฟเลี้ยง 24 ชั่วโมง	1.00	ตัว	514.00	514.00	110	110.00	624.00	
1.1.7	ท่อ HDPE ขนาด 32 มม.	200	เมตร	17.00	3,400.00	19	3,800.00	7,200.00	
1.1.8	สาย VCT 2 แกนขนาด 2.5 ตร.มม	120	เมตร	24.00	2,880.00	12	1,440.00	4,320.00	
1.1.9	สาย THW 1 แกนขนาด 2.5 ตร.มม	950.0	เมตร	6.00	5,700.00	7.00	6,650.00	12,350.00	
1.1.10	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 15 มม.	190	เมตร	6.00	1,140.00	20.00	3,800.00	4,940.00	

2/155

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทนิภูมิ)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทนิภูมิ)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัทนิภูมิ)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายไพฑูล แสงสีจันทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	1.1.11 ท่อ PVC สีขาว ขนาด 15 มม.	86	เมตร	6.00	516.00	20.00	1,720.00	2,236.00	
	1.1.12 ท่ออ่อน 15 มม.	60.00	เมตร	10.00	600.00	20.00	1,200.00	1,800.00	
	1.1.13 ชุดกราวด์ขนาด 5/8"x8"	3	ชุด	355.00	1,065.00	110.00	330.00	1,395.00	
	1.1.14 ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้เหล็กกันน้ำ 2 ชั้นขนาด 350x520x250 มม.	2	ตู้	1,650.00	3,300.00	115.00	230.00	3,530.00	
	- แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ขนาด 100 แอมป์ คอส์ 220 โวลท์	1	ตัว	2,335.00	2,335.00	115.00	115.00	2,450.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 2 P 30 A 50 KA	1	ตัว	981.00	981.00	115.00	115.00	1,096.00	
	- PILOT LAMP สีแดง	1	ชุด	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00	
	- นาฬิกาตั้งเวลามีไฟเลี้ยง 24 ชั่วโมง	1	ตัว	2,429.00	2,429.00	110.00	110.00	2,539.00	
	1.1.15 หัวงูเห่าขนาด 32 มม.	1	อัน	46.00	46.00	50.00	50.00	96.00	
	1.1.16 ท่อ RSC 32 มม.	2	เมตร	92.00	184.00	40.00	80.00	264.00	
	1.1.17 สาย THW 1 แกนขนาด 16 ตร.มม	50	เมตร	41.00	2,050.00	20.00	1,000.00	3,050.00	
	1.1.18 สาย THW 1 แกนขนาด 10 ตร.มม	100	เมตร	27.00	2,700.00	16.00	1,600.00	4,300.00	
					-		-	-	
								-	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							242,681.00	

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัสนิมภูมิ)
2. งบประมาณ ปี พ.ศ.2561

ตั้งไว้	423,000.00	บาท
ราคากลางเป็นเงิน	317,000.00	บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 - 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
 - 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -
4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ (ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการติดตั้ง) ตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 6 เสา พร้อมโคมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการ และสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณติดตั้ง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน