


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดทำประตูทางเข้า-ออกโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
จัดทำประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๒ ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข. ๒๗/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๘,๑๑๗.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นางธัญญากร แพกุล)
ผอ.สถานศึกษา รร.ท.๕ (วัดควนขัน)



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วนำ)
สถาปนิกปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจัดประตู่ทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งาน อาคาร

แบบเลขที่ ข. 27/2562


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	155,117.99	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		158,117.99	
คิดเป็นราคากลาง		158,117.99	
(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธัญญากร แพบูล)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท.5 (วัดควนขัน)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติกร



(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
 ชื่อโครงการ/งานจัดประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
 แบบเลขที่ ช. 27/2562
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563


แบบ ปร.5 (ก)

งาน

อาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	118,773.35	1.3060	155,117.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				155,117.99	
คิดเป็นเงินประมาณ				155,117.99	


(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)



(นางชญากร แพกุล)

ผอ.สถานศึกษา รร.ท. 5 (วัดควนขัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนันธร แก้วน้า)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปรีชา ยี่ชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานจัดประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานจัดประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

แบบเลขที่ ช. 27/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	1.1.1 งานปรับพื้นที่	28.00	ตร.ม.	-	-	5.00	140.00	140.00	
	1.1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต (หล่อเสา)	14.25	ตร.ม.	360.00	5,130.00	-	-	5,130.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	17.82	ตร.ม.	-	-	133.00	2,370.06	2,370.06	
	1.1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (0.222กก/ม.)	0.0420	ตัน	21,217.97	891.15	-	-	891.15	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	0.0420	ตัน	-	-	4,100.00	172.20	172.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (0.888 กก./ม)	0.1480	ตัน	18,817.76	2,785.03	-	-	2,785.03	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. - 16 มม.	0.1480	ตัน	-	-	3,300.00	488.40	488.40	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	5.00	กก.	29.91	149.55	-	-	149.55	
	1.1.4 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และ	3.736	ลบ.ม.	1,819.84	6,798.92	391.00	1,460.78	8,259.70	
	รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.								
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานฉาบปูน								
	- งานปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	24.00	ตร.ม.	91.00	2,184.00	100.00	2,400.00	4,584.00	
	1.2.2 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคลิลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	24.00	ตร.ม.	54.00	1,296.00	34.00	816.00	2,112.00	
	1.2.3 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอน เสา คสล. (ของเดิม) รื้อขนไป	0.37	ลบ.ม.	-	-	600.00	220.80	220.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานจัดประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานจัดประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

แบบเลขที่ ช. 27/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- งานรื้อถอนผนังกำแพง รั้ว (ของเดิม)	7.36	ตร.ม.	-	-	30.00	220.80	220.80	
	- งานรื้อถอนประตูรั้วเหล็ก ทางเข้า-ออก (ของเดิม) รื้อกอง	13.60	ม.	-	-	20.00	272.00	272.00	
	- งานรื้อถอนรั้วเหล็กเดิม ดัดแปลงและทำการติดตั้งตามแบบ	5.60	ม.	-	-	40.00	224.00	224.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	3.1.1 ประตูบานเลื่อน สแตนเลส (รายละเอียดตามแบบ)								
	- สแตนเลส 2"x4" หนา 1.2 มม. (304)	61.70	เมตร	218.33	13,470.96	-	-	13,470.96	
	- สแตนเลส 1"x2" หนา 1.2 มม. (304)	84.98	เมตร	149.50	12,704.51	-	-	12,704.51	
	- สแตนเลส ศก.1 1/2" หนา 1.2 มม. (304)	3.00	เมตร	88.33	264.99	-	-	264.99	
	- อลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 4"X 6 หุน หนา 1 มม.(TN 800) หรือคุณภาพเทียบเท่า	157.54	เมตร	141.66	22,317.12	-	-	22,317.12	
	- เหล็กสแตนเลส 12 มม. (4 หุน)	56.00	เมตร	82.50	4,620.00	-	-	4,620.00	
	- ฉากสแตนเลส 2"X2" (304)	56.00	เมตร	196.66	11,012.96	-	-	11,012.96	
	- ชุดล้อสแตนเลส	12.00	ชุด	349.00	4,188.00	-	-	4,188.00	
	- ล้อประกอบ (ซูปเปอร์ลีน) 1 1/4"	2.00	ชุด	34.00	68.00	-	-	68.00	
	- บูชสแตนเลส 1 1/2" (304)	4.00	ตัว	132.00	528.00	-	-	528.00	
	- กลอนสแตนเลส 6" (สำหรับประตูเลื่อน)	2.00	ตัว	99.00	198.00	-	-	198.00	
	- กลอนสแตนเลส 4" (สำหรับประตูบานเปิด)	2.00	ตัว	59.00	118.00	-	-	118.00	
	- PL ขนาด 0.15X0.45 หนา 12 มม. (รวมค่าตัด+เจาะรู)	13.13	กก	10.66	139.97	-	-	139.97	
	- น็อต Expansion Bolt M12	12.00	ตัว	15.00	180.00	-	-	180.00	
	- ค่าแรงประกอบ+ติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	20,943.15	20,943.15	20,943.15	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				89,045.16		29,728.19	118,773.35	


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
 โครงการ จัดประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
 แบบเลขที่ ข. 27/2562
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

แบบ ปร.5 (ข)

งาน อาคาร


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	2,803.74	1.0700	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ				3,000.00	



(นางธัญญากร แผลกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.สถานศึกษา รร.ท. 5 (วัดควนขัน)



(นายชนันธร แก้วน้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สถาปนิกปฏิบัติการ



(นายปรีชา ยี่ชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานจัดประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

แบบเลขที่ ช. 27/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

[illegible]