


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหลังหมู่บ้านสามร้อยห้อง เริ่มจากของเดิมไปทางทิศตะวันตก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๙,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๓๖/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 มี.ค. 2564 เป็นเงิน ๒๕๐,๕๒๒.๐๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
  - ๖.๒ \_\_\_\_\_
  - ๖.๓ \_\_\_\_\_
  - ๖.๔ \_\_\_\_\_
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

  
 (นายสรายุทธ ศรีมณี)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

  
 (นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครตรัง

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายหลังหมู่บ้านสามร้อยห้อง เริ่มจากของเดิมไปทางทิศตะวันตก

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

| ที่                                                             | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วยxFF | ค่างาน     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-----------------|------------|
| 1                                                               | งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.                             |       |        |              |            |          |                 |            |
| 1.1                                                             | งานถมบ่อกว้างและขุดดิน ขนาดเบ                     | ตร.ม. | 420.00 | 1.70         | 714.00     | 1.3795   | 2.34            | 984.96     |
| 1.2                                                             | งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.                             | ตร.ม. | 420.00 | 417.65       | 175,413.00 | 1.3795   | 576.14          | 241,982.23 |
| 1.3                                                             | รอยต่อเพื่อการขยายตัว<br>(EXPANSION JOINT)        | เมตร  | 6.00   | 199.43       | 1,196.58   | 1.3795   | 275.11          | 1,650.68   |
| 1.4                                                             | รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง<br>(CONTRACTION JOINT) | เมตร  | 34.00  | 125.88       | 4,279.92   | 1.3795   | 173.65          | 5,904.14   |
| TOTAL                                                           |                                                   |       |        |              |            |          |                 | 250,522.01 |
| สรุป (สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นเงิน |                                                   |       |        |              |            |          |                 | 250,522.01 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 250,522.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

  
(นายกิตติพงษ์ ทวนคำ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายสรายุทธ ศรีธรมณี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง