


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย ๑๗ หน้าบ้านเลขที่ ๒๔๓/๒๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗๓.๒๐ ตารางเมตร วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พื้นด้านบน
เป็นรางตัน มีฝาปิดเปิด ทุกระยะ ๗.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
๖๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๒๖/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 มีค 2564 เป็นเงิน ๓๐๑,๐๖๓.๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสรายุทธ ศรีมนต์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ


 (นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายภาณุมาศ ชูช่วย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครตรัง

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย 17 หน้าบ้านเลขที่ 293/20

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ค่างาน
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	122.00	1.70	207.40	1.3795	2.34	286.10
1.2	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	73.20	417.65	30,571.98	1.3795	576.14	42,174.04
1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	4.80	125.88	604.22	1.3795	173.65	833.52
2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
2.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางตั้ง	เมตร	61.00	2,964.88	180,857.68	1.3795	4,090.05	249,493.16
3	งานสกัดบ่อพักพร้อมเชื่อม							
3.1	งานสกัดเชื่อมรางระบายน้ำกับคูเดิม	จุด	2.00	3,000.00	6,000.00	1.3795	4,138.50	8,277.00
TOTAL								301,063.82
สรุป (สามแสนหนึ่งพันหกสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นเงิน								301,063.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 301,063.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ลงชื่อ


(นายสรายุทธ ธรรมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายปานุมาศ ชูช่วย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง