

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย ๑๓ ซ้างบ้านเลขที่ ๒๖๙ ไปทางทิศใต้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๑,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นด้านบนเป็นพื้นเรียบ มีฝาบดเปิดทุกระยะ ๗.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ Am๓/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๖๖,๖๐๐.๓๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสรายุทธ ศรีมณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ


 (นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายเดติมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครตรัง

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย13 ข้างบ้านเลขที่ 269 ไปทางทิศใต้
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ค่างาน
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.							
1.1	งานวางป่าและชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	157.00	1.70	266.90	1.3795	2.34	368.18
1.2	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	105.00	417.65	43,853.25	1.3795	576.14	60,495.55
1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	10.00	125.88	1,258.80	1.3795	173.65	1,736.51
2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
2.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางพื้นเรียบ	เมตร	45.00	3,219.55	144,879.75	1.3795	4,441.36	199,861.61
3	งานสกัดบ่อพักพร้อมเชื่อม							
3.1	งานสกัดเชื่อมรางระบายน้ำกับคูระบายน้ำเดิม	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3795	4,138.50	4,138.50
TOTAL								266,600.35
สรุป (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงิน								266,600.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 266,600.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(นายสรายุทธ ศรีมณี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวาชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง