

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวังต่อ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕/๑๕ ไปทางทิศใต้จดคลองน้ำเจ็ด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๓,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นด้านบนเป็นรางดิน มีฝาปิดเปิดทุกระยะ ๗.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รวมความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบพื้นเรียบ ยาวประมาณ ๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A ๒๓/๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑/๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๕๗๕,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยังยุทธ เบญจวารังกุล)

ประธานกรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครตรัง

ปลัดเทศบาลนครตรัง

อนุมัติ

(นายแพทย์รัชช บัญเจริญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง

นายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครตรัง

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวังตอซอยข้างบ้านเลขที่ 15/19 ไปทางทิศใต้จดคลองน้ำเจ็ด
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ค่างาน
1	<u>งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.</u>							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	742.00	3.81	2,827.02	1.3822	3,907.51	3,907.51
1.2	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	472.00	384.57	181,517.04	1.3822	250,892.85	250,892.85
1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	64.00	189.15	12,105.60	1.3822	16,732.36	16,732.36
1.4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	14.00	280.35	3,924.90	1.3822	5,425.00	5,425.00
2	<u>งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.</u>							
2.1	งานดินตัดรางระบายน้ำ	ลบ.ม.	563.62	42.53	23,970.76	1.3822	33,132.38	33,132.38
2.2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางตั้ง	เมตร	300.00	3,018.70	905,610.00	1.3822	1,251,734.14	1,251,734.14
2.3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางเรียบ	เมตร	4.00	3,217.88	12,871.52	1.3822	17,791.01	17,791.01
TOTAL								1,579,615.26
สรุป (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงิน								1,579,600.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,579,600.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายยุทธ เบญจวงกุล)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ



(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราภินิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแบบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวังตอซอยข้างบ้านเลขที่ 15/19 ไปทางทิศใต้จดคลองน้ำเจ็ด
2. งบประมาณประจำปี 2561 (รายการใหม่) ตั้งไว้ 1,573,100.00 บาท
ราคากลาง เป็นเงิน 1,579,600.00 บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 - 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
 - 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -
 - 3.5.1 วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับภาคี สาขาโยธา 1 คน
 - 3.5.2 ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. โยธาหรือก่อสร้าง 1 คน
4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน
5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน
 - งวดที่ 1 30% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายโครงการตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด (ป้ายชั่วคราวขณะก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางต้นเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร แล้วเสร็จภายใน 40 วัน
 - งวดที่ 2 30% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางต้นและรางเรียบ สเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ได้ความยาวครบถ้วน ตามแบบแปลน รายการและสัญญา แล้วเสร็จภายใน 40 วัน
 - งวดสุดท้าย 40% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ได้พื้นที่ครบถ้วน ตามแบบแปลน รายการและสัญญา และงานอื่นๆ ที่เหลือเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ แล้วเสร็จภายใน 40 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)			(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)	
	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง			นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ประธานกรรมการ (นายยุทธ เบญจวงกุล) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา