

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยากรรม) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร พื้นปูกระเบื้อง จำนวน ๑ หลัง พร้อมจัดหาโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๗๔๖,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุภาชิต กันธสุทธิ)

ประธานกรรมการ


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


(นายสมกมล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

งาน อาคาร

แบบเลขที่ ช.60/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 (งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม)	1,480,600.00	
2	ส่วนงานที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	266,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเป็นราคากลาง		1,746,600.00	
		1,746,600.00	
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)			



(นายสุภาชิต กันธสุทธิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ



(นายสมกุล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ช.60/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

6 หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	1,134,891.86	1.3047	1,480,693.41	


รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

1,480,693.41

คิดเป็นเงินประมาณ

(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)

1,480,600.00



(นายสุภาวิช ก้อนสุวฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ



(นายสมกุล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ข.60/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายกิตติพงษ์ ทวนดำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่1								
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	1.1.1 งานขุดดินฐานรากและถมคัน	146.46	ลบ.ม.	-	-	125.00	18,307.50	18,307.50	
	1.1.2 ทราดยหยาบรองกันหลุม	5.63	ลบ.ม.	397.20	2,234.25	91.00	511.88	2,746.13	
	1.1.3 คอนกรีตรองฐานราก 180 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	2.25	ลบ.ม.	1,637.05	3,683.36	398.00	895.50	4,578.86	
	1.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป	282.85	ลบ.ฟ.	360.00	101,826.00	-	-	101,826.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	353.57	ตร.ม.	-	-	133.00	47,024.81	47,024.81	
	- ไม้คร่าว 30 เพอร์เซ็นต์ของไม้แบบ	80.54	ลบ.ฟ.	360.00	28,994.40	-	-	28,994.40	
	- ไม้ค้ำยัน	97.00	ตัน	50.00	4,850.00	-	-	4,850.00	
	- ตะปู	88.39	กก.	37.38	3,304.02	-	-	3,304.02	
	1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.41	ตัน	25,502.80	10,400.04	-	-	10,400.04	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.21	ตัน	25,939.25	5,493.93	-	-	5,493.93	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1.80	ตัน	23,722.43	42,731.21	-	-	42,731.21	
	- เหล็ก DB 16 มม.	0.63	กก.	24,380.38	15,457.16	-	-	15,457.16	
	- ลวดผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มม. (เบอร์ 18)	84.30	กก.	37.38	3,151.13	-	-	3,151.13	
	1.1.6 ค่าแรงงานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.39	ตัน	-	-	4,100.00	1,590.80	1,590.80	

นายกิตติพงษ์ ทวนดำ ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ช.60/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายกิตติพงษ์ ทวนดำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.20	ตัน	-	-	4,100.00	811.39	811.39	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1.65	ตัน	-	-	3,300.00	5,453.58	5,453.58	
	- เหล็ก DB 16 มม.	0.57	กก.	-	-	3,300.00	1,884.96	1,884.96	
1.1.7	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	- เหล็กกล่อง100x50x2.8 mm. (นน.38.93 กก/ท่อน)	3,270.12	กก.	25.94	84,826.91	10.00	32,701.20	117,528.11	
1.1.8	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ(โครงหลังคา+โครงพื้น)	151.20	ตร.ม.	69.00	10,432.80	35.00	5,292.00	15,724.80	
1.1.9	งานคอนกรีต				-		-	-	
	-คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยมีอายุ28วันรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.และทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	47.92	ลบ.ม.	1,735.72	83,170.50	391.00	18,735.55	101,906.04	
1.1.10	งานพื้น				-		-	-	
	-แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบตันหนา 0.05เมตร รับน้ำหนักบรรทุก 300กก./ตร.ม.	174.00	ตร.ม.	280.00	48,720.00	25.00	4,350.00	53,070.00	
	-เหล็ก PC-Wire 4mm.(ตะแกรงขนาด 0.20x0.20 m.)	174.00	ตร.ม.	25.90	4,506.60	5.00	870.00	5,376.60	
1.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
1.2.1	งานมุงหลังคา				-		-	-	
	-หลังคามุง METAL SHEET ZINCALUM AZ150 G550 ความหนา0.42mm. BMT0.47mm .TCT ใต้แผ่นติดฉนวน PU FOAMหนา 1 นิ้ว.	288.72	ตร.ม.	243.00	70,158.96	70.00	20,210.40	90,369.36	
	-สกรูหลังคาแบบ ZINCยาว75mm Screw M3 12-14x75 SGHRW (100 pcs/bag)	490.00	ตัว	5.30	2,597.00	-	-	2,597.00	
	-ครอบสันหลังคา METAL SHEET ZINCALUM AZ150 G550 ความหนา 0.42mm. BMT0.47mm .TCT	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	50.00	1,100.00	5,060.00	
	-ครอบข้าง METAL SHEET ZINCALUM AZ150 G550 ความหนา0.42mm.	23.92	เมตร	180.00	4,305.60	50.00	1,196.00	5,501.60	

นายกิตติพงษ์ ทวนดำ ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ช.60/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายกิตติพงษ์ ทวนดำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	BMT0.47mm .TCT				-		-	-	
	-กรอบปิดชนผนัง METAL SHEET ZINCALUM AZ150 G550 ความหนา 0.42mm.BMT0.47mm .TCT	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	50.00	1,100.00	5,060.00	
	-เชิงชาย+ปิดลอนไม้สำเร็จรูป	60.00	เมตร	135.00	8,100.00	73.00	4,380.00	12,480.00	
1.2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ				-		-	-	
	-งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	3.60	ตร.ม.	-	-	40.00	144.00	144.00	รื้อขนไป
	-งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกของเดิม	3.84	ตร.ม.	-	-	100.00	384.00	384.00	
	-ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	44.16	ตร.ม.	260.00	11,481.60	89.00	3,930.24	15,411.84	
	-ผนังก่ออิฐช่องลมขนาด 19x19x9ซม.(ก่อแต่งแนว 2 หน้า)	28.08	ตร.ม.	389.00	10,923.12	100.00	2,808.00	13,731.12	
	-เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.ขนาด 0.10x0.10ซม.	40.60	เมตร	97.00	3,938.20	44.00	1,786.40	5,724.60	
1.2.3	งานตกแต่งผิวผนัง(ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)				-		-	-	
	-งานบุกระเบื้องผนัง ดินเผาเคลือบเซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x10"	6.84	ตร.ม.	267.00	1,826.28	166.00	1,135.44	2,961.72	
1.2.4	งานปูนฉาบ				-		-	-	
	-งานฉาบปูนเรียบผนัง	88.32	ตร.ม.	94.00	8,302.08	82.00	7,242.24	15,544.32	
	-งานฉาบปูนเสา	35.36	ตร.ม.	94.00	3,323.84	100.00	3,536.00	6,859.84	
	-งานฉาบปูนคาน	138.80	ตร.ม.	94.00	13,047.20	100.00	13,880.00	26,927.20	
1.2.5	งานตกแต่งผิวพื้น				-		-	-	
	-กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	179.40	ตร.ม.	306.00	54,896.40	158.00	28,345.20	83,241.60	
	-ไม้พื้น สำเร็จรูปวีว้าบอร์ด ขนาด120x240x2.4 ซม.	2.00	แผ่น	1,010.00	2,020.00	303.00	606.00	2,626.00	
	-สกรูยึดพื้นกับโครงเหล็กปลายสว่านแบบมีปีก 45 มม.(ติดตั้ง 9ตัว/แผ่น)	18.00	ตัว	2.90	52.20	-	-	52.20	

นายกิตติพงษ์ ทวนดำ ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ข.60/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายกิตติพงษ์ ทวนคำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	-พื้น ค.ส.ล.ทำผิวกรวดล่างแบ่งเส้น PVC.(แบ่งแนวเส้นตรง)	5.04	ตร.ม.	388.00	1,955.52	99.00	498.96	2,454.48	
1.2.6	งานก่อสร้างเคาน์เตอร์ส่วนเตรียมอาหาร(ไม่รวมโครงสร้าง)				-		-	-	
	-แผ่นแอสตันเลสขนาด 1200x2400x1.5 มม.	5.00	แผ่น	3,380.00	16,900.00	1,014.00	5,070.00	21,970.00	
	-งานบุกระเบื้องผนัง ดินเผาเคลือบเซรามิกสีมีลวดลาย ขนาด 8"x10"	12.64	ตร.ม.	267.00	3,374.61	166.00	2,098.07	5,472.69	
	-กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	5.97	ตร.ม.	306.00	1,826.82	158.00	943.26	2,770.08	
	-บานซิงค์ ABS ขนาด 87.5x66.5CM WH มีตะแกรงในลอนสำหรับป้องกันแมลงได้ ถอดล้างได้	7.00	ชุด	1,890.00	13,230.00	200.00	1,400.00	14,630.00	
	-ซิงค์แอสตันเลส 304 หนา0.6มม.ชนิด 2 หลุม 1 ที่พักพร้อมก๊อกคอยาว(ครบชุด)	1.00	ชุด	3,190.00	3,190.00	320.00	320.00	3,510.00	
	ผลิตภัณฑ์ LUCKY FLAME/MEX/AXIA หรือเทียบเท่า				-		-	-	
1.2.7	งานทาสี				-		-	-	
	-งานทาสีอะครีลิค100เปอร์เซ็นต์ชนิดกึ่งเงาประเภท1พื้นผิวภายนอกอาคาร	273.64	ตร.ม.	60.00	16,418.40	34.00	9,303.76	25,722.16	
1.2.8	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	-ประตูแอสตันเลสไม้ขนาด 1.80x3.80 เมตร	1.00	ชุด	27,360.00				27,360.00	
	-ประตูแอสตันเลสไม้ขนาด 1.80x2.80 เมตร.	1.00	ชุด	20,160.00				20,160.00	
	-ประตูบานไม้สักขนาด 0.90x2.00 เมตร.วงกบไม้หลุมพวยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	7,871.00				15,742.00	
	-ประตูบานบานเลื่อนคู่ลูมิเนียมกระจกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	19,680.00				19,680.00	
1.2.9	งานทำราวลูกกรงกันตก								
	- แอสตันเลสกล่อง 50x50x1.2 mm.	21.00	ท่อน	950.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	- แอสตันเลสกล่อง 25x25x1.2 mm.	27.00	ท่อน	601.00	16,227.00	-	-	16,227.00	
	-ค่าแรงติดตั้ง+อุปกรณ์ติดตั้งคัต 37 เปอร์เซนต์ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	13,385.49	13,385.49	13,385.49	

นายกิตติพงษ์ ทวนคำ ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ช.60/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายกิตติพงษ์ ทวนคำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
	1.3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง PVC.				-		-	-	
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC.ขนาด dia. 6 นิ้วชั้น8.5	18.00	เมตร	332.48	5,984.64	200.00	3,600.00	9,584.64	
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC.ขนาด dia. 2 นิ้วชั้น8.5	4.00	เมตร	44.16	176.64	40.00	160.00	336.64	
	- ข้อต่อ ข้องอ 40 เพอร์เซ็นต์ของท่อ	1.00	งาน	2,464.44	2,464.44	-	-	2,464.44	
	- ค่าแรงติดตั้งข้อต่อ ข้องอ 30 เพอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	739.33	739.33	739.33	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดท่อ 10 เพอร์เซ็นต์ของท่อ	1.00	งาน	616.00	616.00	-	-	616.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ยึดท่อ 30 เพอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	184.80	184.80	184.80	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูปขนาด 0.40x0.40เมตร	5.00	บ่อ	450.00	2,250.00	135.30	676.50	2,926.50	
	1.3.2 งานระบบประปา				-		-	-	
	- ท่อ PVC.ขนาด dia. 1/2 นิ้วชั้น13.5	20.00	เมตร	12.74	254.70	30.00	600.00	854.70	
	- ข้อต่อ ข้องอ 50 เพอร์เซ็นต์ของท่อ	1.00	งาน	127.35	127.35	-	-	127.35	
	- ค่าแรงติดตั้งข้อต่อ ข้องอ 30 เพอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	30.56	30.56	30.56	
	- ประตุน้ำ ทองเหลือง SANWA ทองเหลือง DIA. 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	129.00	129.00	100.00	100.00	229.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	1.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า				-		-	-	
	- ท่อ PVC.สีเหลือง dia. 20 มม.	60.00	เมตร	12.74	764.10	23.00	1,380.00	2,144.10	
	- เบ็ดเตล็ด 20 เพอร์เซ็นต์	1.00	งาน	152.82	152.82	-	-	152.82	
	1.4.2 สายไฟฟ้า				-		-	-	
	- สายไฟ THW.16 ตร.มม.	100.00	เมตร	55.70	5,570.00	20.00	2,000.00	7,570.00	

นายกิตติพงษ์ ทวนคำ ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ช.60/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายกิตติพงษ์ ทวนคำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- สายไฟ THW.2.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	6.10	610.00	7.00	700.00	1,310.00	
	- สายไฟ THW.1.5 ตร.มม.	150.00	เมตร	8.70	1,305.00	5.00	750.00	2,055.00	
	- เบ็ดเตล็ด 10 เปอร์เซนต์	1.00	งาน	748.50	748.50	-	-	748.50	
1.4.3	LOAD CENTER				-		-	-	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 เฟส 6ช่อง เมน 32 A.	1.00	ชุด	2,189.00	2,189.00	656.70	656.70	2,845.70	
1.4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				-		-	-	
	-ดวงโคม FLUORESCENT1x18W.โคมติดลอยขาสปริง	8.00	ชุด	144.00	1,152.00	115.00	920.00	2,072.00	
1.4.5	สวิตช์และเต้ารับ				-		-	-	
	-สวิตช์เดี่ยวทางเดียวพร้อมหน้ากาก	4.00	ชุด	42.00	168.00	80.00	320.00	488.00	
	-เต้ารับคู่+สายดิน	6.00	ชุด	145.00	870.00	90.00	540.00	1,410.00	
	-บล็อกลอยหนา 2"x4"	8.00	ตัว	10.00	80.00	-	-	80.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							1,134,891.86	

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

แบบเลขที่ ข.60/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	248,598.13	1.0700	266,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				266,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				266,000.00	



(นายสุภาจิต กันธสุทธิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ



(นายสมกูล มีขวัญ)

กรรมการ

ช.60/2561

ประมาณการโดย นายกิตติพงษ์ ทวนดำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

นายกิตติพงษ์ ทวนดำ
ประธานการ