

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างยกพื้นซีเมนต์ทางเท้าริมรั้วโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างทางเท้ายกพื้นซีเมนต์ตลอดแนวรั้วด้านในโรงเรียน หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๒.๑๐-๓.๔๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครตรัง เลขที่ ข ๑๘/๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๕,๒๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางปัญจมน ชุมคช)

ประธานกรรมการ



(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

กรรมการ



(นายประยุทธ จงไกรจักร์)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกพื้นซีเมนต์ทางเท้าริมรั้ว ขนาดกว้าง 2.10 - 3.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 63.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาสง)

แบบเลขที่ ช.18/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างยกพื้นซีเมนต์ ทางเท้าริมรั้ว	85,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	85,200.00	
	ราคากลาง	85,200.00	
ราคากลาง (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางปัญจมน ชุมคช)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประยุทธ จังไกรจักร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกพื้นซีเมนต์ทางเท้าริมรั้ว ขนาดกว้าง 2.10 - 3.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ข.18/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างยกพื้นซีเมนต์ทางเท้าริมรั้ว	65,176.45	1.3074	85,211.69	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				85,200.00	
(แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงิน				85,200.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....157.00.....บาน

เฉลี่ย.....542.67.....บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางปัญจมน ชุมคช)

ครู วิทยาลัยครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายประยุทธ จงไกรจักร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกพื้นซีเมนต์ทางเท้าริมรั้ว ขนาดกว้าง 2.10 - 3.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 63.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ช.18/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตบล็อก								
1.1	รื้อถอนอิฐตัวหนอน	140.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	9,800.00	9,800.00	
1.2	รื้อถอนคอนกรีตพร้อมคันทันหิน	17.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,190.00	1,190.00	
2	งานก่อสร้างยกพื้นซีเมนต์ทางเท้าริมรั้ว								
2.1	ดินถม พร้อมปรับระดับ	15.70	ลบ.ม.	143.30	2,249.81	99.00	1,554.30	3,804.11	
2.2	ทรายหยาบ พร้อมปรับระดับ	7.85	ลบ.ม.	397.20	3,118.02	99.00	777.15	3,895.17	
2.3	ไม้แบบ+ไม้โครง	9.45	ตร.ม.	271.00	2,560.95	0.00	0.00	2,560.95	
2.4	เหล็ก Wire Mesh ตก. 4 มม. @ 0.15 ม.	157.00	ตร.ม.	36.00	5,652.00	5.00	785.00	6,437.00	
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12	21.31	กก.	25.11	535.09	3.30	70.32	605.42	
2.6	คอนกรีต 240 ksc.	15.70	ตร.ม.	1,735.72	27,250.80	306.00	4,804.20	32,055.00	
2.7	ยางแอสฟัลท์	15.00	เมตร	7.92	118.80	0.00	0.00	118.80	
2.8	ขัดหยาบผิวคอนกรีต	157.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,710.00	4,710.00	
	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน							65,176.45	