

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง ประกอบด้วย งานติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและบานประตู พร้อมติดตั้งม่านปรับแสง ปูกระเบื้องพื้น เดินระบบสายไฟฟ้าและสายแลนสำหรับคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๒๒/๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการ


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


(นายสมกูล มีขวัญ)


กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ		สำนักการช่าง		
โครงการ	ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)			
เจ้าของอาคาร	เทศบาลนครตรัง			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง			
แบบเลขที่	ช.22/2561			
ประมาณการตามแบบ	ปร.5	จำนวน	2	แผ่น
ณ วันที่	18 มีนาคม 2562			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร (ปรับปรุงห้องเรียน)	167,700.00		
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปรับปรุงห้องเรียน)	66,460.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	234,160.00		
	ให้คิดเป็นเงินประมาณ	234,000.00		
(ตัวอักษร)		(สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		


(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


(นายสมกมล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ พร.5 (ก)

รายการประมาณราคา ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ข.22/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	128,270.00	1.3074	167,700.20	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

167,700.20

คิดเป็นเงินประมาณ

(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

167,700.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

76 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ

2,206.58 บาท / เมตร



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำธร ไตรบุญ)



กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)



กรรมการ

(นายสมกุล มีขวัญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างทำครุภัณฑ์

แบบ ปร.5 (ข)

รายการประมาณราคา ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

งาน ครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ข.22/2561


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ (เครื่องปรับอากาศ พัดลม ดูดอากาศ)	62,112.15	1.0700	66,460.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				66,460.00	
คิดเป็นเงินประมาณ				66,460.00	(หกหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)


 (นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


 (นายสมกมล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

รายการประมาณราคา ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสมกุล มีขวัญ นายช่างโยธาอาวุโส

คำณวนราคา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) Dry Process (ปูแห้ง)	76	ตร.ม.	340.00	25,840.00	158.00	12,008.00	37,848.00	
2	เหล็กดัดขนาด กว้าง 1.85 เมตร สูง 2.70 เมตร (รวมประตูบานเลื่อน 0.90x2.00 ม.)	1	ชุด	3,100.00	3,100.00	1,350.00	1,350.00	4,450.00	
3	ม่านปรับแสงใบกว้าง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ขนาด 1.85x2.70 ม.)	6.17	ตร.หลา	750.00	4,627.50	50.00	308.50	4,936.00	
4	ตู้โพลีคาร์บอเนต 3 เฟส 12 ช่อง	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	500.00	500.00	5,300.00	
5	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส 50AT 100 AF	1	ตัว	2,470.00	2,470.00	250.00	250.00	2,720.00	
6	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 16AT	12	ตัว	120.00	1,440.00	110.00	1,320.00	2,760.00	
7	สาย THW 25 ตร.มม.	80	เมตร	88.00	7,040.00	25.00	2,000.00	9,040.00	
8	สาย THW 2.5 ตร.มม.	260	เมตร	8.00	2,080.00	7.00	1,820.00	3,900.00	
9	รางธรณีประตูลูมิเนียม ขนาดกว้าง 4 นิ้ว	30	เมตร	150.00	4,500.00	45.00	1,350.00	5,850.00	
10	ตัวรับกราวด์คู่	41	ชุด	135.00	5,535.00	80.00	3,280.00	8,815.00	
11	บล็อกลอย 4"x4"	41	ชุด	24.00	984.00	-	-	984.00	
12	สายสัญญาณระบบแลน CAT6	450	เมตร	20.00	9,000.00	8.00	3,600.00	12,600.00	
13	ชุดกราวด์ 5/8"x16ฟุต	1	ชุด	860.00	860.00	250.00	250.00	1,110.00	
14	สาย THW 10 ตร.มม. (สีเขียว)	20	เมตร	36.00	720.00	16.00	320.00	1,040.00	
15	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	15	เมตร	104.00	1,560.00	27.00	405.00	1,965.00	
16	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	20	เมตร	45.00	900.00	25.00	500.00	1,400.00	
17	หัวเสียบสายแลน	41	ตัว	40.00	1,640.00	80.00	3,280.00	4,920.00	
18	ม่านปรับแสงใบกว้าง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ขนาด 3.70x1.70 ม. / 3 ชุด)	23.29	ตร.หลา	750.00	17,467.50	50.00	1,164.50	18,632.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				94,564.00		33,706.00	128,270.00	

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสมกุล มีขวัญ นายช่างโยธาอาวุโส

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

[illegible]