


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงราวบันไดและที่กั้นนักพิงอาคารเรียน ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงราวบันไดสเตนเลสอาคารเรียน ๔ จำนวน ๔ ชั้น จำนวน ๒๔ เมตร และนักพิงสเตนเลส
ชั้น ๒ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔ ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.
๒๑/๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๔,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการ


(นายสรายุทธ ศรีมณี)

กรรมการ


(นายสมกูล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ ปร.5 (ก)

รายการประมาณราคา ปรับปรุงรื้อถอนและที่กั้นพื้นที่อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ช. 21/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	87,830.00	1.3074	114,828.94	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

114,828.94

คิดเป็นเงินประมาณ

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

114,800.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

96 ม. เฉลี่ย เมตร ละ

1,195.83 บาท / เมตร

(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรายุทธ ศรีมณี)

กรรมการ

(นายสมกุล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

รายการประมาณราคา ปรับปรุงรื้อถอนบันไดและที่กั้นผนังห้องอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ข.21/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสมกุล มีขวัญ นายช่างโยธาอาวุโส

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	สแตนเลสกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.2 มม. (USU 304)	4	ท่อน	1,250.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	สแตนเลสกล่อง 1"x1" หนา 1 มม. (USU 304)	6	ท่อน	480.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
3	สแตนเลสกล่อง 3/4"x3/4" หนา 1 มม. (USU 304)	17	ท่อน	350.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
4	Plate Stainless พร้อมพุกและปัมปิดหัว (บันได)	41	ชุด	200.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
5	ค่าแรงงานรื้อถอนราวบันไดเหล็กของเดิมออก	24	เมตร	-	-	200.00	4,800.00	4,800.00	
6	ค่าแรงงานเชื่อมและติดตั้งราวบันได	24	เมตร	-	-	700.00	16,800.00	16,800.00	
7	สแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 1.2 มม.	12	ท่อน	1,250.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
8	Plate Stainless พร้อมพุกและปัมปิดหัว (ราวผนัง)	38	ชุด	200.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
9	ค่าแรงงานรื้อถอนราวผนังของเดิมออก	72	เมตร	-	-	100.00	7,200.00	7,200.00	
10	ค่าแรงงานเชื่อมและติดตั้งที่กั้นผนัง	72	เมตร	-	-	200.00	14,400.00	14,400.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					44,630.00		43,200.00	87,830.00	

(นายสมกุล มีขวัญ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา