

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยแยกถนนบ้านโพธิ์ ขอย ๒ ข้างบ้านเลขที่ ๒๔/๗๓ ถึงบ้านเลขที่ ๘๐/๘/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๒,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๕๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร พื้นด้านบนเป็นรางดิน มีฝาปิดเปิดทุกระยะ ๗.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A ๑๖/๒๕๖๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๑๔,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)

๕.๒ _____

๕.๓ _____

๕.๔ _____

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ประธานกรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวาชิราพาณิชย์)



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วนำ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง เทศบาลนครตรัง

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านโพธิ์ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 24/73 ถึงบ้านเลขที่ 80/8
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง วันที่ 26 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ค่างาน
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบ้า	ตร.ม.	430.00	1.75	752.50	1.3822	2.41	1,040.10
1.2	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	290.00	429.99	124,697.10	1.3822	594.33	172,356.33
1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	20.00	121.41	2,428.20	1.3822	167.81	3,356.25
1.4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	194.96	2,339.52	1.3822	269.47	3,233.68
2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
2.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางตัน	เมตร	176.00	2,984.82	525,328.32	1.3822	4,125.61	726,108.80
3	งานสกัดบ่อพักพร้อมเชื่อม							
3.1	งานสกัดเชื่อมรางระบายน้ำกับคูระบายน้ำเดิม	จุด	2.00	3,000.00	6,000.00	1.3822	4,146.60	8,293.20
TOTAL								914,388.36
สรุป (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงิน								914,300.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 914,300.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติงาน

กรรมการ