


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน ๖ และ ๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน ๖ และ ๗ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ปรับระดับ ผิวดิน
คอนกรีตพิมพ์ลาย ทำหลังคาคลุม ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข. ๕๕/๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายจรรย บุนนล้อม)

ประธานกรรมการ


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


(นายชนันธร แก้วนำ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ พร.5 (ก)

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ช. 55 / 2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

1

หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	362,179.64	1.3074	473,513.67	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

473,513.67

คิดเป็นเงินประมาณ

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

473,000.00


(นายจรรย บุญล้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


(นายชนันธร แก้วน้ำ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ระเบียบโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

256

แบบเลขที่ ช. 55 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประม ช. 55 / 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่1								
1.1	งานโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม								
	1.1.1 งานขุดดิน	13.98	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,384.02	1,384.02	
	1.1.2 ทราดยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	4.66	ลบ.ม.	397.20	1,850.95	99.00	461.34	2,312.29	
	1.1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	7.34	ลบ.ม.	1,735.72	12,740.18	306.00	2,246.04	14,986.22	
	1.1.4 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 มม.@0.20x0.20ม.#	102.52	ตร.ม.	21.92	2,247.24	5.00	512.60	2,759.84	
	1.1.5 ฝาคะแกรงเหล็ก								
	- ฝาคะแกรงเหล็ก ขนาด 0.36X0.36 รายละเอียดตามแบบกำหนด	9.00	ชุด	410.78	3,697.02	-	-	3,697.02	
	- ฝาคะแกรงเหล็ก ขนาด 0.39X0.39 รายละเอียดตามแบบกำหนด	66.00	ชุด	448.02	29,569.32	-	-	29,569.32	
	- ฝาคะแกรงเหล็ก ขนาด 0.48X0.48 รายละเอียดตามแบบกำหนด	8.00	ชุด	659.79	5,278.32	-	-	5,278.32	
	1.1.6 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	1,420.65	กก.	24.12	34,266.08	10.00	14,206.50	48,472.58	
	- PL. ขนาด 150x150x9มม.	22.97	กก.	40.00	918.80	10.00	229.70	1,148.50	
	- พุกเหล็ก M12	56.00	ตัว	28.04	1,570.24	-	-	1,570.24	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็กโครงหลังคา(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	79.20	ตร.ม.	56.00	4,435.20	35.00	2,772.00	7,207.20	

1. งบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

๑

แบบเลขที่ ข. 55 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประเมินการโดย นายชนันธร แก้วนำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคามุง METAL SHEET LYSAGHT PU-RIB ZINCALUM AZ150 G550	170.10	ตร.ม.	610.00	103,761.00	70.00	11,907.00	115,668.00	
	ความหนา ความหนา0.42mm. BMT0.47mm .TCT ชนิดติดฉนวนกันความร้อน								
	PU FOAM หนา 25 มม. ปิดท้องแผ่นด้วย PVC.สีขาว								
	- แผ่นปิดครอบข้าง (Barge flashing),ZINCALUME AZ150 G550 ความหนา	37.30	ม.	220.00	8,206.00	50.00	1,865.00	10,071.00	
	0.42 mm. BMT0.47mm .TCT								
	- ปิดปลายแผ่น PU FOAM (END CLOSER)	45.00	ชิ้น	125.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
	1.2.2 งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายในที่	218.26	ตร.ม.	376.00	82,065.76	139.12	30,364.33	112,430.09	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							362,179.64	