

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนและระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองน้ำเจ็ด ซอย ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A ๓๔/๒๕๖๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๐๔๓,๓๗๐.๑๒ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ

(นายอำนาจโชค ทองนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนคลองน้ำเจ็ด ซอย 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานทางป่า							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานทางป่าและขุดคอ							
3.1	1.1.1.1	งานทางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	600.000	1.74	1,044.00	1.3822	2.40	1,443.01
3.2	2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.						
	3	งานถนนคอนกรีต							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	3.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	600.000	398.67	239,202.00	1.3822	551.04	330,625.00
6.2	3.1.1.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.000	184.57	1,107.42	1.3822	255.11	1,530.67
6.3	3.1.1.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	40.000	121.98	4,879.20	1.3822	168.60	6,744.03
	3.2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.2.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	3.2.1.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)							
9.1	3.2.1.1.1	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางดิน	เมตร	300.000	3,009.60	902,880.00	1.3822	4,159.86	1,247,960.73
9.2	3.2.1.1.2	วางระบายน้ำ คสล. วางเรียบ	เมตร	15.000	3,108.91	46,633.65	1.3822	4,297.13	64,457.03
9.3	3.2.1.1.3	วางรับน้ำ คสล.	เมตร	12.000	9,044.21	108,530.52	1.3822	12,500.90	150,010.88
	3.3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10.1	3.3.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.40 ม.	ม.	68.000	1,504.58	102,311.44	1.3822	2,079.63	141,414.87
10.2	3.3.2	งานบ่อพักน้ำขนาดท่อ 0.40 ม.	บ่อ	10.000	7,175.80	71,758.00	1.3822	9,918.39	99,183.90
TOTAL									2,043,370.12

..... หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฯ
(นายจตุรงค์ ทุมมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอำนาจโชค ทองนอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง