

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน ๖ และ ๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน ๖ และ ๗ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ปรับระดับ
ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ทำหลังคาคลุม ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข. ๕๕/๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจรรย บัญล่อม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)



(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นายชนันธร แก้วน้า)

กรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ พร.5 (ก)

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ช. 55 / 2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

2

หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	364,140.60	1.3074	476,077.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				476,077.42	
คิดเป็นเงินประมาณ				476,000.00	


 (นายจรรย บัญล่อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


 (นายชนันธร แก้วนำ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ช. 55 / 2561

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
กลุ่มงานที่1									
1.1	งานโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม								
	1.1.1 งานขุดดิน	13.98	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,384.02	1,384.02	
	1.1.2 ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	4.66	ลบ.ม.	397.20	1,850.95	99.00	461.34	2,312.29	
	1.1.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	7.34	ลบ.ม.	1,819.84	13,357.63	306.00	2,246.04	15,603.67	
	1.1.4 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 มม.@0.20x0.20ม.#	102.52	ตร.ม.	23.99	2,459.45	5.00	512.60	2,972.05	
	1.1.5 ผ้าตะแกรงเหล็ก								
	- ผ้าตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.36X0.36 รายละเอียดตามแบบกำหนด	9.00	ชุด	412.10	3,708.90	-	-	3,708.90	
	- ผ้าตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.39X0.39 รายละเอียดตามแบบกำหนด	66.00	ชุด	449.49	29,666.34	-	-	29,666.34	
	- ผ้าตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.48X0.48 รายละเอียดตามแบบกำหนด	8.00	ชุด	661.90	5,295.20	-	-	5,295.20	
	1.1.6 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	-เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	1,420.65	กก.	21.00	29,833.65	10.00	14,206.50	44,040.15	
	-PL ขนาด 150x150x9มม.	22.97	กก.	35.00	803.95	10.00	229.70	1,033.65	
	-ทุกเหล็ก M12	56.00	ตัว	28.04	1,570.24	-	-	1,570.24	
	-ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	79.20	ตร.ม.	58.00	4,593.60	35.00	2,772.00	7,365.60	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ช. 55 / 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคามุง METAL SHEET LYSAGHT PU-RIB ZINCALUM AZ150 G550	170.10	ตร.ม.	610.00	103,761.00	70.00	11,907.00	115,668.00	
	ความหนา ความหนา0.42mm. BMT0.47mm .TCT ชนิดติดฉนวนกันความร้อน								
	PU FOAM หนา 25 มม. ปิดท้องแผ่นด้วย PVC.สีขาว หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่านี้								
	- แผ่นปิดครอบข้าง (Barge flashing),ZINCALUME AZ150 G550 ความหนา	37.30	ม.	220.00	8,206.00	50.00	1,865.00	10,071.00	
	0.42 mm. BMT0.47mm .TCT หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่านี้								
	- ปิดปลายแผ่น PU FOAM (END CLOSER)	45.00	ชิ้น	125.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
	- สกรูสำหรับยิงแผ่น PU FOAM ความหนา 25 มม.	170.10	ตร.ม.	17.65	3,002.27	-	-	3,002.27	
1.2.2	งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายในที่	218.26	ตร.ม.	384.00	83,811.84	142.08	31,010.38	114,822.22	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				297,546.02		66,594.58	364,140.60	