

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง เลขที่ ข.๒๔/๒๕๖๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๑๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายทวิสิทธิ์ สม์ครกิจ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)



กรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ



กรรมการ

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ ช.24/2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	512,000.00	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		515,000.00	
คิดเป็นราคากลาง		515,000.00	
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวิสิทธิ์ สมศรีกิจ)

ผอ.สถานศึกษา รรท.7 (วัดประสิทธิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
แบบเลขที่ ช.24/2562

แบบ พร.5 (ก)

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

2

หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	391,721.88	1.3074	512,137.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

512,137.19

คิดเป็นเงินประมาณ

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)


512,000.00



(นายวิสิทธิ์ สมศรีกิจ)

ผอ.สถานศึกษา รรท.7 (วัดประสิทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)
กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ช.24/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563									
ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
กลุ่มงานที่1									
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	1.1.1 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดร้อยละ 80)	58.50	ลบ.ฟ.	360.00	21,060.00	-	-	21,060.00	
	1.1.2 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	73.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,709.00	9,709.00	
	1.1.3 ตะปูตอกไม้ชนิดคอม 3"	18.25	กก.	37.38	682.19	-	-	682.19	
	1.1.4 งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Wire Mesh)ศก.4มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20ม.กว้าง2.50ม.ยาว50ม.	465.00	ตร.ม.	25.57	11,890.05	5.00	2,325.00	14,215.05	
	1.1.5 งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240กก./ชม. ² และรูปทรงกระบอก 210 กก./ชม. ²	71.43	ลบ.ม.	1,819.84	129,991.17	391.00	27,929.13	157,920.30	
	1.1.6 ทรายหยาบรองพื้นปูนน้ำ อัดแน่น	30.75	ลบ.ม.	397.20	12,213.90	99.00	3,044.25	15,258.15	
1.2	งานปูบล็อกคอนกรีต				-		-	-	
	1.2.1 บล็อกปูหญ้า ชนิดผิวหน้าเรียบ ขนาด 30x30x8 ซม. สีเทา	155.00	ตร.ม.	411.07	63,715.85	50.00	7,750.00	71,465.85	
	1.2.2 ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน ขนาด 15x30x100 ซม.	184.00	ก้อน	200.00	36,800.00	45.00	8,280.00	45,080.00	
	1.2.3 ขอบเข้มุมใหญ่ ทรงมน ขนาด 15x30x15 ซม.	2.00	ก้อน	45.00	90.00	45.00	90.00	180.00	
	1.2.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม.ศก.6 มม.	0.029	ตัน	22,627.57	656.20	4,100.00	118.90	775.10	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม.ศก.9 มม.	0.108	ตัน	22,363.09	2,415.21	4,100.00	442.80	2,858.01	
	-เหล็กข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม.ศก.12 มม.	0.386	ตัน	19,350.00	7,469.10	3,300.00	1,273.80	8,742.90	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)
กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ช.24/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.3	งานอื่นๆ								
	1.3.1 งานม่านรอบต้นไม้				-		-	-	
	1.3.1.1 งานหินขัดกับเส้นแบ่ง PVC.(แบ่งแนวเส้นตรง)ไม่รวมปูนรองพื้น 3ซม.	55.44	ตร.ม.	323.26	17,921.53	153.00	8,482.32	26,403.85	
	1.3.1.2 งานปูนทรายรองพื้นปรับระดับ หน้า 3 ซม.(งานกรวดล่าง + งานหินขัด)	97.00	ตร.ม.	97.84	9,490.48	-	-	9,490.48	
	1.3.1.3 งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ (ค่าแรง)	60.00	ตร.ม.	-	-	61.00	3,660.00	3,660.00	
	1.3.1.4 ดันศรีตรัง ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงลำต้นหลักไม่รวมกิ่ง สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม.	3.00	ต้น	900.00	2,700.00	270.00	810.00	3,510.00	
	1.3.1.5 งานหน้าดินปลูกต้นไม้ผสมปุ๋ยชีวภาพ แกลบดำ หรือขุยมะพร้าว	4.50	ลบ.ม.	97.00	436.50	61.00	274.50	711.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				317,532.18		74,189.70	391,721.88	

8.24/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

[illegible]

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ข.24/2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน


1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ	2,803.74	1.0700	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ				(สามพันบาทถ้วน)	
				3,000.00	


 (นายทวีสิทธิ์ สมครกิจ)
 ผอ.สถานศึกษา รรท.7 (วัดประสิทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายตรีชาติ ชูเวทย์)
 สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปรีชา ยี่ชัย)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง